

令和8年度		閲覧設計書		担当者	坂ノ上
落札者	工事番号	水単 第 10 号			
	工事名	市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)			
	工事場所	いちき串木野市 恵比須町外 地内			
	工期	着手の日より 日 (令和9年2月26日(金)まで)			
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治			
指示事項					
注意事項					

水単 第 10 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 恵比須町外 地内

市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

此工事費 ￥

円

工事内容

[市道 郷之原・がた下線] 施工延長 L=199.7m
配水管布設工 HPPE φ 50 L=191.7m
仕切弁設置工 φ 50 × 6基
給水件数 × 3件

[市道 塩屋・御倉町線] 施工延長 L=41.7m
配水管布設工 HPPE φ 50 L=38.3m
仕切弁設置工 φ 50 × 1基
給水件数 × 3件

[市道 西浜町5号線] 施工延長 L=94.6m
配水管布設工 HiVP φ 40 L=68.2m、HiVP φ 30 L=25.4m
仕切弁設置工 φ 30 × 1基
給水件数 × 8件

施工理由

市道 郷之原がた下線において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和8年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域保証区分なし 現場環境改善費なし

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0006	
配水管布設工 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0014 A 1 号	
配水管布設工 市道 別府島平線	1	式			A0028 A 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道 郷之原・がた下線	0.07	日			SJ15000-0002 施 86 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道 別府島平線	0.03	日			SJ15000-0003 施 87 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 A代価表(A0014) 】 配水管布設工 市道 郷之原・がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X500015	
資材費 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0008 A 3 号	
労務費(配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0009 A 4 号	
土工費(配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0010 A 5 号	
給水切替工	1	式			X102100	
給水切替工(資材費) 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0011 A 6 号	
給水切替工(労務費) 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0012 A 7 号	
給水切替工(土工費) 市道 郷之原・がた下線	1	式			A0013 A 8 号	
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 A代価表(A0028) 】 配水管布設工 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費(配水管布設工) 市道 別府島平線	1	式			A0022 A 9 号	
労務費(配水管布設工) 市道 別府島平線	1	式			A0023 A 10 号	
土工費(配水管布設工) 市道 別府島平線	1	式			A0024 A 11 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費(配水管布設工) 市道別 別府島平線	1	式			A0025 A 12 号	
給水労務費(配水管布設工) 市道 別府島平線	1	式			A0026 A 13 号	
給水土工費(配水管布設工) 市道 別府島平線	1	式			A0027 A 14 号	
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0008) 】							1 式 当り
資材費 市道 郷之原・がた下線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X500015		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 200	11	本			L05--0005	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 150	9	本			L05--0006	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	1	本			L05--0007	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 200	2	本			L05--0008	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 150	4	本			L05--0009	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 100	1	本			L05--0010	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 75	1	本			L05--0011	8月建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	1	本			L05--0012	8月建物P291積算P427	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 150 4m	1	本			L04--0013	8月建物P690積算P815	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 50 4m	1	本			L04--0014	8月建物P690積算P815	
EFチーズ（両受） φ 200× φ 150	2	個			L05--0013	8月積算P428	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0008) 】 (続 き)						
資材費 市道 郷之原・がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
EFチーズ (両受) φ 150×φ 75	2	個			L05--0014	8月建物P292積算P428
EFソケット φ 200	1	個			L05--0015	8月建物P292積算P428
EFソケット φ 150	7	個			L05--0016	8月建物P292積算P428
EFソケット φ 75	1	個			L05--0017	8月建物P292積算P428
EF片受レデューサ φ 200×φ 150	1	個			L05--0018	8月積算P429
EF片受レデューサ φ 75×φ 50	1	個			L05--0019	8月積算P429
異種管用メカ形曲管(P×V) φ 150×45° (離脱金具付)	1	個	99,000		N01-02680	見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ 50×45° (離脱金具付)	1	個	27,800		N01-02650	見積
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 150×45° (離脱金具付)	4	個	116,000		N01-01920	見積
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 100×45° (離脱金具付)	2	個	69,600		N01-01910	見積
メカ形曲管 φ 150×45°	1	個	92,300		N01-00370	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
メカ形曲管 φ 50×45°	1	個	28,000		N01-00250	FCD (エボキシ・抜止付) 見積

いちき串木野市

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0008) 】 (続 き)						
資材費 市道 郷之原・がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄管用管栓帽 φ100	1	個	40,200		L05--0001	見積
P C ジョイント φ150 (離脱金具付)	2	個	94,300		N01-02760	見積
P C ジョイント φ100 (離脱金具付)	1	個	63,500		N01-02750	見積
VSジョイント φ150	1	個	63,000		N01-00050	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ50	1	個	22,300		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
MCユニオン φ50	1	個	6,640		N04-01800	SUS 見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	141.6	m	580		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工 φ150	1	式			Y000000	
PE挿し口付ソフシール仕切弁 φ150	3	個			L10--0007	8月建物P300
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ150 (離脱金具付)	1	個	301,000		N10-01300	見積
仕切弁ボックスφ150 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	4	組	78,500		N11-00470	見積 管材費対象外

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 A代価表(A0008) 】 (続 き)						
資材費 市道 郷之原・がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ°めねじ φ50	1	個	65,800		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付サット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	2	個	8,380		N05-01210	ISO-P用 見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	78,500		N11-00400	見積 管材費対象外
消火栓設置工	1	式			X000000	
地下式消火栓 φ75	1	基			L10--0001	単口 8月建設P301
ボール型補修弁 キャップ°式 FCD内面粉体塗装 φ75×200	1	個	179,000		N10-00290	見積
ポリエチレン管用メカ形消火栓用台付曲管 φ75×90° (離脱金具付)	1	個	61,900		N01-02280	見積
フランジ接合材 φ75	2	組	4,600		N09-00010	7.5Kネオプレン・SUS 見積
消火栓空気弁ボックス H=800 ROS-50G-10C (同等品以上)	1	組	187,000		N11-00090	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0009) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000000	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径200mm	61.5	m			SJ12380-0004 施 1 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	63.1	m			SJ12380-0005 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	1.4	m			SJ12380-0007 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	2.2	m			SJ12380-0006 施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	8	m			SJ12380-0003 施 5 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	3.5	m			SJ12340-0006 施 6 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.9	m			SJ12340-0004 施 7 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径200mm	12	口			SJ12394-0003 施 8 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	9	口			SJ12394-0004 施 9 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	1	口			SJ12394-0005 施 10 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	1	口			SJ12394-0002 施 11 号	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径200mm	3	箇所			SJ12393-0003 施 12 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	9	箇所			SJ12393-0004 施 13 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	1	箇所			SJ12393-0005 施 14 号	
ポリエチレン管切断 呼び径200mm	3	口			SJ12485-0003 施 15 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	8	口			SJ12485-0004 施 16 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	2	口			SJ12485-0005 施 17 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	1	口			SJ12485-0006 施 18 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0002 施 19 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	11	口			SJ12395-0005 施 20 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	5	口			SJ12395-0006 施 21 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0002 施 22 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	5	口			SJ12395-0007 施 23 号	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			SJ12395-0003 施 24 号	
メカニカル継手 呼び径150mm	2	口			SJ12090-0002 施 25 号	モルタル充填工無 普通
メカニカル継手 呼び径100mm	2	口			SJ12090-0001 施 26 号	モルタル充填工無 普通
管明示シート	141.6	m			SJ12176-0002 施 27 号	
仕切弁設置工	1	式			X000000	
仕切弁設置工φ150	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径150mm	4	基			SJ12510-0004 施 28 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			SJ12395-0005 施 20 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	4	箇所			SJ12585-0014 施 29 号	H=800
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			SJ12570-0002 施 30 号	
仕切弁設置工φ50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0002 施 31 号	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0002 施 32 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0004 施 33 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0010 施 34 号	H=800
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0002 施 30 号	
消火栓設置工	1	式			X000000	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			SJ12550-0001 施 35 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			SJ12395-0008 施 36 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0001 施 37 号	铸铁管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			SJ12585-0015 施 38 号	H=800
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			DJ12570-0001 単 1 号	
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 A代価表(A0010) 】						
土工費（配水管布設工）市道 郷之原・がた下線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	90	m3			SJ31000-0002 施 39 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	30	m3			SJ31002-0004 施 40 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	30	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	30	m3			SJ31002-0002 施 41 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	50	m3			SJ31006-0002 施 42 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	50	m3	1,900		L0003	見積 処分費
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	78	m2			SJ31130-0013 施 43 号	再生砕石(RC-40)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	5	m2			SJ31130-0004 施 44 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 路盤 仕上り厚0.11m	1	m2			SJ31130-0002 施 45 号	再生砕石(RC-30)
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工	78	m2			SQ150C-0002 P 1 号	粒度調整砕石 M-40
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	5	m2			SJ31130-0014 施 46 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	84	m2			SJ31180-0006 施 47 号	仮復旧 t≤50mm

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 A代価表(A0010) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	1	m2			SJ31180-0002 施 48 号	仮復旧 t≤50mm
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	85	m2			SJ31120-0001 施 49 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満	131	m2			SQ155C-0001 P 2 号	平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 100t未満	131	m2			SQ155A-0002 P 3 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	7	m2			SJ31180-0003 施 50 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	2	m2			SJ31180-0005 施 51 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	570	m			SQZ185-0001 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	139	m2			SJ31120-0001 施 49 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km	16	m3			SJ31006-0005 施 52 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	16	m3			S9910-0001 施 53 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
交通誘導員	1	式			X000000	
交通誘導警備員B	40	人日			SJ11260-0001 施 54 号	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 A代価表(A0010) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 市道 郷之原・がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 6 号 A代価表(A0011) 】 給水切替工(資材費) 市道 郷之原・がた下線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X000000	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ150×25	1	個	40,000		N12-01070	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ150×20	1	個	36,800		N12-01060	見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ25	1	個	10,500		N12-01540	分水栓用 見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ20	1	個	7,900		N12-01530	分水栓用 見積
H i ソケット φ25	1	個			L04--0015	8月建物P692積算P822
H i ソケット φ20	1	個			L04--0016	8月建物P692積算P822
H i エルボ φ25	2	個			L04--0017	8月建物P692積算P823
H i エルボ φ20	2	個			L04--0018	8月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0019	8月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			L04--0020	8月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	4	m	580		N09-00150	見積 管材対象外

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 6 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
給水切替工(資材費) 市道 郷之原・がた下線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 7 号 A代価表(A0012) 】 給水切替工(労務費) 市道 郷之原・がた下線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm	1	箇所			SJ31050-0007 施 55 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm	1	箇所			SJ31050-0006 施 56 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0006 施 57 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			SJ12184-0005 施 58 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	2.5	m			SJ12340-0007 施 59 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	2.5	m			SJ12340-0005 施 60 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0008 施 61 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	6	口			SJ12350-0003 施 62 号	
管明示シート	4	m			SJ12176-0002 施 27 号	
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 8 号 A代価表(A0013) 】							1 式 当り
給水切替工（土工費）市道 郷之原・がた下線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			SJ31000-0002 施 39 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	0.5	m3			SJ31002-0003 施 63 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土（搬入，路盤用シラス）	0.5	m3			TT0106		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0002 施 41 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.8	m3			SJ31006-0002 施 42 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3	
建設発生土処分料	0.8	m3	1,900		L0003	見積 処分費	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m	2	m2			SJ31130-0007 施 64 号	再生砕石 (RC-30)	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	2	m2			SJ31180-0004 施 65 号	表層工 t≤50mm	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施 49 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	3	m2			SJ31180-0005 施 51 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	16	m			SQZ185-0001 P 4 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			SJ31120-0001 施 49 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 8 号 A代価表(A0013) 】 (続 き)

給水切替工（土工費）市道 郷之原・がた下線

1 式 当り

[illegible]

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0022) 】 資材費 (配水管布設工) 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 75	4	本			L05--0083	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 75	6	本			L05--0084	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 50	2	本			L05--0085	8月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 75 4m	1	本			L04--0043	8月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 50 4m	1	本			L04--0044	8月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 40 4m	2	本			L04--0045	8月建物P690積算P815
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 25 4m	1	本			L04--0046	8月建物P690積算P815
EF22° 1/2ベンド (両受) φ 75	1	個			L05--0022	8月建物P292積算P428
EF22° 1/2ベンド (両受) φ 50	1	個			L05--0087	8月積算P428
EFチーズ (両受) φ 75	1	個			L05--0088	8月建物P292積算P428
EFチーズ (両受) φ 75×φ 50	1	個			L05--0089	8月建物P292積算P428

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0022) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
EFソケット φ 75	3	個			L05--0090	8月建物P292積算P428
EFソケット φ 50	1	個			L05--0091	8月建物P292積算P428
EF片受レデューサ φ 75×φ 50	1	個			L05--0021	8月積算P429
メカ形曲管 φ 75×45°	1	個	39,000		N01-00290	FCD (エボ°キシ・抜止付) 見積
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 75×45° (離脱金具付)	6	個	43,700		N01-01900	見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ 50×45° (離脱金具付)	2	個	27,800		N01-02650	見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ 75×45° (離脱金具付)	1	個	37,100		N01-02660	見積
メカ形曲管 φ 50×45°	2	個	28,000		N01-00250	FCD (エボ°キシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ 75	1	個	28,600		N01-00030	FCD (エボ°キシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ 50	2	個	22,300		N01-00020	FCD (エボ°キシ・抜止付) 見積
H i エルボ φ 25	2	個			L04--0047	8月建物P692積算P823
H i TSベンド 22° 1/2×φ 40	1	個	1,640		N04-01430	見積

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0022) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i ソケット φ 40×φ 25	1	個			L04--0048	8月建物P692積算P822
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 75×40	1	個	74,500		N12-00990	見積
SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用) φ 40 (離脱金具付)	1	個	4,650		L05--0078	見積
MCユニオン φ 50	1	個	6,640		N04-01800	SUS 見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	64.9	m	580		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000110	
仕切弁設置工 φ 75	1	式			Y000000	
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ 75 (離脱金具付)	1	個	143,000		N10-01280	見積
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	78,500		N11-00400	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ めねじ φ 50	2	個	65,800		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	4	個	8,380		N05-01210	ISO-P用 見積

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 9 号 A代価表(A0022) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 別府島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	78,500		N11-00400	見積
仕切弁設置工φ40	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパめねじ φ40	1	個	43,400		N10-00070	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ40 (離脱金具付)	2	個	3,820		N04-01847	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	78,500		N11-00400	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0023) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 別府島平線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	48	m			SJ12380-0006 施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	5.9	m			SJ12380-0003 施 5 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	1.6	m			SJ12340-0008 施 66 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.9	m			SJ12340-0004 施 7 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	4.7	m			SJ12340-0011 施 67 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.8	m			SJ12340-0007 施 59 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	5	口			SJ12394-0005 施 10 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm	6	箇所			SJ12393-0005 施 14 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0002 施 68 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	12	口			SJ12485-0006 施 18 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	口			SJ12485-0002 施 19 号	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0023) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 別府島平線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	13	口			SJ12395-0009 施 69 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0002 施 22 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	5	口			SJ12395-0010 施 70 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	10	口			SJ12395-0014 施 71 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	3	口			SJ12350-0004 施 72 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	5	口			SJ12350-0008 施 61 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径75mm	1	箇所			SJ31050-0008 施 73 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			SJ12392-0008 施 74 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	1	口			SJ12184-0007 施 75 号	
管明示シート	64.9	m			SJ12176-0002 施 27 号	
仕切弁設置工	1	式			X001010	
仕切弁設置工φ75	1	式			Y000000	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0023) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm	1	基			SJ12510-0005 施 76 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0008 施 77 号	H=800
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0002 施 30 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			SJ12395-0009 施 69 号	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0002 施 31 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0002 施 32 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0004 施 33 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0010 施 34 号	H=800
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0002 施 30 号	
仕切弁設置工 φ 40	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm	1	基			SJ12510-0006 施 78 号	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 10 号 A代価表(A0023) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			SJ12184-0007 施 75 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			SJ12392-0008 施 74 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0013 施 79 号	H=800
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 11 号 A代価表(A0024) 】 土工費(配水管布設工) 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0002 施 39 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	10	m3			SJ31002-0007 施 80 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0002 施 41 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	20	m3			SJ31006-0002 施 42 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分費	20	m3	2,500		L99--0001	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	7	m2			SJ31130-0013 施 43 号	再生砕石(RC-40)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	32	m2			SJ31130-0004 施 44 号	再生砕石(RC-30)
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工	7	m2			SQ150C-0002 P 1 号	粒度調整砕石 M-40
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	32	m2			SJ31130-0014 施 46 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	39	m2			SJ31180-0001 施 81 号	仮復旧 t≤50mm
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満	11	m2			SQ155C-0001 P 2 号	平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 11 号 A代価表(A0024) 】 (続 き) 土工費(配水管布設工) 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 100t未満	11	m2			SQ155A-0002 P 3 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	43	m2			SJ31180-0003 施 50 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	260	m			SQZ185-0001 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	54	m2			SJ31120-0001 施 49 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	39	m2			SJ31120-0001 施 49 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14km	4	m3			SJ31006-0006 施 82 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	4	m3			S9910-0001 施 53 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満	2	孔			SQZ413-0001 P 5 号	削孔深50mm～200mm未満
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 12 号 A代価表(A0025) 】 給水資材費（配水管布設工） 市道別 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ75×20	2	個	30,600		N12-00960	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	1	個	28,600		N12-00940	見積 見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ20	2	個	7,900		N12-01530	分水栓用 見積
エラスジョイント φ20	1	個	4,100		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ20	3	個			L04--0049	8月建物P692積算P822
H i エルボ φ20	6	個			L04--0050	8月建物P692積算P823
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			L04--0051	8月建物P690積算P815
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	2.5	m	580		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 13 号 A代価表(A0026) 】 給水労務費(配水管布設工) 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm	2	箇所			SJ31050-0003 施 83 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0004 施 84 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			SJ12184-0005 施 58 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	4	m			SJ12340-0005 施 60 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	18	口			SJ12350-0003 施 62 号	
管明示シート	2.5	m			SJ12176-0002 施 27 号	
計					P0000001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 14 号 A代価表(A0027) 】 給水土工費(配水管布設工) 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0002 施 39 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	0.3	m3			SJ31002-0007 施 80 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	0.3	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.7	m3			SJ31002-0002 施 41 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.6	m3			SJ31006-0002 施 42 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.6	m3	2,500		L0037	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m	1.5	m2			SJ31130-0007 施 64 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	1.5	m2			SJ31130-0014 施 46 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満	1.5	m2			SJ31180-0001 施 81 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満	2	m2			SJ31180-0003 施 50 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			SQZ185-0001 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0001 施 49 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 14 号 A代価表(A0027) 】 (続 き) 給水土工費(配水管布設工) 市道 別府島平線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1.5	m2			SJ31120-0001 施 49 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.1	m3			SJ31006-0008 施 85 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	m3			S9910-0001 施 53 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 単価表(DJ12570-0001) 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.1	人			TR0200	
無収縮モルタル 使用量目安76袋/m3	0.007	m3			L0004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0004) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径200mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.25	人			TR0100	
普通作業員	0.49	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 呼び径区分 呼び径200mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 2 号 施工単価表(SJ12380-0005) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.18	人			TR0100	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径150mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 3 号 施工単価表(SJ12380-0007) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.12	人			TR0100	
普通作業員	0.2	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 4 号 施工単価表(SJ12380-0006) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12380-0003) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 6 号 施工単価表(SJ12340-0006) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.18	人			TR0100	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12394-0003) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.098	人			TR0100	
普通作業員	0.098	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径200mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12394-0004) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.098	人			TR0100	
普通作業員	0.098	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12394-0005) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.056	人			TR0100	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.056	人			TR0100	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12393-0003) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径200mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人			TR0100	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径200mm						

【 第 13 号 施工単価表(SJ12393-0004) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.14	人			TR0100	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 14 号 施工単価表(SJ12393-0005) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 15 号 施工単価表(SJ12485-0003) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径200mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 呼び径区分 呼び径200mm						

【 第 16 号 施工単価表(SJ12485-0004) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 17 号 施工単価表(SJ12485-0005) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 18 号 施工単価表(SJ12485-0006) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.01	人			TR0100	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 19 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.01	人			TR0100	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 20 号 施工単価表(SJ12395-0005) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.05	人			TR0100	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 21 号 施工単価表(SJ12395-0006) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 22 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 23 号 施工単価表(SJ12395-0007) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.05	人			TR0100	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 24 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 25 号 施工単価表(SJ12090-0002) 】						
メカニカル継手 呼び径150mm (モルタル充填工無 , 普通)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.06	人			TR0100	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	継手労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 150mm			[B] = 1	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無		
[C] = 0.000 % 割増率			[D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 26 号 施工単価表(SJ12090-0001) 】						
メカニカル継手 呼び径100mm (モルタル充填工無 , 普通)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.05	人			TR0100	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	継手労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 100mm			[B] = 1	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無		
[C] = 0.000 % 割増率			[D] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

いちき串木野市

【 第 28 号 施工単価表(SJ12510-0004) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径150mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.37	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 29 号 施工単価表(SJ12585-0014) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	2	個			SJ12580-0004 施 88 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0009 施 89 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0008 施 90 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 2.000 個 調整リング 数量			[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

いちき串木野市

【 第 31 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 32 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 33 号 施工単価表(SJ12392-0004) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 34 号 施工単価表(SJ12585-0010) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0005 施 91 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			SJ12580-0010 施 92 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			SJ12580-0011 施 93 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0008 施 90 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リング数量		[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 1 中部壁1高さ 高さ100mm		[M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 1.000 個 中部壁3数量		[N] = 3 中部壁3高さ 高さ300mm				
[G] = 0.000 個 下部壁数量		[H] = 1.000 個 底版数量				
[J] = 0.000 g 接合材数量						

【 第 35 号 施工単価表(SJ12550-0001) 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.12	人			TR0100	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口			
[B] = 2 施工区分 人力施工						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12395-0008) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 37 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
(鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.06	人			TR0100	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm		[B] = 1 規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K				
[D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし		[F] = 0.000 本 取替ボルト数				
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない						

【 第 38 号 施工単価表(SJ12585-0015) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0012 施 94 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0013 施 95 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			SJ12580-0014 施 96 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 2 下部壁高さ 高さ200mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 39 号 施工単価表(SJ31000-0002) 】						
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 40 号 施工単価表(SJ31002-0004) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス) (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 97 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 41 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 97 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 42 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.7	日			SA010-0002 施 98 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 5.000 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 43 号 施工単価表(SJ31130-0013) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生砕石(RC-40) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-40)	19.05	m3			TT9106	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 99 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.150 m	仕上り厚		
[y1] = 10 路盤材区分 再生砕石(RC-40)						

【 第 44 号 施工単価表(SJ31130-0004) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 99 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m	仕上り厚		
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 45 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 路盤 仕上り厚0.11m (再生砕石(RC-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	13.97	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 99 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)			[A] = 0.110 m	仕上り厚		

【 第 46 号 施工単価表(SJ31130-0014) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調碎石(M-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 99 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調碎石(M-30)						

【 第 47 号 施工単価表(SJ31180-0006) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 100 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 101 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 100t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 48 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.26	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 100 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.4	日			SA029-0001 施 101 号	
諸雑費	7	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 2 歩車道区分 歩道			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 100t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 49 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 50 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 100t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 100 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 101 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

いちき串木野市

いちき串木野市

【 第 52 号 施工単価表(SJ31006-0005) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離16km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.43	日			SA010-0002 施 98 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 16.000 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)				

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

[illegible]

【 第 54 号 施工単価表(SJ11260-0001) 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人			TR2580	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 55 号 施工単価表(SJ31050-0007) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 20 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径150mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

【 第 56 号 施工単価表(SJ31050-0006) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.07	人			TR0100	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 20 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径150mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 57 号 施工単価表(SJ12184-0006) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 58 号 施工単価表(SJ12184-0005) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 59 号 施工単価表(SJ12340-0007) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.07	人			TR0100	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 60 号 施工単価表(SJ12340-0005) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.07	人			TR0100	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 61 号 施工単価表(SJ12350-0008) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 62 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 63 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス) (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 97 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 64 号 施工単価表(SJ31130-0007) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.11m (再生砕石(RC-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	13.97	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 99 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.110 m	仕上り厚		
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 65 号 施工単価表(SJ31180-0004) 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満 (表層工 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.26	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 100 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.4	日			SA029-0001 施 101 号	
諸雑費	7	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 2 歩車道区分 歩道			[y2] = 1 区分 表層工			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 100t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 66 号 施工単価表(SJ12340-0008) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.1	人			TR0100	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 67 号 施工単価表(SJ12340-0011) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 68 号 施工単価表(SJ12393-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 69 号 施工単価表(SJ12395-0009) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 70 号 施工単価表(SJ12395-0010) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 71 号 施工単価表(SJ12395-0014) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.04	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 72 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第 73 号 施工単価表(SJ31050-0008) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm ポリエチレン管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.09	人			TR0100	
普通作業員	0.09	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 18 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径75mm		[B] = 5 分岐呼び径 40mm				

【 第 74 号 施工単価表(SJ12392-0008) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 75 号 施工単価表(SJ12184-0007) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.02	人			TR0100	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 76 号 施工単価表(SJ12510-0005) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.05	人			TR0100	
普通作業員	0.19	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 77 号 施工単価表(SJ12585-0008) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0004 施 88 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0005 施 91 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0006 施 102 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0008 施 90 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個	調整リング 数量	[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個	上部壁数量	[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 0.000 個	中部壁2数量	[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 1.000 個	下部壁数量	[F] = 1 下部壁高さ 高さ150mm				
[H] = 1.000 個	底版数量	[J] = 0.000 g 接合材数量				

【 第 78 号 施工単価表(SJ12510-0006) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.03	人			TR0100	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 79 号 施工単価表(SJ12585-0013) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0004 施 88 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0005 施 91 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			SJ12580-0010 施 92 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			SJ12580-0011 施 93 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 1 中部壁1高さ 高さ100mm		[M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 1.000 個 中部壁3数量		[N] = 3 中部壁3高さ 高さ300mm				
[G] = 0.000 個 下部壁数量		[H] = 0.000 個 底版数量				
[J] = 0.000 g 接合材数量						

【 第 80 号 施工単価表(SJ31002-0007) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス) (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 97 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 81 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 100t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
アスファルト混合物(新材) 密粒度	7.544	t			TT7000	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 100 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0001 施 101 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 1 アスファルト材料区分 (新材)密粒度Asコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 100t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 82 号 施工単価表(SJ31006-0006) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離14km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.43	日			SA010-0002 施 98 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 14.000 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

【 第 83 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.06	人			TR0100	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 18 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径75mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 84 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	0.05	人			TR0100	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 85 号 施工単価表(SJ31006-0008) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間有り , バックホウ クローラ 山積0.28m3)					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.91	日			SA010-0002 施 98 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 5.000 km 片道運搬距離				
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)				

【 第 86 号 施工単価表(SJ15000-0002) 】						
通水試験 市道 郷之原・がた下線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 87 号 施工単価表(SJ15000-0003) 】						
通水試験 市道 別府島平線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員	3	人			TR0100	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 88 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リク [※] 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号調整リク [※] 内寸250 高50			

【 第 89 号 施工単価表(SJ12580-0009) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 7 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA			

【 第 90 号 施工単価表(SJ12580-0008) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

【 第 91 号 施工単価表(SJ12580-0005) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 92 号 施工単価表(SJ12580-0010) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 4 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高100			

【 第 93 号 施工単価表(SJ12580-0011) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 6 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高300			

【 第 94 号 施工単価表(SJ12580-0012) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.03	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 20 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200			

【 第 95 号 施工単価表(SJ12580-0013) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 24 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号下部壁 内寸500 高200			

【 第 96 号 施工単価表(SJ12580-0014) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 27 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号底版 内寸500 高40			

【 第 97 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ～ 8 0 kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000		特殊作業員数(人)		[B] = 5.000		ガソリン(L)
[C] = 1.380		機械賃料(供用日)				

【 第 98 号 施工単価表(SA010-0002) 】 ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手（一般）	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・デイスル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 99 号 施工単価表(SA055-0002) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ～ 8 0 kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg	1. 61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1. 000			[B] = 4. 000			
[C] = 1. 610						
特殊作業員数(人)						
機械賃料(供用日)						

【 第 100 号 施工単価表(SA028-0001) 】

振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5～0.6t			[B] = 1.000	特殊作業員(人)		
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230	機械損料(供用日)		

【 第 101 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 5 0 ～ 6 0 kg						1 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量 4 0 ～ 6 0 k g	1. 4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1. 000		特殊作業員数(人)	[B] = 5. 000	ガソリン(L)		
[C] = 1. 400		機械損料(供用日)				

【 第 102 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 8 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高150			

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQ150C-0002) 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQ150C-0002) 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工							
(粒度調整砕石 M-40 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒調砕石 (M- 4 0)						TT0512	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 粒度調整砕石 M-40				[J4] = 170.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 2 施工区分 2層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11							

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t						TM3505P	
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60 kg						TM3615P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン						TT0001	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事			
[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ155A-0002) 】 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 100t未満 (平均幅員1.4m未満 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t						TM3505P	
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60 kg						TM3615P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 粗粒度						TT9111	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ155A-0002) 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 100t未満 (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン						TT0001	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]				[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事			
[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

[illegible]

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ413-0001) 】							
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満 (削孔深50mm～200mm未満 ,)						1	孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型] 最大穿孔径 φ25cm						TM2800P	
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 3.0kVA						TT0342	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径128.5mm						TT0124	
ガソリン						TT0001	

水単第10号 市道郷之原がた下線配水管布設替工事(2工区)

[illegible]