

令和 8 年 度		閱 覧 設 計 書		担当者	加治屋
落 札 者	工 事 番 号	都 計 第 4 号			
	工 事 名	都心平江線道路築造工事(3工区)			
	工 事 箇 所	いちき串木野市 平江 地内			
	工 期	着手の日より 日間(令和 9 年 3 月 1 日まで)			
	入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より			
	契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日			自 至			摘 要	地域補正：一般交通影響有り(2)その他 現場環境改善費：計上有り(大都市・市街地以外) 契約保証：計上有り(金銭的保証) 週休二日補正：補正無し		
工 事 番 号			都計第4号						
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置			いちき串木野市 平江 地内						
工 事 名			都心平江線道路築造工事 (3工区)						
工 事 費			金 円也						
工 事 概 要			施工延長 L=110.0m 土工 N=1.0式 法面工 張コンクリートA=377.7m2 舗装工 表層A=833.1m2 排水工 2号横断暗渠工N=1.0式 縁石工 3型 (歩道乗入部) L=18.4m 付帯工 N=1.0式 橋梁取付護岸工 N=1.0式						

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	都心平江線道路築造工事（3工区）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			M0001 明 1 号	
法面工	1	式			M0002 明 2 号	
舗装工	1	式			M0003 明 3 号	
排水工	1	式			M0004 明 4 号	
縁石工	1	式			M0005 明 5 号	
付帯工	1	式			M0006 明 6 号	
橋梁取付護岸工	1	式			M0007 明 7 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	90	m3			SQZ001-0001 P 1 号	押土無し 障害無し
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	90	m3			SQZ002-0001 P 2 号	0.3km以下 DID区間無 タ付損耗費(良好)含む
整地 残土受入れ地での処理	90	m3			SQZ003-0001 P 3 号	
計					P0000001	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
法面工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本線部	1	式			X	
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)	1	式			S1421-0001 施 1 号	
河川上流部	1	式			X	
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)	1	式			S1421-0002 施 2 号	
計					P0000001	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
平江1号部	1	式			X		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t以上	833	m2			SQ155C-0001 P 4 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	833	m2			SQ150C-0001 P 5 号	粒度調整砕石 M-40	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	646	m2			SQ150A-0003 P 6 号	再生クラッシュラン RC-40	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	155	m2			SQ150A-0001 P 7 号	再生クラッシュラン RC-40	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工	155	m2			SQ150A-0002 P 8 号	路盤用シラス	
都心平江部	1	式			X		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t以上	171	m2			SQ155C-0001 P 4 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚80mm 1層施工	171	m2			SQ150C-0002 P 9 号	粒度調整砕石 M-40	
計					P0000001		

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 4 号 明細書(M0004) 】

排水工

1 式 当り

[illegible]

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 5 号 明細書(M0005) 】

縁石工

1 式 当り

[illegible]

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 6 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
付帯工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	700	m			S7001-0001 施 3 号	実線 施工幅 15cm	
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	200	m			S7001-0002 施 4 号	破線 施工幅 15cm	
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	250	m			S7001-0003 施 5 号	実線 施工幅 45cm	
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色	290	m			S7001-0004 施 6 号	矢印・記号・文字 施工幅 15cm換算	
境界杭設置(コンクリート製) 根巻基礎なし	21	本			S8507-0001 施 7 号		
ガードレール設置工(土中建込) GR-C-4E	109	m			S8405-0001 施 8 号	塗装仕上げ	
転落防止柵 設置工 土中建込	20	m			S8402-0001 施 9 号	ビーム式(支柱間隔 3 m)	
計					P0000001		

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 橋梁取付護岸工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
平ブロック張 150kg/個未満 遮水シート無 吸出防止材無 連結金具無	91	m2			SQ040-0002 P 10 号	裏込:1m3を超え3m3以下
モルタル練 高炉(4～8t/工事)	2	m3			SQ103-0001 P 11 号	
肩止工 A型	23	m			D0003 単 3 号	
肩止工 B型	18	m			D0004 単 4 号	
基礎工 A型	21	m			D0005 単 5 号	
端止工 F型	1	箇所			D0006 単 6 号	
端止工 G型	1	箇所			D0007 単 7 号	
張コンクリート工	1	式			D0008 単 8 号	
計					P0000001	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 1 号 単価表(D0001) 】						
2号横断暗渠工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
重圧管 Φ600型	8	m			E0001 単 9 号	
胸壁工	1	基			E0002 単 10 号	
川表縦溝	1	基			E0003 単 11 号	
護岸工	1	箇所			E0004 単 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 2 号 単価表(D0002) 】						
緑石工 3型 歩道乗入部					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10	m			SQ170-0001 P 12 号	再生クラッシュラン RC-40
基面整正	0.4	m2			SQZ014-0001 P 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 3 号 単価表(D0003) 】						
肩止工 A型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SQZ104-0003 P 14 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.5	m3			SQ102-0001 P 15 号	一般養生
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.05	m2			SQ092-0001 P 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 4 号 単価表(D0004) 】						
肩止工 B型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SQZ104-0003 P 14 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.6	m3			SQ102-0001 P 15 号	一般養生
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.06	m2			SQ092-0001 P 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 5 号 単価表(D0005) 】						
基礎工 A型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			SQZ104-0003 P 14 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.8	m3			SQ102-0001 P 15 号	一般養生
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.08	m2			SQ092-0001 P 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 6 号 単価表(D0006) 】						
端止工 F型						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	4.5	m2			SQZ104-0003 P 14 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.5	m3			SQ102-0001 P 15 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 7 号 単価表(D0007) 】						
端止工 G型						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	4.1	m2			SQZ104-0003 P 14 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.5	m3			SQ102-0001 P 15 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 8 号 単価表(D0008) 】 張コンクリート工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設 (-1<=H<=1かつW<=1)	1	式			S1421-0003 施 14 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	31.5	m2			SQ033-0001 P 17 号	再生碎石 RC-40
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 9 号 単価表(E0001) 】 重圧管 Φ600型 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm	10	m			SQ069-0001 P 18 号	
モルタル練 高炉(4～8t/工事)	0.1	m3			SQ103-0001 P 11 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.4	m3			SQ102-0001 P 15 号	一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			SQZ104-0001 P 19 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	10.7	m3			SQZ012-0001 P 20 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	5.4	m3			SQZ016-0001 P 21 号	
基面整正	7.1	m2			SQZ014-0001 P 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 10 号 単価表(E0002) 】						
胸壁工						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	1.3	m2			SQZ014-0001 P 13 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	13.9	m2			SQZ104-0002 P 22 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-20(高炉)	1.3	m3			SQ102-0002 P 23 号	一般養生
鉄筋工 加工・組立(一般構造物) D 13mm, SD345	0.12	t			S1460-0001 施 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 11 号 単価表(E0003) 】						
川表縦溝					1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	5	m2			SQZ014-0001 P 13 号	
基礎コンクリート	1	式			X	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.7	m2			SQZ104-0001 P 19 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.5	m3			SQ102-0001 P 15 号	一般養生
本体コンクリート	1	式			X	
型枠 一般型枠 小型構造物	10.1	m2			SQZ104-0003 P 14 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	3.4	m3			SQ102-0001 P 15 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 12 号 単価表(E0004) 】						
護岸工						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
平ブロック張 150kg/個未満 遮水シート無 吸出防止材無 連結金具無	23.7	m2			SQ040-0001 P 24 号	裏込:1m3以下
モルタル練 高炉(4～8t/工事)	0.7	m3			SQ103-0001 P 11 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.8	m2			SQ092-0001 P 16 号	
肩止工 Ⅰ型	12.1	m			E0005 単 13 号	
端止工 Ⅱ型	1	基			E0006 単 14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 13 号 単価表(E0005) 】						
肩止工 I 型 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.5	m3			SQ102-0001 P 15 号	一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			SQZ104-0003 P 14 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2			SQ092-0001 P 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 14 号 単価表(E0006) 】						
端止工 II 型						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 小型構造物	1.3	m2			SQZ104-0003 P 14 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.2	m3			SQ102-0001 P 15 号	一般養生
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 1 号 施工単価表(S1421-0001) 】						
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪張りコンクリート工(基面整正)	308	m ²			S1422-0001 施 10 号	
♪張りコンクリート工(型枠工) 防草コンクリート	10	m ²			S1423-0001 施 11 号	
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有	308	m ²			S1424-0001 施 12 号	人力打設(-1<=H<=1かつW
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート	308	m ²			S1425-0001 施 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 2 基面整正計上の有無 有張りコンクリート工で基面整正を計上			
[C] = 308.000 基面整正面積(m ²)			[D] = 8 施工区分H=施工高さ, W=施工幅m 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)			
[E] = 10.000 型枠面積(m ²)			[F] = 308.000 コンクリート打設表面積(m ²)			
[G] = 70.000 張りコンクリート平均厚(mm)			[H] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[I] = 1 目地材の有無 有			[J] = 0.000 -			
[K] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 2 号 施工単価表(S1421-0002) 】						
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪張りコンクリート工(基面整正)	70	m ²			S1422-0001 施 10 号	
♪張りコンクリート工(型枠工) 防草コンクリート	5	m ²			S1423-0001 施 11 号	
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有	70	m ²			S1424-0001 施 12 号	人力打設(-1<=H<=1かつW
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート	70	m ²			S1425-0001 施 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 2 基面整正計上の有無 有張りコンクリート工で基面整正を計上			
[C] = 70.000 基面整正面積(m ²)			[D] = 8 施工区分H=施工高さ, W=施工幅m 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)			
[E] = 5.000 型枠面積(m ²)			[F] = 70.000 コンクリート打設表面積(m ²)			
[G] = 70.000 張りコンクリート平均厚(mm)			[H] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[I] = 1 目地材の有無 有			[J] = 0.000 -			
[K] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 3 号 施工単価表(S7001-0001) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 (実線 , 施工幅 15cm) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線（実線）[手間] 1 5 c m	1,000	m			TTB001	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	570	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110 定:j	
軽油	36	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 区画線区分 実線 [C] = 1 施工幅 施工幅 15cm [E] = 2 施工場所区分 未供用区間 [G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価 [I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1			[B] = 1 線色 白色 [D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm [F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合 [H] = 1 時間的制約 無			

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 4 号 施工単価表(S7001-0002) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 (破線 , 施工幅 15cm)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線（破線）[手間] 1 5 c m	1,000	m			TTB041	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	570	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110 定:j	
軽油	40	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 区画線区分 破線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 2 施工場所区分 未供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 5 号 施工単価表(S7001-0003) 】						
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 (実線 , 施工幅 45cm)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
熔融式区画線（実線）[手間] 4 5 c m	1,000	m			TTB031	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 白	1,700	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	75	kg			TT7110 定:j	
軽油	66	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区画線区分 実線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 4 施工幅 施工幅 45cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 2 施工場所区分 未供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 6 号 施工単価表(S7001-0004) 】						
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色 (矢印・記号・文字 , 施工幅 15cm換算) 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶融式区画線 (矢印・記号・文字) [手間] 1 5 c m換算	1,000	m			TTB121	時間的制約無し昼間単価
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570	kg			TT7104 定:j	JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25	kg			TT7111 定:j	JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110 定:j	
軽油	91	L			TT0002 定:j	
諸雑費	5	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 区画線区分 矢印・記号・文字			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 5 施工幅 施工幅 15cm換算			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 2 施工場所区分 未供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 7 号 施工単価表(S8507-0001) 】						
境界杭設置(コンクリート製) 根巻基礎なし					100	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
境界標柱 120×120×1000mm	100	本			TT1411	
境界杭設置手間(コンクリート製) 設置 (根巻基礎なし)	100	本			TT9351	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 基礎区分 根巻基礎なし			[B] = 2 施工規模 10本以上30本未満			
[C] = 1 作業時間の制限 制限しない場合			[D] = 1 夜間作業の補正 夜間作業しない場合			
[E] = 1 積算基準書ページ VI-2-⑨-1, 参-共-70						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 8 号 施工単価表(S8405-0001) 】							100	m 当り
ガードレール設置工(土中建込) GR-C-4E								
(塗装仕上げ ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
(ガードレール) G r - C - 4 E, 塗 装 品	100	m			TT8275	市場単価		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
[A] = 3 ガードレール 規格 GR-C-4E			[B] = 1 種別 塗装仕上げ					
[C] = 1 施工規模 100m以上			[D] = 1 1日の作業時間 標準の場合					
[E] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[F] = 1 曲線部の補正 標準の場合					
[G] = 1 標準支柱より長い場合の加算区分 加算なし			[H] = 1 曲げ支柱の場合の加算区分 加算なし					
[I] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1								

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 9 号 施工単価表(S8402-0001) 】							100	m 当り
転落防止柵 設置工 土中建込 (ビーム式(支柱間隔 3 m),)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
防止柵	100	m			T#0001			
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式, 支柱間隔 3 m	100	m			TT8299	標準市場単価×加算率補 正係数		
計					P0000001			
単位当たり					P0000002			
[条件]								
[A] = 1 作業区分 設置			[B] = 1 施工区分 土中建込					
[C] = 1 防護柵種類 ビーム式			[D] = 4 支柱間隔 3m					
[E] = 防止柵単価(円／m)			[F] = 3 施工規模による加算 50m未満					
[G] = 1 時間的制約の有無 時間的制約を受けない場合			[H] = 1 夜間作業の補正 夜間作業をしない					
[I] = 2 名称 転落防止柵			[J] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-24					

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 10 号 施工単価表(S1422-0001) 】						
♪張りコンクリート工(基面整正)						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.2	人			TR2500	
普通作業員	3.2	人			TR0200	
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 積算基準書ページ II-4-④-4						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 11 号 施工単価表(S1423-0001) 】						
♪張りコンクリート工(型枠工) 防草コンクリート						10 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.43	人			TR2500 定:j	
型わく工	0.86	人			TR3300 定:j	
普通作業員	0.52	人			TR0200 定:j	
諸雑費	12	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート		[B] = 1 積算基準書ページ II-4-④-4				

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 12 号 施工単価表(S1424-0001) 】						
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)有 (人力打設(-1<=H<=1かつW,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人			TR2500	定:j
普通作業員	3.2	人			TR0200	定:j
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -20)	8.47	m3			S1401-0001 施 15 号	スランブ° (8 cm)
諸雑費	3	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 8 施工区分 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)			
[C] = 70.000 コンクリート平均厚(mm)			[D] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[E] = 1 目地材の有無 有			[F] = 0.000 -			
[G] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 13 号 施工単価表(S1425-0001) 】						
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート						100 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.09	人			TR2500 定:j	
普通作業員	0.31	人			TR0200 定:j	
諸雑費	2	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 1	積算基準ページ II-4-④-6		

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 14 号 施工単価表(S1421-0003) 】						
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪張りコンクリート工(基面整正)	31.5	m ²			S1422-0001 施 10 号	
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)無	31.5	m ²			S1424-0002 施 17 号	人力打設(-1<=H<=1かつW
♪張りコンクリート工(養生) 防草コンクリート	31.5	m ²			S1425-0001 施 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 2 基面整正計上の有無 有張りコンクリート工で基面整正を計上			
[C] = 31.500 基面整正面積(m ²)			[D] = 8 施工区分H=施工高さ, W=施工幅m 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)			
[E] = 0.000 型枠面積(m ²)			[F] = 31.500 コンクリート打設表面積(m ²)			
[G] = 100.000 張りコンクリート平均厚(mm)			[H] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[I] = 2 目地材の有無 無			[J] = 0.000 -			
[K] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 15 号 施工単価表(S1401-0001) 】						
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -20)				1 m3 当り		
(スランプ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1	m3			TT0921	
高炉Bセメント補正	1	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B)			[B] = 1 強度 区分 強度(18 -20)			
[C] = 2 スランプ 区分 スランプ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 16 号 施工単価表(S1460-0001) 】						
鉄筋工 加工・組立(一般構造物) D 1 3 mm, SD345					1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪鉄筋加工 D 1 3 mm, SD345	1	t			S1461-0001 施 18 号	
♪鉄筋組立(一般構造物) 鉄筋径：1 0 ～ 1 3 mm	1	t			S1462-0001 施 19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 組立区分 一般構造物			[B] = 2 鉄筋区分 SD345			
[C] = 2 種別・鉄筋径 異形鉄筋 13mm			[D] = 2 1工事鉄筋全体使用量:第2章7参照 50t未満			
[E] = 0.000 鉄筋単価(円/ t)			[F] = 1 水替の有無 水替なし又は災害査定			
[G] = 1 積算基準書ページ II -4-④-1						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 17 号 施工単価表(S1424-0002) 】						
♪張りコンクリート工(コンクリート打設) 18-8-20(高炉)無 (人力打設(-1<=H<=1かつW,)				100	m ² 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人			TR2500 定:j	
普通作業員	2.9	人			TR0200 定:j	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -20)	12.1	m3			S1401-0001 施 15 号	スランブ° (8 cm)
諸雑費	0.2	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 張りコンクリート種別 防草コンクリート			[B] = 8 施工区分 人力打設(-1<=H<=1かつW<=1)			
[C] = 100.000 コンクリート平均厚(mm)			[D] = 1 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)			
[E] = 2 目地材の有無 無			[F] = 0.000 -			
[G] = 1 積算基準書ページ II-4-③-1						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 18 号 施工単価表(S1461-0001) 】						
♪鉄筋加工 D 1 3 mm, SD345 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.2	人			TR2500 定:j	
鉄筋工	2.3	人			TR1000 定:j	
普通作業員	0.2	人			TR0200 定:j	
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.04	日			TT0405	
異形鉄筋(S D345) D13mm	1.03	t			TT0673	
諸雑費	12	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 鉄筋区分 SD345			[B] = 2 種別・鉄筋径 異形鉄筋 13mm			
[C] = 2 1工事鉄筋全体使用量:第2章7参照 50t未満			[D] = 0.000 鉄筋単価(円/ t)			
[E] = 1 積算基準書ページ II-4-④-3						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 19 号 施工単価表(S1462-0001) 】						
♪鉄筋組立（一般構造物）鉄筋径：10～13mm						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.5	人			TR2500 定:j	
鉄筋工	3.5	人			TR1000 定:j	
普通作業員	0.3	人			TR0200 定:j	
ラフレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.11	日			TT0405	
諸雑費	8	%			T#01 参:j	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 組立区分 一般構造物			[B] = 2 鉄筋径 10～13mm			
[C] = 1 水替の有無 水替なし又は災害査定			[D] = 1 積算基準書ページ II-4-④-4			

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】								1 m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1	障害の有無 障害無し				
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[P1] = 1	積算基準書ページ Ⅱ-1-②-7				

都心平江線道路築造工事（3工区）

【第 2 号 施工パッケージ(SQZ002-0001)】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (0.3km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無			
[J5] = 1 運搬距離 0.3km以下			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-13			

都心平江線道路築造工事（3工区）

【第 3 号 施工パッケージ(SQZ003-0001)】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積 0.8 m3						TT0456	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-20			

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t以上 (平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 2.3 ～ 6.0 m						TT0477	
タイヤローラ賃料 13 ～ 14 t						TT0413	
ロードローラ賃料 マカダム, 10 ～ 12 t						TT0415	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

都心平江線道路築造工事（3工区）

【第 4 号 施工パッケージ(SQ155C-0001)】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t以上 (平均幅員3.0m超 , フライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 As合材単価補正(施工規模) As合材 100t以上/工事				
[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8				

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】								1	m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415			
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413			
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
粒調砕石 (M- 4 0)						TT0512		
軽油						TT0002		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 7 材料 粒度調整砕石 M-40				[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11								

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ150A-0003) 】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ150A-0003) 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工						1	m2 当り
(再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生砕石 (R C - 4 0)						TT9106	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11							

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】								1	m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P			
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415			
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413			
その他(機械)									
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
再生砕石 (R C - 4 0)						TT9106		
軽油						TT0002		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工				
[J3] = 5 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11								

都心平江線道路築造工事（3工区）

【第 8 号 施工パッケージ(SQ150A-0002)】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (路盤用シラス ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ150A-0002) 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 (路盤用シラス ,)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
購入土 (搬入, 路盤用シラス)						TT0106	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 200.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 3 材料 路盤用シラス			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11							

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ150C-0002) 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚80mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ〔土工用〕 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 9 号 施工パッケージ(SQ150C-0002) 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚80mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-40 ,)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
粒調砕石 (M- 4 0)						TT0512		
軽油						TT0002		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 7 材料 粒度調整砕石 M-40				[J4] = 80.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11								

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ040-0002) 】								1	m2	当り
平ブロック張 150kg/個未満 遮水シート無 吸出防止材無 連結金具無 (裏込:1m3を超え3m3以下 ,)										
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要			
【機械】										
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439				
【労務】										
普通作業員						TR0200				
運転手（特殊）						TR1400				
特殊作業員						TR0100				
土木一般世話役						TR2500				
その他(労務)										
【材料】										
平張ブロック 300×400, 控100						TT1102				
軽油						TT0002				
再生砕石（RC-40）						TT9106				

都心平江線道路築造工事（3工区）

[illegible]

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 11 号 施工パッケージ(SQ103-0001) 】								1	m3 当り
モルタル練 高炉(4～8t/工事)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
高炉Bセメント（袋物） 4 t ～ 8 t						TT0806			
C o 用砂（小口） 荒目・細目（洗い）						TT0501			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 セメント種類 高炉(4～8t/工事)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[y1] = 1 Co用砂規格 Co用砂(小口)			[P1] = 1	積算基準書ページ II-4-①-8					

都心平江線道路築造工事（3工区）

【第 12 号 施工パッケージ(SQ170-0001)】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) (再生クラッシュラン RC-40 ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック B型 歩道乗入段差0タイプ						L0002	【m当たり単価】
再生砕石（RC-40）						TT9106	
軽油						TT0002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

[illegible]

都心平江線道路築造工事（3工区）

[illegible]

都心平江線道路築造工事（3工区）

【第 14 号 施工パッケージ(SQZ104-0003)】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
土木一般世話役						TR2500			
特殊作業員						TR0100			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 16 号 施工パッケージ(SQ092-0001) 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
目地材 瀝青繊維質（厚 1 0 mm）						TT0035	
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満				[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑱-2							

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 17 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】								1	m2 当り
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生碎石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456			
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
運転手（特殊）						TR1400			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
再生碎石（RC－40）						TT9106			
軽油						TT0002			

都心平江線道路築造工事（3工区）

[illegible]

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 18 号 施工パッケージ(SQ069-0001) 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付] 排ガス1次 山積0.45m3						TMA450P	吊能力2.9t
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
重圧管 T-25t 管径 600mm						L0001	
軽油						TT0002	

都心平江線道路築造工事（3工区）

[illegible]

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 19 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

都心平江線道路築造工事（3工区）

【第 20 号 施工パッケージ(SQZ012-0001)】								1	m3 当り
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478			
【労務】									
運転手 (特殊)						TR1400			
【材料】									
軽油						TT0002			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 平均施工幅1m以上2m未満					
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1	障害の有無 障害無し					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-③-4					

都心平江線道路築造工事（3工区）

【第 21 号 施工パッケージ(SQZ016-0001)】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型)[後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3						TME113P	
タンパ賃料 60～80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							
			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 21 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

[illegible]

都心平江線道路築造工事（3工区）

【第 22 号 施工パッケージ(SQZ104-0002)】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 23 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-20(高炉)									
(, 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員						TR0200			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 24-12-20(高炉)						TT0939			
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 12 コンクリート規格 24-12-20(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4						

都心平江線道路築造工事（3工区）

【 第 24 号 施工パッケージ(SQ040-0001) 】								1	m2 当り
平ブロック張 150kg/個未満 遮水シート無 吸出防止材無 連結金具無 (裏込:1m3以下 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439			
【労務】									
普通作業員						TR0200			
運転手 (特殊)						TR1400			
特殊作業員						TR0100			
土木一般世話役						TR2500			
その他(労務)									
【材料】									
平張ブロック 300×400, 控100						TT1102			
軽油						TT0002			
再生砕石 (RC-40)						TT9106			

都心平江線道路築造工事（3工区）

[illegible]

都心平江線道路築造工事（3工区）

ローカルマスタ一覧表

[illegible]