令和 8 年度	閲　覧　設　計　書	担当者	和田

落 札 者	工 事 番 号	預託教総　　第 4 号
	工 事 名	旧生福小学校教頭住宅解体工事
	工 事 箇 所	いちき串木野市　　生福　　地内
	工 期	着手の日より　　日間（令和9年3月12日まで）
	入 札 執 行	令和　　年　　月　　日　　時　　分より
	契 約 担 当 者	いちき串木野市長　中屋　謙治

指示事項	監督員及び隣人と日程などを調整すること。 第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。 工事に伴う備品等の移動については協力すること。 施設の電気水道は原則無償使用できない。
注意事項	

設計	和田

令和 8 年度

工 事 番 号　　預託教総　　第 4 号

工 事 名　　旧生福小学校教頭住宅解体工事

設 計 額　　円也

概 要

教職員住宅解体
木造平屋建て　71.91㎡
倉庫　　6.48㎡
解体後整地

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

解体工事　科目別内訳

家屋解体工事				
名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
解体工事	1	式		001
計				

解体工事　細目別内訳

家屋解体工事		解体工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生足場	単管一本足場、養生シート 北側	75.	㎡			
上屋解体	戸建て住宅 手こわし・機械併用 倉庫含む	85.	㎡			
内部造作材撤去	内部造作、畳を含む 倉庫含む	85.	㎡			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	倉庫、ＣＢ共	15.2	m3			
電気設備撤去	電工	1.	人			
機械設備撤去	機械設備工 給水管切断、キャップ止め共	1.	人			
浄化槽清掃	汲取り清掃　消毒共	1	式			
浄化槽撤去		1	式			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去		2.	m3			
埋戻し	人力土工　　－ A種（山砂の類）	15.6	m3			
砕石舗装工	RC40 t10cm	1	式			
土工機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	1.	往復			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　機械	17.2	m3			
発生材積込み	廃プラ	5.7	m3			
発生材積込み	木くず	12.6	m3			
発生材積込み	ボード類	0.9	m3			
発生材積込み	ガラス	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 12.0km以下	17.2	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃プラ DID区間無し 12.0km以下	5.7	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 DID区間無し 12.0km以下	12.6	m3			

解体工事　細目別内訳

家屋解体工事		解体工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 12.0km以下	0.9	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｶﾞﾗｽ DID区間無し 12.0km以下	0.1	m3			
発生材処分	無筋コンクリート	17.2	m3			
発生材処分	廃プラ	5.7	m3			
発生材処分	木くず	12.6	m3			
発生材処分	ボード類	0.9	m3			
発生材処分	ガラス	0.1	m3			
スクラップ控除	アルミ	300.	kg			
スクラップ控除	アルミ	100.	kg			
計						