

令和 5 年度		閱 覧 設 計 書			担当者	楯
落札者	工事番号	住管 第 3 号				
	工事名	市営住宅解体除去工事(袴田住宅4号)				
	工事箇所	いちき串木野市	袴田	地内		
	工期	着手の日より		日間(令和6年2月16日まで)		
	入札執行	令和	年	月	日	時 分より
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項	<p>1. 内訳書単位欄に経費区分の記載有り。表記については、下記をご参照ください。 (製直:製造業者・専門工事業者からの見積を参考に計上するもの)</p>					

令和 5 年度

精
査

設
計

工事番号 住管 第 3 号

工事名 市営住宅解体除去工事(袴田住宅4号)

設計額 _____ 円也

工事概要

袴田住宅解体除去工事(33.0㎡)

構造:木造、階数:平屋建て、戸数:1棟1戸

1 式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
製造業者・専門工事業者に単独発注する工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

解体工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1		式		001
解体工事		1		式		003
発生材処理		1		式		021
	計					

解体工事	直接仮設工事			直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
単管一本足場	飛散防止防音シート張り 仮設運搬費含む 30日	60.	製直 m ²			代価表 0001
計						

解体工事			解体工事			解体工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
上屋解体 木造	戸建住宅 手こわし・機械併用	33.	製直 ㎡					
土間コンクリート 解体 木造	厚100～150 玄関・ポーチ 大型ブレーカ、圧縮機併用	1.	製直 m3					
基礎コンクリート 解体 木造	大型ブレーカ、圧縮機併用	4.	製直 m3					
内部造作材撤去	戸建住宅	33.	製直 ㎡					
盛土(B種)	H200程度	6.6	製直 m3					
路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	33.	製直 ㎡					
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	1.	製直 往復					
伐採作業	機械による伐根作業まで	1	製直 式		54,000.	見積もり		
配管切断 (樹脂管類)	配管切断 20A 保温無 給水メーター取り外し・返却 キャップ止め	1.	製直 か所	2,570.		複合単価		
計								

解体工事		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	5.	製直 m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	8.	製直 m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パックホウ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 12.0km以下	0.5	製直 m3			
発生材処分	鉄筋コンクリート類 再資源化施設	5.	製直 m3			
発生材処分	木材類 再資源化施設	4.4	製直 t			
発生材処分	廃石膏ボード類 石綿含有廃棄物として	0.5	製直 t			
計						

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
	単管一本足場	飛散防止防音シート張り 仮設運搬費含む 30日	m ²	1.00					代価表 0001
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1.00	1.00				
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1.00	30.00				
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1.00	1.00				
04	仮設材運搬 (単管一本足場)		m ²	1.00	1.00				
05	防音シート張り	掛払い手間 - -	m ²	1.00	1.00				
06	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む - -	m ²	1.00	30.00				
07	防音シート張り	基本料 修理費含む - -	m ²	1.00	1.00				
08	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1.00	1.00				
	計								