

令和 8 年度		閱 覧 設 計 書			担当者	萩元
落 札 者		工 事 番 号	預託子み 第1号			
		工 事 名	子ども家庭センター設置に伴う健康増進センター相談室改修工事			
		工 事 箇 所	いちき串木野市 新生町 地内			
		工 期	着手の日より 日間（令和9年2月26日まで）			
		入 札 執 行	令和 年 月 日 時 分より			
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項	安全を優先し、また施設運営に支障をきたすことがないように配慮すること。 第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。 工事に伴う備品等の移動については協力すること。 施設の電気水道は原則無償使用できない。 1. 営繕工事における「週休2日」試行工事について 『営繕工事における「週休2日」試行工事实施要領』（※）に準ずるものとする。 また、実施予定の現場は、工事着手前に監督員と協議し、実施手続きをおこなうこと。 実施については、設計変更の対象とする。 (※)鹿児島県ホームページにて公表					

令和 8 年度

精
査

設
計

工 事 番 号 預託子み 第1号

工 事 名 子ども家庭センター設置に伴う健康増進センター相談室改修工事

設 計 額 _____ 円也

工 事 概 要

構造・階数・規模:RC造2階建て、延べ面積1,201.31m²

- ・1階 相談室改修(目隠し壁撤去、長尺塩ビシート貼付け) 10.4 m²
- ・上記に伴う電気設備、機械設備工事 1.0 式

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費							CM	コメント
建築工事		1		式			CK	直接工事費
電気設備工事		1		式			CK	直接工事費
機械設備工事		1		式			CK	直接工事費
計							CKK	直接工事費計
共通費							CM	コメント
諸経費 18.9%以下		1		式			KI	一般管理費等
計							KS	共通費計
県単価R080801（建築・普通）							CM	コメント
県単価R080701（電気、機械・普通）								
下請け経費有り t=4.0								
工事価格		1		式			KKK	工事価格
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
工事費		1		式			KH	工事費
							CM	コメント
調査基準価格		1		式			CH	調査基準価格
調査基準価格の100/110		1		式			CH2	調査基準価格割戻

1. 1階 相談室改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	10.4	m ²			B0-181214 No. 1 標準
養生(内部改修)	複合改修	10.4	m ²			B0-181281 No. 1 標準
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	10.4	m ²			B0-181282 No. 1 標準
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	4	m ²			B0-131526 No. 1 標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	4	m ²			B0-131694 No. 1 標準
目隠し腰壁撤去	撤出、処分まで	1	ヶ所	8,000	8,000	見積り
ソフト巾木撤去		12.9	m			
軽天下地撤去		4	m ²			
天井ボード撤去		4	m ²			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	0.08	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.13	m ³			
建設廃棄物 受入料金	PB	0.08	m ³	22,500	1,800	見積り
建設廃棄物受入料 金	木くす類	0.13	m ³	5,400	702	見積り
長尺塩ビシート		10.4	m ²	4,860	50,544	見積り
ビニル幅木	高さ75	12.9	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	4	m ²			
計						

【種目】1 電灯設備 電灯分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P15A×1 1PL4A×1	1	個			
LED照明器具 BL1	直付 ﾎｰﾊﾞｰ付 570角	2	個			代価表 0002
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ﾋﾞｯﾄ・ﾄﾗﾌﾞ内	2	m			
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ﾋﾞｯﾄ・ﾄﾗﾌﾞ内	6	m			
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・ﾓｰﾙ内	1	m			
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・ﾓｰﾙ内	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ﾎｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm)ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm)ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	2	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ﾋﾞｯﾄ・ﾄﾗﾌﾞ内 再使用しない	3	m			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	1	m			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
埋込スイッチ撤去	1P15A×1+1P4APL×1 再使用しない	1	個			代価表 0003
計						

【種目】1 電灯設備 コンセント分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 EET 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 EET 125V	1	個			
プレート	樹脂 腰高	2	個			
コンセント 再取付 (金属プレート付)	2P15A×2	1	個			代価表 0005
開閉器 増設	ELCB2P30AF/20AT	2	個			代価表 0004
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	37	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C モール内	10	m			
600V耐火性ポリエチレン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ダクト内	5	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ジョイントカップリング	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) プッシング	12	個			
機械はつり(パイプ カットカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	3	か所			
コンセント 撤去	2P15A×2 再使用しない	1	個			代価表 0035
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm ² × 1本 再使用しない	18	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンセント 撤去	2P15A*2 再使用しない	個	1					代価表 0035	
01 電工		人	0.081	0.3			○		
その他		式	1	0.26					
計									
ACR-1 ルームエアコン	壁掛け型 室外機耐塩害仕様 冷房：2.8KW 暖房：3.6KW	台	1					代価表 0001	
01 ACR-1 ルームエアコン	壁掛け型 室外機耐塩害仕様 冷房：2.8KW 暖房：3.6KW	台	1	1	206,000	206,000		空調機 1 見積り	
02 ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	台	1	1					
03 ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	台	1	1					
計									
LED照明器具 BL1	直付 ルーバー付 570角	個	1					代価表 0002	
01 LED照明器具 BL1	直付 ルーバー付 570角	個	1	0.2	38,700	7,740		見積り	
02 雑材料		式	1	0.05	7,740	387		見積り	
		K01							
03 電工		人	0.178	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋込スイッチ撤去	IP15A*1+IP4APL*1 再使用しない	個	1					代価表 0003	
01 電工		人	0.081	0.3			○		
その他		式	1	0.26					
計									
開閉器 増設	ELCB2P30AF/20AT	個	1					代価表 0004	
01 開閉器 増設	ELCB2P30AF/20AT	個	1	1					
02 雑材料		式	1	0.02	3,050	61		見積り	
		K01							
03 電工		人	0.264	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									
コンセント 再取付 (金属プレート付)	2P15A*2	個	1					代価表 0005	
01 電工		人	0.081	1			○		
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
スピーカー 再取付	3W 天井埋込形	個	1					代価表 0006	
01 電工		人	0.195	1			○		
その他		式	1	0.24					
計									
スピーカー 取外し	3W 天井埋込	個	1					代価表 0007	
01 電工		人	0.195	0.4			○		
その他		式	1	0.24					
計									
アッテネーター 撤去	3W 再使用しない	個	1					代価表 0008	
01 電工		人	0.053	0.3			○		
その他		式	1	0.24					
計									
ケーブル 撤去	HP1.2-3C 天井内コネクشن 再使用しない	m	1					代価表 0009	
01 電工		人	0.017	0.2			○		
その他		式	1	0.24					
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケーブル 撤去	HP1.2-3C PF管内 再使用しない	m	1					代価表 0010	
01 電工		人	0.0153	0.2			○		
その他		式	1	0.24					
計									
発生材 鉄くず	へび°-H2	kg	1					代価表 0011	
01 発生材 鉄くず	へび°-H2	kg	1	1					
計									
発生材 銅くず	2号 銅線	kg	1					代価表 0012	
01 発生材 銅くず	2号 銅線	kg	1	1					
計									
発生材 銅くず ナゲット処理		kg	1			35		代価表 0013	
01 発生材 銅くず ナゲット処理		kg	1	1					
計									
発生材処分費 鉄くず		m3	1					代価表 0014	
01 発生材処分費 鉄くず		m3	1	1	27,000	27,000		見積り	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
発生材処分費 銅くず		m3	1					代価表 0015	
01 発生材処分費 銅くず		m3	1	1	27,000	27,000		見積り	
計									
発生材処分費 混合物		m3	1					代価表 0016	
01 発生材処分費 混合物		m3	1	1	13,500	13,500		見積り	
計									
産廃処分税	廃ブラ	t	1					代価表 0017	
01 産廃処分税	廃ブラ	m3	1	1					
計									

○は「その他」の率対象