

令和 8 年度

精
査

設
計

工事番号 預託市ス 第 2 号

工事名 市来武道館照明改修工事

円也

工事概要

構造:鉄筋コンクリート造 延床面積449m²

照明器具 埋込型 LED5700Lmリニューアルパネル併用 37.0 台

照明器具 埋込型 LED1080Lmリニューアルパネル併用 20.0 台

簡易型移動式足場 398.0 m²

撤去工事 1.0 式

産業廃棄物処理 1.0 式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
県単価R080301（電気・普通） 県単価R080601（建築・普通） t = 2.0 下請け経費有				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式		CH 調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式		CH2 調査基準価格割戻

【種目】1		電灯設備		照明改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						(コメント)
照明器具 A	埋込型 LED5700Lmリニューアル パネル併用	37	台			代価表 0001
照明器具A 用リ ニューアルパネル	φ250～□300	37	個	43,500	1,609,500	見積り
照明器具 B	埋込型 LED1080Lm リニューアル パネル併用	20	台			代価表 0002
照明器具B 用リ ニューアルパネル	φ150～□200	20	個	34,400	688,000	見積り
【天井開口・補強 】						(コメント)
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	37	か所			
【仮設足場】						(コメント)
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	30日	398	m ²			代価表 0005
床養生	移動式足場用 型枠用合板 900×1800	3	枚			
床養生	移動式足場用 ブルーシート 3.6×5.4 (m)	1	枚			
普通作業員	移動式足場用 養生敷手間	0.1	人			
【撤去工事】						(コメント)
照明器具 A 撤 去	埋込型 HID 下面アクリル パネル 再使用しない	37	台			代価表 0003
照明器具 B 撤 去	埋込型 IL 100W 下面アクリル パネル 再使用しない	20	台			代価表 0004
【産業廃棄物処理 】						(コメント)
スクラップ費	鉄くず受け入れ費 ヘビーH2スク ラップ	100	kg	▲39	▲3,900	見積り
管球処分費	水銀灯 管球 250W以下	37	個	450	16,650	見積り
計						

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具 A	埋込型 LED5700Lmリニューアル パネル併用	台	1					代価表 0001	
01 照明器具 A	埋込型 LED5700 Lm φ250	台	1	1	37,900	37,900		見積り	
02 雑材料		式	0.05	1					
03 電工		人	0.282	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
照明器具 B	埋込型 LED1080Lm リニューアル パネル併用	台	1					代価表 0002	
01 照明器具 B	埋込型ア 800Lm以上 φ150	台	1	1	10,200	10,200		見積り	
02 雑材料		式	0.05	1					
03 電工		人	0.209	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
照明器具 A 撤 去	埋込型 HID 下面アクリル パネル 再使用しない	台	1					代価表 0003	
01 電工		人	0.282	0.3			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									

