

令和 7 年度		閱 覧 設 計 書		担当者	梶
落札者	工事番号	預託長介修繕 第 1 号			
	工事名	串木野高齢者福祉センター揚水管屋上部配管替修繕			
	工事箇所	いちき串木野市 新生町 地内			
	工 期	着手の日より 日間（令和7年9月30日まで）			
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項	安全を優先し、また施設運営に支障をきたすことがないように配慮すること。				

令和 7 年度

精
査

設
計

修繕番号 預託長介修繕 第 1 号

修繕名 串木野高齢者福祉センター揚水管屋上部配管替修繕

設計額 _____ 円也

修繕概要

揚水管配管替修繕

HIVP40A
HIVP20A
上記に伴う配管器具その他

43.0 m
3.0 m
1.0 式

配水管配管替修繕

HIVP80A
上記に伴う配管器具その他

12.0 m
1.0 式

機械設備工事		揚水配管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋上 40A	43	機改 m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	屋上 20A	3	機改 m			
継手		1	機改 式		34,200	見積
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	機改 個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	機改 個			
自動エア抜弁	20A	1	機改 個			
定水位弁	40A S-3同等	1	機改 個	76,500		見積
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 40A	1	機改 個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 40A	1	機改 個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	1	機改 個			
HIフランジ	40A×10K	4	機改 枚	1,220		見積
HIフランジ	40A×10K	2	機改 枚	610		見積
コートフランジ	40A×10K	3	機改 枚	3,670		見積
パッキン・ステン レスボルト		1	機改 式		4,140	見積
ストラブグリップ	40A	2	機改 個	7,200		見積
支持金具	門型ブラケット300H 溶融亜鉛メッキ ステンボルト共	20	機改 個	2,700		見積
基礎ブロック	アングル型 スタンドカートパット共	40	機改 個	3,270		見積
支持金具	ステンスワパ付足 ステン立管バンド	1	機改 式		6,750	見積
足場工事	枠組足場・メッシュシート 施設北側外壁面	1	機改 式		144,000	見積
計						

