


宮下1号線舗装工事 計画平面図



標準断面図



舗装構成

表層(密粒式As).....5cm
不陸整正.....平均5cm

概算数量

アスファルト舗装(5cm) A=511㎡
取付舗装(AS) A=14㎡
図面作成 N=3枚

平均幅員 (3.6+3.6+3.3+3.4+4.05+3.3+3.2+3.4+3.6) ÷ 9 = 3.49 ≒ 3.50m

概算数量実施設計書

いちき串木野市	
工事名	令和7年度 宮下1号線舗装工事
路線名	市道 宮下1号線
工事箇所	いちき串木野市野元地内
図面種類	平面図
縮尺	S=1:500
図面番号	全 1 葉 第 1 号