数 量 総 括 表

名　　称	規　格	細　　目	単位	No.3	No.5	No.13	No.14	No.25	No.26	No.27	No.37	No.41	No.47	No.48	No.49	No.57	No.59	設計数量
【撤去総括】																		
Co舗装版切断工	t=15cm以上	No.13.14.25.26.27.47	m			8.0	8.0	8.0	8.0	8.0			8.0					48.0
Co舗装版破砕積込工	t=20cm	No.13.14.25.26.27.47	㎡			3.2	3.2	3.2	3.2	3.2			3.2					19.2
As舗装版切断工	t=15cm以下	No.3.5.37.41.48.59	m	8.0	8.0						8.0	8.0		8.0			8.0	48.0
As舗装版破砕積込工	t=15cm以下	No.3.5.37.41.48.59	㎡	3.2	3.2						3.2	3.2		3.2			3.2	19.2
Co舗装版切断工	t=15cm以下	No.49	m												8.0			8.0
インターロッキング撤去	t=6cm	No.49	㎡												3.2			3.2
鉄蓋撤去工(受枠共)	100kg	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.49.57.59	t	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4
調整部取壊工	人力	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.49.57.59	m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5
Co殻運搬	3.3km	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.49.57.59	m3	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2	0.1	0.8	0.1	0.3	0.1	0.1	5.9
As殻運搬	24.0km以下	No.3.5.37.41.48.59	m3	0.2	0.2						0.3	0.2		0.3			0.3	1.5
産廃処分工	Co殻	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.49.57.59	m3	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2	0.1	0.8	0.1	0.3	0.1	0.1	5.9
産廃処分工	As殻	No.3.5..37.41.48.59	m3	0.2	0.2						0.3	0.2		0.3			0.3	1.5
スクラップ運搬	11.5km以下	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.49.57.59	t	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4
スクラップ処分	売却	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.49.57.59	t	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4
機械掘削工	小規模	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.49.57.59	m3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.1	4.5
発生土運搬	3.5km以下	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.49.57.59	m3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.1	4.5
残土処分		No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.49.57.59	m3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.1	4.5

数 量 総 括 表

名　　称	規　格	細　　目	単位	No.3	No.5	No.13	No.14	No.25	No.26	No.27	No.37	No.41	No.47	No.48	No.49	No.57	No.59	設計数量
【設置総括】																		
後施工アンカー	樹脂系 M16	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.48.49.57.59	本	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	42.0
調整ボルト	調整コマ共	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.48.49.57.59	本	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	42.0
調整リング	t=15cm	No.37	枚								1.0							1.0
調整リング	t=10cm	No.3.5.13.14.25.26.27.41.47.48.49.57	枚	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		12.0
調整リング	t=5cm	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.49.57	枚	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		13.0
無収縮モルタル		No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.48.49.57.59	m3	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.010	0.007	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.093
鉄蓋	T25 受枠共	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.48.49.57.59	t	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4
型枠工		No.57	㎡													1.0		1.0
Co防護工	18-8-20BB	No.57	m3													0.1		0.1
埋戻工	発生土	No.57	m3													0.5		0.5
路盤工 M40	t=25cm	No.13.14.25	㎡			2.2	2.2	2.2										6.6
路盤工 M40	t=26cm	No.26.27.47.48	㎡						2.2	2.2			2.2	2.2				8.8
路盤工 M40	t=22cm	No.37	㎡								2.2							2.2
路盤工 M40	t=17cm	No.3.5.41	㎡	2.2	2.2							2.2						6.6
路盤工 RC30	t=10cm	No.37	㎡								2.2							2.2
路盤工 RC30	t=9cm	No.3.5.41	㎡	2.2	2.2							2.2						6.6
路盤工 RC30	t=24cm	No.49	㎡												2.2			2.2
路盤工 M30	t=11cm	No.59	㎡														2.2	2.2
補足材 M40	t=7cm	No.13.14.25.26.27.37.47.48	m3			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1		0.2	0.1				1.4
補足材 M40	t=2cm	No.3.5.41	m3	0.0	0.0							0.0						0.1
補足材 RC30	t=5cm	No.49	m3												0.1			0.1
補足材 M30	t=7cm	No.59	m3														0.1	0.1
仮舗装工 再生密粒As20	t=3cm	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.59	㎡	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6			3.6	43.2
舗装版破砕積込工	t=3cm	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.59	㎡	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6			3.6	43.2
As殻運搬	24.0km以下	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.59	m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	1.2
産廃処分工	As殻	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.59	m3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	1.2
機械掘削工	小規模	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.59	m3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3			0.3	3.0
発生土運搬	3.5km以下	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.59	m3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3			0.3	3.0
残土処分		No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.59	m3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3			0.3	3.0
車道基層工 再生密粒20	t=5cm	No.13.14.25.26.27.37.47.48.59	㎡			3.6	3.6	5.6	3.6	3.6	3.6		3.6	3.6			3.6	34.4
車道表層工 再生密粒13	t=5cm	No.3.5.13.14.25.26.27.37.41.47.48.59	㎡	3.6	3.6	3.6	3.6	5.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6			3.6	45.2
車道表層工 再生密粒13	t=4cm	No.49	㎡												3.6			3.6
薄層カラー舗装工	滑り止め仕上	No.49	㎡												3.6			3.6