材料表

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備　考
大原・昭和通1号線-1							
配水管布設工	HiVP　L=4.00m	φ40	本	39			152m布設(残4.0m)　34+5
	HiVP　L=4.00m	φ25	本	1			1.1m布設(残2.9m)
	メカ型チーズ	φ40×φ40	個	1			
	メカ型曲管	φ40×45°	個	2			
	Hiソケット	φ40	個	34			
	Hiソケット	φ40×φ25	個	1			
	Hiエルボ	φ25	個	2			
	MCユニオン	φ25	個	1			
	明示シート	W=150S	m	152.5			
仕切弁設置工	青銅製仕切弁	φ40	基	3			
	おねじ付ソケット(V)	φ40	個	6			
	仕切弁室	H=600	組	3			
給水切替工	ビニル管用サドル分水栓	φ40×φ20	個	16			
	エラスジョイント	φ20	個	16			
	HiVP　L=4.00m	φ20	本	6			24.0m布設(1.5m×16件)
	Hiエルボ	φ20	個	32			
	Hiソケット	φ20	個	16			
	明示シート	W=150S	m	16.0			1.0m×16件

材料表

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備　考
大原・住吉町線-1							
配水管布設工	HiRRVP（ロング）	φ50	本	6			30m布設(残0m)
	HiVP　L=4.00m	φ50	本	3			8.6m布設(残3.4m)
	メカ型チーズ	φ50×φ40	個	2			
	VSジョイント	φ50	個	1			
	離脱防止金具	φ50	個	2			
	明示シート	W=150S	m	38.6			
仕切弁設置工	青銅製仕切弁	φ50	基	1			
	おねじ付ソケット（V）	φ50	個	2			
	仕切弁室	H=600	組	1			
給水切替工	ビニル管用サドル分水栓	φ50×φ20	個	1			
	エラスジョイント	φ20	個	1			
	HiVP　L=4.00m	φ20	本	0			1.5m布設(1.5m×1件) 他路線から流用
	Hiエルボ	φ20	個	2			
	Hiソケット	φ20	個	1			
	明示シート	W=150S	m	1.0			1.0m×1件

材料表

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備　考
大原・住吉町線-2							
配水管布設工	HiRRVP（ロング）	φ50	本	9			45m布設(残0m)
	HiVP　L=4.00m	φ50	本	4			10.7m布設(残5.3m)
	両受RRベンド	φ50×22°　1/2	個	1			
	離脱防止金具	φ50	個	3			
	明示シート	W=150S	m	56.0			
仕切弁設置工	青銅製仕切弁	φ50	基	2			
	おねじ付ソケット（V）	φ50	個	4			
	仕切弁室	H=600	組	2			
給水切替工	ビニル管用サドル分水栓	φ50×φ20	個	5			
	エラスジョイント	φ20	個	5			
	HiVP　L=4.00m	φ20	本	2			7.5m布設(1.5m×5件)
	Hiエルボ	φ20	個	10			
	Hiソケット	φ20	個	5			
	明示シート	W=150S	m	5.0			1.0m×5件

材料表

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備　考
住吉町1号線							
配水管布設工	HiRRVP（ロング）	φ50	本	7			35m布設(残0m)
	HiVP　L=5.00m	φ50	本	2			10m布設(残0m)
	HiVP　L=4.00m	φ50	本	1			1.5m布設(残2.5m)
	HiVP　L=4.00m	φ40	本	15			58.4m布設(残1.6m)　14+1
	メカ型チーズ	φ50×φ50	個	1			
	VSジョイント	φ50	個	1			
	異径VSジョイント	φ50×φ40	個	1			
	両受RRベンド	φ50×11°　1/4	個	1			
	離脱防止金具	φ50	個	2			
	Hiソケット	φ40	個	13			
	明示シート	W=150S	m	106.5			
仕切弁設置工	青銅製仕切弁	φ50	基	1			
	おねじ付ソケット（V）	φ50	個	2			
	仕切弁室	H=600	組	1			
	青銅製仕切弁	φ40	基	2			
	おねじ付ソケット（V）	φ40	個	4			
	仕切弁室	H=600	組	2			
空気弁設置工	小型空気弁	φ20	個	1			
	空気弁ボックス	φ350　H=600	個	1			
	ビニル管用サドル分水栓	φ40×φ20	個	1			
	GPナット	φ20	個	1			
	GPソケット	φ20	個	1			
	砲金ソケット	φ25×φ20	個	1			

給水切替工	ビニル管用サドル分水栓	φ50×φ20	個	4			
	ビニル管用サドル分水栓	φ40×φ20	個	10			
	エラスジョイント	φ20	個	14			
	HiVP　L=4.00m	φ20	本	6			21.0m布設(1.5m×14件)
	Hiエルボ	φ20	個	28			
	Hiソケット	φ20	個	14			
	明示シート	W=150S	m	14.0			1.0m×14件

材料表

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備　考
住吉町2号線							
配水管布設工	HiRRVP（ロング）	φ50	本	6			30m布設(残0m)
	HiVP　L=5.00m	φ50	本	2			9.5m布設(残0.5m)
	HiVP　L=4.00m	φ50	本	0			0.7m布設 （他路線から流用）
	HiVP　L=4.00m	φ40	本	21			82.2m布設(残1.8m) 19+2
	HiVP　L=4.00m	φ25	本	1			1.1m布設(残2.9m)
	メカ型チーズ	φ50×φ50	個	1			
	異径VSジョイント	φ50×φ40	個	1			
	メカ型曲管	φ40×45°	個	2			
	両受RRベンド	φ50×11° 1/4	個	1			
	離脱防止金具	φ50	個	2			
	Hiソケット	φ40	個	17			
	Hiソケット	φ40×φ25	個	1			
	Hiエルボ	φ25	個	2			
	MCユニオン	φ25	個	1			
	明示シート	W=150S	m	123.1			
仕切弁設置工	青銅製仕切弁	φ40	基	2			
	おねじ付ソケット（V）	φ40	個	4			
	仕切弁室	H=600	組	2			

給水切替工	ビニル管用サドル分水栓	φ50×φ20	個	7			
	ビニル管用サドル分水栓	φ50×φ25	個	1			
	ビニル管用サドル分水栓	φ40×φ20	個	4			
	エラスジョイント	φ20	個	11			
	エラスジョイント	φ25	個	1			
	HiVP　L=4.00m	φ20	本	5			16.5m布設(1.5m×11件)
	HiVP　L=4.00m	φ25	本	1			1.5m布設(1.5m×1件)
	Hiエルボ	φ20	個	22			
	Hiエルボ	φ25	個	2			
	Hiソケット	φ20	個	11			
	Hiソケット	φ25	個	1			
	明示シート	W=150S	m	12			1.0m×12件

労務費

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備　考
大原・昭和通1号線-1							
配水管布設工	ビニール管布設工	φ40	m	152.0			
	ビニール管布設工	φ25	m	1.1			
	メカニカル継手工	φ75以下	口	7			
	TS継手工	φ40	口	69			
	TS継手工	φ25	口	5			
	管明示シート		m	152.5			
	通水試験工	給水車不要	日	0.07			153.1m/2,000日=0.076日
仕切弁設置工	仕切弁設置工	φ40	基	3			
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ40	口	6			
	ポリエチレン管継手工	φ40	口	6			
	弁室設置工	H=600	組	3			
	鉄蓋設置		枚	3			
給水切替工	サドル分水栓設置工　ビニル管用	φ40×φ20	個	16			
	鋼管ねじ込み工	φ20	口	16			
	ビニール管布設工	φ20	m	24.0			
	TS継手工	φ20	口	96			
	明示シート	W=150S	m	16.0			

労務費

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備　考
大原・住吉町線-1							
配水管布設工	ビニール管布設工	φ50	m	38.6			30.0+8.6
	メカニカル継手工	φ75以下	口	8			
	RR継手工　離脱金具有	φ50	口	2			
	RR継手工　離脱金具無	φ50	口	4			6-2
	管明示シート		m	38.6			
	通水試験工	給水車不要	日	0.02			38.6m/2,000日=0.019日
仕切弁設置工	仕切弁設置工	φ50	基	1			
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ50	口	2			
	ポリエチレン管継手工	φ50	口	2			
	弁室設置工	H=600	組	1			
	鉄蓋設置		枚	1			
給水切替工	サドル分水栓設置工　ビニル管用	φ50×φ20	個	1			
	鋼管ねじ込み工	φ20	口	1			
	ビニール管布設工	φ20	m	1.5			
	TS継手工	φ20	口	6			
	明示シート	W=150S	m	1.0			

労務費

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備　考
大原・住吉町線-2							
配水管布設工	ビニール管布設工	φ50	m	55.7			45.0+10.7
	RR継手工　離脱金具有	φ50	口	3			
	RR継手工　離脱金具無	φ50	口	8			9-3+2
	管明示シート		m	56.0			
	通水試験工	給水車不要	日	0.03			56.0m/2,000日=0.028日
仕切弁設置工	仕切弁設置工	φ50	基	2			
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ50	口	4			
	ポリエチレン管継手工	φ50	口	4			
	弁室設置工	H=600	組	2			
	鉄蓋設置		枚	2			
給水切替工	サドル分水栓設置工　ビニル管用	φ50×φ20	個	5			
	鋼管ねじ込み工	φ20	口	5			
	ビニール管布設工	φ20	m	7.5			
	TS継手工	φ20	口	30			
	明示シート	W=150S	m	5.0			

労務費

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備　考
住吉町1号線							
配水管布設工	ビニール管布設工	φ50	m	46.5			35+10+1.5
	ビニール管布設工	φ40	m	58.4			
	メカニカル継手工	φ75以下	口	7			
	RR継手工　離脱金具有	φ50	口	2			
	RR継手工　離脱金具無	φ50	口	9			7−2+4
	TS継手工	φ40	口	26			
	管明示シート		m	106.5			
	通水試験工	給水車不要	日	0.05			104.9m/2,000日=0.052日
仕切弁設置工	仕切弁設置工	φ50	基	1			
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ50	口	2			
	ポリエチレン管継手工	φ50	口	2			
	弁室設置工	H=600	組	1			
	鉄蓋設置		枚	1			
	仕切弁設置工	φ40	基	2			
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ40	口	4			
	ポリエチレン管継手工	φ40	口	4			
	弁室設置工	H=600	組	2			
	鉄蓋設置		枚	2			
空気弁設置工	空気弁設置工	φ20	基	1			
	サドル分水栓設置工　ビニル管用	φ40×φ20	個	1			
	鋼管ねじ込み工	φ25	口	2			
	鋼管ねじ込み工	φ20	口	1			
	弁室設置工	H=600	組	1			
	鉄蓋設置		個	1			

給水切替工	サドル分水栓設置工 ビニル管用	φ50×φ20	個	4			
	サドル分水栓設置工 ビニル管用	φ40×φ20	個	10			
	鋼管ねじ込み工	φ20	口	14			
	ビニール管布設工	φ20	m	21.0			
	TS継手工	φ20	口	84			
	明示シート	W=150S	m	14.0			

労務費

路線名	名称	規格	単位	当初数量	変更数量	増減	備　考
住吉町2号線							
配水管布設工	ビニール管布設工	φ50	m	40.2			30+9.5+0.7
	ビニール管布設工	φ40	m	82.2			
	ビニール管布設工	φ25	m	1.1			
	メカニカル継手工	φ75以下	口	9			
	RR継手工　離脱金具有	φ50	口	2			
	RR継手工　離脱金具無	φ50	口	6			6-2+2
	TS継手工	φ40	口	35			34+1
	TS継手工	φ25	口	5			
	管明示シート		m	123.1			
	通水試験工	給水車不要	日	0.06			123.5m/2,000日=0.061日
仕切弁設置工	仕切弁設置工	φ40	基	2			
	鋼管小口径管ねじ込み接合	φ40	口	4			
	ポリエチレン管継手工	φ40	口	4			
	弁室設置工	H=600	組	2			
	鉄蓋設置		枚	2			
給水切替工	サドル分水栓設置工　ビニル管用	φ50×φ20	個	7			
	サドル分水栓設置工　ビニル管用	φ50×φ25	個	1			
	サドル分水栓設置工　ビニル管用	φ40×φ20	個	4			
	鋼管ねじ込み工	φ20	口	11			
	鋼管ねじ込み工	φ25	口	1			
	ビニール管布設工	φ20	m	16.5			
	ビニール管布設工	φ25	m	1.5			
	TS継手工	φ20	口	66			
	TS継手工	φ25	口	6			
	明示シート	W=150S	m	12.0			

土 工 数 量 表

名	称	規 格	細 目	数	量						設計数量
大原・昭和通1号線-1											
配水管布設工	機械床堀工	H=600	断面①	0.55	m ×	0.708	m ×	152.5	m ＝	59.38 m3	59
	機械埋戻し工	調整チップ	断面①	0.55	m ×	0.248	m ×	152.5	m ＝	20.80 m3	21
	機械埋戻し工	発生土	断面①	0.55	m ×	0.290	m ×	152.5	m ＝	24.32 m3	24
	残土処理工			59.38-24.32					＝	35.06 m3	35
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.55	m ×	152.5	m		＝	83.88 m2	84
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.55	m ×	152.5	m		＝	83.88 m2	84
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.55	m ×	152.5	m		＝	83.88 m2	84
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.75	m ×	152.5	m		＝	114.38 m2	114
	As舗装版切断工	t=4cm		152.5×4					＝	610.0 m	610
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.55	m ×	152.5	m		＝	83.88 m2	84
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.75	m ×	152.5	m		＝	114.38 m2	114
	As舗装殻運搬・処分工			114.38×0.04+83.88×0.03					＝	7.08 m3	7.0

給水管布設工	機械床堀工	H=600	As舗装	0.55	m	×	0.686	m	×	16.0	m	＝	6.04	m3	6.0
	機械埋戻し工	調整チップ		0.55	m	×	0.226	m	×	16.0	m	＝	1.99	m3	2.0
	機械埋戻し工	H=600		0.55	m	×	0.290	m	×	16.0	m	＝	2.55	m3	2.6
	残土処理工			6.04−2.55								＝	3.49	m3	3.5
	下層路盤工	t=10cm	RC−30	0.55	m	×	16.0	m				＝	8.80	m2	8.8
	上層路盤工	t=8cm	M−30	0.55	m	×	16.0	m				＝	8.80	m2	8.8
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.55	m	×	16.0	m				＝	8.80	m2	8.8
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.75	m	×	16.0	m				＝	12.00	m2	12.0
	As舗装版切断工	t=4cm		4.0×16								＝	64.00	m	64
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.55	m	×	16.0	m				＝	8.80	m2	8.8
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.75	m	×	16.0	m				＝	12.00	m2	12.0
	As舗装殻運搬・処分工			12.00×0.04+8.80×0.03								＝	0.74	m3	0.74

土 工 数 量 表

名	称	規 格	細 目	数	量						設計数量
大原・住吉町線-1											
配水管布設工	機械床堀工	H=600	断面②	0.55	m ×	0.720	m ×	38.6	m ＝	15.29	m3	15
	機械埋戻し工	調整チップ	断面②	0.55	m ×	0.260	m ×	38.6	m ＝	5.52	m3	6
	機械埋戻し工	発生土	断面②	0.55	m ×	0.290	m ×	38.6	m ＝	6.16	m3	6
	残土処理工			15.29-6.16					＝	9.13	m3	9
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.55	m ×	38.6	m		＝	21.23	m2	21
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.55	m ×	38.6	m		＝	21.23	m2	21
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.55	m ×	38.6	m		＝	21.23	m2	21
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.75	m ×	38.6	m		＝	28.95	m2	29
	As舗装版切断工	t=4cm		38.6×4					＝	154.4	m	154
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.55	m ×	38.6	m		＝	21.23	m2	21
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.75	m ×	38.6	m		＝	28.95	m2	29
	As舗装殻運搬・処分工			28.95×0.04+21.23×0.03					＝	1.78	m3	1.8

給水管布設工	機械床堀工	H=600	As舗装	0.55	m	×	0.686	m	×	1.0	m	＝	0.38	m3	0.4
	機械埋戻し工	調整チップ		0.55	m	×	0.226	m	×	1.0	m	＝	0.12	m3	0.1
	機械埋戻し工	H=600		0.55	m	×	0.290	m	×	1.0	m	＝	0.16	m3	0.2
	残土処理工			0.38-0.16								＝	0.22	m3	0.2
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.55	m	×	1.0	m				＝	0.55	m2	0.6
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.55	m	×	1.0	m				＝	0.55	m2	0.6
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.55	m	×	1.0	m				＝	0.55	m2	0.6
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.75	m	×	1.0	m				＝	0.75	m2	0.8
	As舗装版切断工	t=4cm		4.0×1								＝	4.00	m	4
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.55	m	×	1.0	m				＝	0.55	m2	0.6
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.75	m	×	1.0	m				＝	0.75	m2	0.8
	As舗装殻運搬・処分工			0.75×0.04+0.55×0.03								＝	0.04	m3	0.04

土 工 数 量 表

名	称	規 格	細 目	数	量						設計数量
大原・住吉町線-2											
配水管布設工	機械床堀工	H=600	断面②	0.55 m ×	0.720 m ×	56.0 m	=	22.18	m3		22
	機械埋戻し工	調整チップ	断面②	0.55 m ×	0.260 m ×	56.0 m	=	8.01	m3		8
	機械埋戻し工	発生土	断面②	0.55 m ×	0.290 m ×	56.0 m	=	8.93	m3		9
	残土処理工			22.18-8.93			=	13.25	m3		13
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.55 m ×	56.0 m		=	30.80	m2		31
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.55 m ×	56.0 m		=	30.80	m2		31
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.55 m ×	56.0 m		=	30.80	m2		31
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.75 m ×	56.0 m		=	42.00	m2		42
	As舗装版切断工	t=4cm		56.0×4			=	224.0	m		224
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.55 m ×	56.0 m		=	30.80	m2		31
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.75 m ×	56.0 m		=	42.00	m2		42
	As舗装殻運搬・処分工			42.00×0.04+30.80×0.03			=	2.60	m3		2.6

給水管布設工	機械床堀工	H=600	As舗装	0.55	m	×	0.686	m	×	5.0	m	＝	1.89	m3	1.9
	機械埋戻し工	調整チップ		0.55	m	×	0.226	m	×	5.0	m	＝	0.62	m3	0.6
	機械埋戻し工	H=600		0.55	m	×	0.290	m	×	5.0	m	＝	0.80	m3	0.8
	残土処理工			1.89−0.80								＝	1.09	m3	1.0
	下層路盤工	t=10cm	RC−30	0.55	m	×	5.0	m				＝	2.75	m2	2.8
	上層路盤工	t=8cm	M−30	0.55	m	×	5.0	m				＝	2.75	m2	2.8
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.55	m	×	5.0	m				＝	2.75	m2	2.8
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.75	m	×	5.0	m				＝	3.75	m2	3.8
	As舗装版切断工	t=4cm		4.0×5								＝	20.00	m	20
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.55	m	×	5.0	m				＝	2.75	m2	2.8
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.75	m	×	5.0	m				＝	3.75	m2	3.8
	As舗装殻運搬・処分工			3.75×0.04+2.75×0.03								＝	0.23	m3	0.2

土 工 数 量 表

名	称	規 格	細 目	数	量					設計数量
住吉町1号線										
配水管布設工	機械床堀工	φ40	断面①	0.55 m ×	0.708 m ×	58.3 m	＝	22.70	m3	
		φ50	断面②	0.55 m ×	0.720 m ×	48.2 m	＝	19.09	m3	
		合 計		22.70+19.09				41.79	m3	42
	機械埋戻し工	調整チップ	断面①	0.55 m ×	0.248 m ×	58.3 m	＝	7.95	m3	
			断面②	0.55 m ×	0.260 m ×	48.2 m	＝	6.89	m3	
		合 計		7.95+6.89				14.84	m3	15
	機械埋戻し工	発生土	断面①	0.55 m ×	0.290 m ×	58.3 m	＝	9.30	m3	
			断面②	0.55 m ×	0.290 m ×	48.2 m	＝	7.69	m3	
		合 計		9.30+7.69				16.99	m3	17
	残土処理工			41.79−16.99			＝	24.80	m3	25
	下層路盤工	t=10cm	RC−30	0.55 m ×	106.5 m		＝	58.58	m2	59
	上層路盤工	t=8cm	M−30	0.55 m ×	106.5 m		＝	58.58	m2	59
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.55 m ×	106.5 m		＝	58.58	m2	59
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.75 m ×	106.5 m		＝	79.88	m2	80
	As舗装版切断工	t=4cm		106.5×4			＝	426.0	m	426
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.55 m ×	106.5 m		＝	58.58	m2	59
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.75 m ×	106.5 m		＝	79.88	m2	80
	As舗装殻運搬・処分工			79.88×0.04+58.58×0.03			＝	4.94	m3	4.9

給水管布設工	機械床堀工	H=600	As舗装	0.55	m	×	0.686	m	×	14.0	m	＝	5.28	m3	5.3
	機械埋戻し工	調整チップ		0.55	m	×	0.226	m	×	14.0	m	＝	1.74	m3	1.7
	機械埋戻し工	H=600		0.55	m	×	0.290	m	×	14.0	m	＝	2.23	m3	2.2
	残土処理工			5.28-2.23								＝	3.05	m3	3.1
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.55	m	×	14.0	m				＝	7.70	m2	7.7
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.55	m	×	14.0	m				＝	7.70	m2	7.7
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.55	m	×	14.0	m				＝	7.70	m2	7.7
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.75	m	×	14.0	m				＝	10.50	m2	11.0
	As舗装版切断工	t=4cm		4.0×14								＝	56.00	m	56
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.55	m	×	14.0	m				＝	7.70	m2	7.7
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.75	m	×	14.0	m				＝	10.50	m2	11.0
	As舗装殻運搬・処分工			10.50×0.04+7.70×0.03								＝	0.65	m3	0.7

土 工 数 量 表

名	称	規 格	細 目	数	量					設計数量
住吉町2号線										
配水管布設工	機械床堀工	φ50	断面②	0.55 m ×	0.720 m ×	41.2 m	＝	16.32	m3	
		φ40	断面①	0.55 m ×	0.708 m ×	81.9 m	＝	31.89	m3	
		合 計		16.32+31.89				48.21	m3	48
	機械埋戻し工	調整チップ	断面②	0.55 m ×	0.260 m ×	41.2 m	＝	5.89	m3	
			断面①	0.55 m ×	0.248 m ×	81.9 m	＝	11.17	m3	
		合 計		5.89+11.17				17.06	m3	17
	機械埋戻し工	発生土	断面②	0.55 m ×	0.290 m ×	41.2 m	＝	6.57	m3	
			断面①	0.55 m ×	0.290 m ×	81.9 m	＝	13.06	m3	
		合 計		6.57+13.06				19.63	m3	20
	残土処理工			48.21−19.63			＝	28.58	m3	29
	下層路盤工	t=10cm	RC−30	0.55 m ×	123.1 m		＝	67.71	m2	68
	上層路盤工	t=8cm	M−30	0.55 m ×	123.1 m		＝	67.71	m2	68
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.55 m ×	123.1 m		＝	67.71	m2	68
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.75 m ×	123.1 m		＝	92.33	m2	92
	As舗装版切断工	t=4cm		123.1×4			＝	492.4	m	492
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.55 m ×	123.1 m		＝	67.71	m2	68
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.75 m ×	123.1 m		＝	92.33	m2	92
	As舗装殻運搬・処分工			92.33×0.04+67.71×0.03			＝	5.72	m3	5.7

給水管布設工	機械床堀工	H=600	As舗装	0.55	m	×	0.686	m	×	12.0	m	＝	4.53	m3	4.5
	機械埋戻し工	調整チップ		0.55	m	×	0.226	m	×	12.0	m	＝	1.49	m3	1.5
	機械埋戻し工	H=600		0.55	m	×	0.290	m	×	12.0	m	＝	1.91	m3	1.9
	残土処理工			4.53-1.91								＝	2.62	m3	2.6
	下層路盤工	t=10cm	RC-30	0.55	m	×	12.0	m				＝	6.60	m2	6.6
	上層路盤工	t=8cm	M-30	0.55	m	×	12.0	m				＝	6.60	m2	6.6
	仮As舗装工	t=3cm	粗粒	0.55	m	×	12.0	m				＝	6.60	m2	6.6
	本復旧As舗装工	t=4cm	密粒	0.75	m	×	12.0	m				＝	9.00	m2	9.0
	As舗装版切断工	t=4cm		4.0×12								＝	48.00	m	48
	As舗装版破砕工	t=4cm		0.55	m	×	12.0	m				＝	6.60	m2	6.6
	仮As舗装版破砕工	t=3cm		0.75	m	×	12.0	m				＝	9.00	m2	9.0
	As舗装殻運搬・処分工			9.00×0.04+6.60×0.03								＝	0.55	m3	0.6