

総 括 表

八房・北新田線

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工	掘 削			m ³	123.5	
	埋 戻 し			〃	67.8	
	残土処理	123.5-67.8/0.9=		m ³	48.2	
排水工	横断暗渠	500×500		m	14.0	
		300×300		〃	10.7	
	自由勾配側溝	300×700		〃	6.0	
		300×600		〃	10.0	
		300×500		〃	10.00	
		300×400		〃	8.00	
	落蓋側溝	300×300		〃	3.10	
	底板調整コンクリート			m ³	0.56	
	第1号集水桝			基	1.00	
	第2号集水桝			基	1.00	
	第3号集水桝			基	1.00	
	樋管工			式	1.00	
	護床ブロック			個	2.00	
仮設工	大型土のう工			袋	49.00	
舗装工	車道舗装工			m ²	85.00	
	駐車場舗装工			m ²	5.00	
	コンクリート舗装工			m ²	1.2	
区画線工				m	21.80	15cm
				m	19.50	45cm
付帯工	空洞ブロック			m	10.00	
撤去工				式	1.00	

