

工 事 数 量 総 括 表

工 種	種 別	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土工						
	掘削工					
		BH床堀	W<2.0	m3	73.2	
	埋戻工					
		埋戻工（小規模）	転圧あり	m3	31.6	
	残土処分					
		残土処分		m3	38.0	土坪
				m3	10.00	構造図
舗装工	農道(車道部)舗装					
		表層工	コンクリート	m2	44.9	t=10cm
		路盤工	再生砕石RC-30	m2	44.9	t=10cm
	県道側 CAD算出	表層工	コンクリート	m2	19.5	t=10cm
		路盤工	再生砕石RC-30	m2	19.5	t=10cm
		合計	コンクリート	m2	64.4	t=10cm
			再生砕石RC-30	m2	64.4	t=10cm
排水工						
	排水工	落蓋側溝 縦断用	500×500型	m	61.0	1号単価表
	県道横断工					
		横断暗渠	R型450	m	7.0	6号単価表
		A型集水柵		基	1.0	7号単価表
		B型集水柵		基	1.0	8号単価表
		C型集水柵		基	1.0	9号単価表
	ヒューム管（φ600型）		10m当り			
	360° 固定式	ヒューム管	φ600型	m	3.5	
	流末工					
		流末柵		基	1.0	

