農維(補助)第１号　農業基盤整備促進事業
(いちき串木野２期地区)川上地区農道舗装工事
工事数量表

路線名:農道　内門9号線

測点	点間距離	距離補正値	補正点間距離	平均距離	(1) 掘削		(2) 埋戻		(3) 盛土		(4) 敷外盛土		(7) 盛土機械法面仕上		(8) 張芝		(9) 表層工		(10) 上層路盤工		(11) 下層路盤工		(12) 不陸整正		(13) 舗装破砕(CO)	
					断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積
合計	115.00		115.00	115.000	81.11		0.00		1.56		5.05		0.00		0.00		345.00		345.00		345.00		345.00		0.00	

測点	点間距離	距離補正値	補正点間距離	平均距離	(1) 掘削		(2) 埋戻		(3) 盛土		(4) 敷外盛土		(7) 盛土機械法面仕上		(8) 張芝		(9) 表層工		(10) 上層路盤工		(11) 下層路盤工		(12) 不陸整正		(13) 舗装破砕(CO)	
					断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積	断面	容積
No.13+12.0	0.00			4.000	1.10	4.40											3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00	3.00	12.00		
No.14	8.00		8.00	9.950	0.90	8.96											3.00	29.85	3.00	29.85	3.00	29.85	3.00	29.85		
EC.6(+11.9)	11.90		11.90	8.350	0.70	5.85					0.10	0.84					3.00	25.05	3.00	25.05	3.00	25.05	3.00	25.05		
BC.7(+16.7)	4.80		4.80	4.050	0.70	2.84					0.10	0.41					3.00	12.15	3.00	12.15	3.00	12.15	3.00	12.15		
No.15	3.30		3.30	9.000	0.70	6.30					0.10	0.90					3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00		
SP.7(+14.7)	14.70		14.70	10.000	0.70	7.00					0.10	1.00					3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00		
No.16	5.30		5.30	9.000	0.40	3.60			0.10	0.90	0.10	0.90					3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00	3.00	27.00		
EC.7(+12.7)	12.70		12.70	10.000	0.70	7.00					0.10	1.00					3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00		
No.17	7.30		7.30	13.650	0.80	10.92											3.00	40.95	3.00	40.95	3.00	40.95	3.00	40.95		
No.18	20.00		20.00	16.900	0.70	11.83											3.00	50.70	3.00	50.70	3.00	50.70	3.00	50.70		
SP.8(+13.8)	13.80		13.80	10.000	0.60	6.00											3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00		
No.19	6.20		6.20	6.600	0.60	3.96			0.10	0.66							3.00	19.80	3.00	19.80	3.00	19.80	3.00	19.80		
EC.8(+7.0)	7.00		7.00	3.500	0.70	2.45											3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50	3.00	10.50		

路線名:農道　内門9号線

測点名	掘削	床掘	切土計	減失率	減失量	差引土量	埋戻	換算率	補正埋戻	差引切土量	盛土	換算率	補正盛土	横断盛土	差引土量	累加土量	その他
	A	B	C=A+B	a	D=C×a	E=C-D	F	b	G=F/b	H=E-G	I	r	J=I/r	K	L=H-J	M	岩掘削等
合計	81.11		81.11		1.64	79.47				79.47	6.61		7.34	7.34	72.13	72.13	

［本線土量流用計算書］

測点名	掘削	床掘	切土計	減失率	減失量	差引土量	埋戻	換算率	補正埋戻	差引切土量	盛土	換算率	補正盛土	横断盛土	差引土量	累加土量	その他
	A	B	C=A+B	a	D=C×a	E=C-D	F	b	G=F/b	H=E-G	I	r	J=I/r	K	L=H-J	M	岩掘削等
No.13+12.0	4.40		4.40	0.02	0.09	4.31		0.90		4.31		0.90			4.31	4.31	
No.14	8.96		8.96	0.02	0.18	8.78		0.90		8.78		0.90			8.78	13.09	
EC.6(+11.9)	5.85		5.85	0.02	0.12	5.73		0.90		5.73	0.84	0.90	0.93	0.93	4.80	17.89	
BC.7(+16.7)	2.84		2.84	0.02	0.06	2.78		0.90		2.78	0.41	0.90	0.46	0.46	2.32	20.21	
No.15	6.30		6.30	0.02	0.13	6.17		0.90		6.17	0.90	0.90	1.00	1.00	5.17	25.38	
SP.7(+14.7)	7.00		7.00	0.02	0.14	6.86		0.90		6.86	1.00	0.90	1.11	1.11	5.75	31.13	
No.16	3.60		3.60	0.02	0.07	3.53		0.90		3.53	1.80	0.90	2.00	2.00	1.53	32.66	
EC.7(+12.7)	7.00		7.00	0.02	0.14	6.86		0.90		6.86	1.00	0.90	1.11	1.11	5.75	38.41	
No.17	10.92		10.92	0.02	0.22	10.70		0.90		10.70		0.90			10.70	49.11	
No.18	11.83		11.83	0.02	0.24	11.59		0.90		11.59		0.90			11.59	60.70	
SP.8(+13.8)	6.00		6.00	0.02	0.12	5.88		0.90		5.88		0.90			5.88	66.58	
No.19	3.96		3.96	0.02	0.08	3.88		0.90		3.88	0.66	0.90	0.73	0.73	3.15	69.73	
EC.8(+7.0)	2.45		2.45	0.02	0.05	2.40		0.90		2.40		0.90			2.40	72.13	