

島平・野元線 数量総括表

工種	種別	細別	単位	数量	計算式	備考
構造物取壊し工	舗装版切断	t=5cm	m	78.0	設計図面より	
	舗装切削	t=5cm	m ²	2,460.0	〃	L=316.1m
	As殻運搬・処分	t=5cm	m ³	123.0	〃	
舗装工						
	アスファルト舗装工	密粒As t=5cm	m ²	2,460.0	設計図面より	L=316.1m
	クラック抑制シート	幅100cm	m	549.0	〃	
		幅50cm	m	153.0	〃	
区画線工						
	中央線	白色破線 w=15cm	m	155.0	設計図面より	
	外側線	白色実線 w=15cm	m	534.6	〃	
	外側線	白色破線 w=15cm	m	50.0	〃	
	停止線	白色実線 w=45cm	m	3.1	〃	
	横断歩道	白色実線 w=45cm	m	81.0	〃	
	文字・記号	白色実線 w=15cm	m	20.0	〃	
仮設工						
	交通誘導員B	配置人数5人	日	5.0		

