

数 量 表

道 維 第 6 号

平 佐 原 団 地 線 道 路 改 良 工 事

	工 種	規 格	数 量	
第 1 排水施設工				
1	自由勾配側溝（横断用）	400×800	6.85	m
2	インバートコンクリート		0.20	m ³
3	第1号溜柵	600×600	1.00	基
4	第2号溜柵	600×600	1.00	基
左側排水施設工				
1	横断暗渠	400型	2.00	m
2	落蓋側溝（縦断用）	400型	10.00	m
3	自由勾配側溝（縦断用）	400×500	7.85	m
		400×600	5.97	m
		400×700	2.00	m
		400×800	11.54	m
		400×900	22.86	m
		400×1000	5.51	m
		合計	55.73	m
4	自由勾配側溝（横断用）	400×500	5.20	m
5	インバートコンクリート		2.79	m ³
6	第3号溜柵	600×600	1.00	基
7	第4号溜柵	600×600	1.00	基
8	A型止水壁	W300×H400-Φ300	1.00	式
右側排水施設工				
1	横断暗渠	300型	2.00	m
2	落蓋側溝（縦断用）	300型	10.00	m
3	自由勾配側溝（縦断用）	300×400	5.58	m
		300×500	26.00	m
		300×600	10.00	m
		300×700	16.00	m
		合計	57.58	m
4	インバートコンクリート		2.00	m ³
5	B型止水壁	KW240-Φ200	1.00	式

左側排水施設取付パイプ			
1	VU100	1.60	m
2	VU100ソケット	4.00	個
3	VU150	0.10	m
4	VU150ソケット	1.00	個
5	VU300	1.20	m
右側排水施設取付パイプ			
1	VU100	1.20	m
2	VU100ソケット	1.00	個
3	VU125	1.30	m
4	VU125ソケット	1.00	個
5	VU200	2.40	m
6	VU200ソケット	2.00	個
舗装工			
1	国道部 車道アスファルト舗装	10.80	m2
2	車道アスファルト舗装	294.56	m2
3	取付アスファルト舗装	24.33	m2
4	取付コンクリート舗装	5.53	m2
5	間詰コンクリート	28.91	m2
6	砕石舗装	13.05	m2
7		合計	377.18 m2

市道 平佐原団地線

測点	単距離	掘削			床掘			埋戻			盛土					
		断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積	断面積	平均断面積	立積			
-1.75		2.2	1.10													
-0.60	1.15	2.2	2.20	2.53												
-0.60			1.10		2.4	1.20		0.4	0.20		0.4	0.20				
BP	0.60				2.4	2.40	1.44	0.4	0.40	0.24	0.4	0.40	0.24			
BP					1.7	2.05		1.0	0.70		0.4	0.40				
+2.00	2.00				1.7	1.70	3.40	1.0	1.00	2.00		0.20	0.40			
+2.00					1.7	1.70		1.0	1.00							
+10.00	8.00	0.1	0.05	0.40	1.5	1.60	12.80	0.8	0.90	7.20						
NO.1	10.00		0.05	0.50	1.4	1.45	14.50	0.8	0.80	8.00						
+10.00	10.00				1.9	1.65	16.50	2.1	1.45	14.50						
+14.00	4.00				3.0	2.45	9.80	2.9	2.50	10.00						
NO.2	6.00				3.3	3.15	18.90	3.3	3.10	18.60						
+6.00	6.00				1.6	2.45	14.70	1.4	2.35	14.10						
+10.00	4.00				1.6	1.60	6.40	1.4	1.40	5.60						
NO.3	10.00				1.6	1.60	16.00	1.5	1.45	14.50						
+7.00	7.00				1.6	1.60	11.20	1.5	1.50	10.50						
+11.00	4.00	0.1	0.05	0.20	0.4	1.00	4.00	1.1	1.30	5.20						
+14.00	3.00		0.05	0.15	0.5	0.45	1.35	0.9	1.00	3.00						
+14.80	0.80					0.25	0.20		0.45	0.36						
合計	76.55			3.78			131.19			113.80			0.64			
<p style="text-align: center;"> <u>残土処理</u> $3.78 + 131.19 - 113.8/0.9 - 0.64/0.9 =$ 7.81 7.81 m3 </p>																

市道 平佐原団地線

測点	単距離	不陸整正			路盤工														
		幅	平均幅	面積	幅	平均幅	面積												
-1.75																			
-0.60	1.15																		
-0.60					3.90	1.95													
BP	0.60				3.90	3.90	2.34												
BP		2.17	1.09		2.53	3.22													
+2.00	2.00	2.17	2.17	4.34	2.53	2.53	5.06												
+2.00		2.18	2.18		1.01	1.77													
+10.00	8.00	2.18	2.18	17.44	1.01	1.01	8.08												
NO.1	10.00	2.15	2.17	21.70	1.04	1.03	10.30												
+10.00	10.00	1.83	1.99	19.90	1.36	1.20	12.00												
+14.00	4.00	1.77	1.80	7.20	1.42	1.39	5.56												
NO.2	6.00	1.72	1.75	10.50	1.47	1.45	8.70												
+6.00	6.00	2.66	2.19	13.14	1.42	1.45	8.70												
+10.00	4.00	2.66	2.66	10.64	1.42	1.42	5.68												
NO.3	10.00	2.66	2.66	26.60	1.42	1.42	14.20												
+7.00	7.00	2.71	2.69	18.83	1.37	1.40	9.80												
+11.00	4.00	6.92	4.82	19.28	0.78	1.08	4.32												
+14.00	3.00	6.75	6.84	20.52	1.00	0.89	2.67												
+14.80	0.80	6.37	6.56	5.25		0.50	0.40												
合計	76.55			195.34			97.81												
		不陸整正			195.34 m2			上層路盤			97.81 m2			下層路盤			97.81 m2		