

数 量 表

工事名	道維第7号 大原・がた下線舗装工事			
剥ぎ取り工				
	インターロッキング撤去		CADにより算出	173.0 m ²
	舗装版切断		$6.626+5.007+5.882+6.638 = 24.153$	24.0 m
	殻運搬 コンクリート（無筋）		$173 \times 0.03 = 5.19$	5.2 m ³
舗装工				
	表層工	厚さ 30mm	CADにより算出	173.0 m ²
	薄層カラー舗装	厚さ 60~100mm	CADにより算出	173.0 m ²
区画線工				
	実線	45cm	4.2×8	33.6 m
	実線	20cm	$1.8+6.7+6+2.4+2+2$	20.9 m
	実線	30cm	$2.5+2.5+1.4$	6.4 m
	実線	15cm	6.3	6.3 m
仮設工				
	交通誘導員	2人	別紙参照	2.0 日