本　工　事　内　訳　表

費　目	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額		適　用
							全　体	うち特殊二次製品	
	舗装工			式	1.0				第1号 明細書
	路面標示			式	1.0				第2号 明細書
	産業廃棄物工			式	1.0				第3号 明細書

明　　細　　書

第　1　号

舗装工

一金　　円也　（一　立/平　米当金　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表 番号	摘要
切削オーバーレイ			m	500.0					
面　積			m2	3,944.3					
アスファルトカッター			m	46.4					

明　　細　　書

第　2　号

路面標示

一金　　円也　（一 立/平 米当金　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表番号	摘要
中央線	破線		m	234.6					
外側線	実線		m	872.7					
外側線	破線		m	80.0					
停止線			m	8.7					
横断歩道			m	72.0					
右折左折の方法	対角2.0m		m	20.0					
横断歩道あり			m	33.0					

明　　細　　書

第　3　号

産業廃棄物工

一金　　円也　（一　立/平　米当金　　金也）

名称	品種	形状寸法 幅×高さ×長さ	単位	数量	単価	金額	二次製品	単価表 番号	摘要
アスファルト殻			m3	197.2					

交通誘導員数 算定表 （島平野元線）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
路面切削工	3,944	m2	日当り施工数量	1,400	m2/日	2.82	日
アスファルト舗装工	3,944	m2	日当り施工数量	2,300	m2/日	1.71	日
実線（15cm）	873	m	日当り施工数量	1000	m/日	0.87	日
破線（15cm）	315	m	日当り施工数量	900	m/日	0.35	日
実線（45cm）	0	m	日当り施工数量	550	m/日	0.00	日
ゼブラ（45cm）	81	m	日当り施工数量	450	m/日	0.18	日
文字・記号（15cm）	53	m	日当り施工数量	400	m/日	0.13	日
計算日数						6.06	日
						6.0	日