

数量表

公園第1号		光神免公園外遊具整備工事		
2連ブランコ				
種別	規格	計算	数量	単位
床掘		$0.482 \times 12 + 0.780 \times 4$	8.90	m3
埋戻し		8.9-0.88	8.00	m3
残土	A	$(0.16 \times 0.1 + 0.027) \times 12$	0.90	m3
	B	$(0.25 \times 0.1 + 0.064) \times 4$		
基面整正	A	$0.4 \times 0.4 \times 12$	2.90	m2
	B	$0.5 \times 0.5 \times 4$		
基礎碎石	再生碎石	t = 10cm	2.90	m2
型枠	小型構造物	A $(0.3+0.3) \times 2 \times 0.3 \times 12$	6.90	m2
		B $(0.4+0.4) \times 2 \times 0.4 \times 4$		
コンクリート	18-8-40	A $0.3 \times 0.3 \times 0.3 \times 12$	0.58	m3
		B $0.4 \times 0.4 \times 0.4 \times 4$		
ジャングルジム				
床掘		0.482×4	1.92	m3
埋戻し		1.828-0.172	1.75	m3
残土	A	$(0.16 \times 0.1 + 0.027) \times 4$	0.20	m3
基面整正	A	$0.4 \times 0.4 \times 4$	0.60	m2
基礎碎石	再生碎石	t = 10cm	0.60	m2
型枠	小型構造物	A $(0.3+0.3) \times 2 \times 0.3 \times 4$	1.40	m2
コンクリート	18-8-40	A $0.3 \times 0.3 \times 0.3 \times 4$	0.10	m3