

材料表

| 路線名 | 名称 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 変更数量 | 備考 |
|--------------|-------------------------|-----------------|----|-------|------|----------------------------|
| 市道 伊倉ヶ迫線 | HPPE(EF受口付片受直管) L=5.00m | φ 200 | 本 | 38 | | |
| 配水管布設工 | HPPE(直管) L=5.00m | φ 200 | 本 | 4 | | |
| | 〃 | φ 150 | 本 | 1 | | |
| | EFソケット | φ 200 | 個 | 3 | | |
| | 〃 | φ 150 | 個 | 2 | | |
| | EFチーズ(両受) | φ 200 × φ 200 | 個 | 2 | | |
| | EFバンド(両受) | φ 200 × 45° | 個 | 3 | | |
| | 〃 | φ 200 × 22° 1/2 | 個 | 2 | | |
| | レデューサ | φ 200 × φ 150 | 個 | 1 | | |
| | EFキャップ | φ 200 | 個 | 1 | | |
| | 二つ割離脱防止押輪(K型用) | φ 200 | 個 | 1 | | |
| | メカ型栓(ポリ管用) | φ 200 | 個 | 1 | | |
| | 明示シート | W=150S | m | 212.1 | | 185.0+22.6+1.5+1.2+0.9+0.9 |
| | EFバンド(両受) | φ 200 × 45° | 個 | 1 | | ※材料支給 |
| | EFバンド(片受) | φ 200 × 45° | 個 | 1 | | |
| | メカ型栓(ポリ管用) | φ 150 | 個 | 1 | | |
| 仕切弁設置工 φ 200 | 不断水T字管ソフトシール仕切弁付(鋳鉄管用) | φ 200 | 基 | 1 | | ※材料支給 |
| | フランジ短管(ポリ管用) | φ 200 | 個 | 1 | | |
| | フランジ継手材 | φ 200 | 個 | 1 | | |
| | 不断水仕切弁(鋳鉄管用) | φ 200 | 基 | 1 | | |
| | PE挿し口付ソフトシール仕切弁 | φ 200 | 基 | 1 | | |
| | 仕切弁室 | H=900 | 組 | 3 | | |
| 仕切弁設置工 φ 150 | PE挿し口付ソフトシール仕切弁 | φ 150 | 基 | 1 | | |
| | 仕切弁室 | H=900 | 組 | 1 | | |

労務表

| 路線名 | 名称 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 変更数量 | 備考 |
|--------------|------------------|-------------|----|-------|------|----------------------------|
| 市道 伊倉ヶ迫線 | ポリエチレン管布設工 | φ 200 | m | 207.6 | | |
| | 配水管布設工 | φ 150 | m | 1.5 | | |
| | ポリエチレン管継手工(融着接合) | φ 200 1口継手 | 口 | 40 | | |
| | ポリエチレン管継手工(融着接合) | φ 200 2口継手 | 箇所 | 11 | | |
| | 〃 | φ 1500 2口継手 | 箇所 | 2 | | |
| | ポリエチレン管切断工 | φ 200 | 口 | 7 | | |
| | 〃 | φ 150 | 口 | 1 | | |
| | メカニカル継手工(ポリ管用) | φ 200 | 口 | 1 | | メカ型栓分 |
| | 〃 | φ 150 | 口 | 1 | | メカ型栓分 |
| | メカニカル継手工(鑄鉄管用) | φ 200 | 口 | 1 | | 二つ割離脱防止押輪(割増有) |
| | 管明示シート | | m | 212.1 | | 185.0+22.6+1.5+1.2+0.9+0.9 |
| | 通水試験工 | 給水車必要 | 日 | 0.11 | | 212.1m/2,000日=0.11日 |
| 仕切弁設置工 φ 200 | 不断水T字管設置工(施工手間) | φ 200 | 基 | 1 | | |
| | フランジ継手工 | φ 200 | 口 | 1 | | |
| | 不断水仕切弁設置工(施工手間) | φ 200 | 基 | 1 | | |
| | 仕切弁設置工 | φ 200 | 基 | 1 | | |
| | 弁室設置工 | H=900 | 組 | 3 | | |
| | 鉄蓋設置 | | 枚 | 3 | | |
| 仕切弁設置工 φ 150 | 仕切弁設置工 | φ 150 | 基 | 1 | | |
| | 弁室設置工 | H=900 | 組 | 1 | | |
| | 鉄蓋設置 | | 枚 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

φ200 HPPE 配水管 切管表

路線名：市道 伊倉ヶ迫線外

| 番号 | 管種 | 管径 | ① 定尺長 | 切管長 (m) | | | | | 計 | 残管(m) ①-② | 切断工 (口) | 備考 |
|----|------|-----|--------|---------|-------|-------|-----|-----|--------|--------------|------------|----|
| | | | | 乙 切 管 | | | | | | | | |
| | | | | 甲-1 | 乙-1 | 乙-2 | 乙-3 | 乙-4 | | | | |
| 1 | HPPE | 200 | 5.000 | 3.500 | 1.500 | | | | 5.000 | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 乙 切 管 | | | | | 計 | | | |
| | | | | 乙-1 | 乙-2 | 乙-3 | 乙-4 | 乙-5 | | | | |
| 1 | HPPE | 200 | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 | | | |
| 2 | HPPE | 200 | 5.000 | 1.400 | 1.600 | 1.400 | | | 4.400 | 0.600 | 3 | |
| 3 | HPPE | 200 | 5.000 | 1.000 | 1.300 | 0.900 | | | 3.200 | 1.800 | 3 | |
| 4 | HPPE | 200 | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | 25.000 | 15.900 | 4.400 | 2.300 | | | 22.600 | 2.400 | 7 | |

25.000 15.900 4.400 2.300 22.600 2.400 7

のみ入力

| | |
|----|------|
| 管種 | 1 |
| | HPPE |

| | |
|------|-----|
| 管径 = | 200 |
|------|-----|

| | |
|-----|-------|
| 有効長 | 5.000 |
|-----|-------|

