

預託公社 第2号 安茶工業団地排水路工事(1工区) 数量総括表

構造物名	規格		数量	単位
U字溝	600		16.7	m
ヒューム管	φ 600		143.9	m
ホ°リェレン管	φ 600		7.6	m
集水枳	800*800*750	現場打ち	1.0	基
	800*800*900	現場打ち	1.0	
	800*800*1250	現場打ち	1.0	
マンホール 円形2号1種	1号マンホール	H=2.520	1.0	基
	2号マンホール	H2.710	1.0	
	3号マンホール	H=1.630	1.0	