

工事数量総括表

工 種	種 別	名 称	規格	単位	数量	摘 要
土工	掘削工	床掘	W<2.0	m3	224.2	
	埋戻		W>1.0	m3	82.7	74.4/0.9
	残土処理			m3	141.5	
舗装工	取付舗装 コンクリート	表層	コンクリート t=10cm	m2	15.5	
		路盤	再生砕石 t=10cm	m2	15.5	
補償擁壁工		1号補償擁壁工		箇所	1.0	
		作業土工	基面整正	m2	15.80	
		基礎砕石	再生砕石 (t=15cm)	m2	15.77	2.37m3
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	40.06	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	9.69	
		目地材	エラストイト t=10mm	m2	0.57	
		水抜きパイプ	VP ϕ 50	m	3.68	
		吸出し防止材	t=10mm	m2	0.72	
		2号補償擁壁工		箇所	1.0	
		作業土工	基面整正	m2	12.70	
		基礎砕石	再生砕石 (t=15cm)	m2	12.73	1.91m3
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	32.47	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	7.78	
		目地材	エラストイト t=10mm	m2	0.57	
		水抜きパイプ	VP ϕ 50	m	3.22	
		吸出し防止材	t=10mm	m2	0.63	
		3号補償擁壁工		箇所	1.0	
		ブロック積	控長35cm	m2	13.03	
		裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	1.30	
		裏込材	再生砕石 (RC-40)	m3	1.30	
		止水コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.33	
		目地材	エラストイト t=10mm	m2	0.56	
		水抜きパイプ	VP ϕ 50	m	3.36	
		吸出し防止材	t=10mm	m2	0.63	
		天端工		m	10.40	
		基礎工		m	10.40	
		止壁工 型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	2.82	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.35	

工事数量総括表

[illegible]

補償擁壁 土量計算書

測点	単距離	床掘			埋戻し		
		断面(CA)	平均断面	立 積	断面(BA)	平均断面	立 積
1号補償擁壁工							
NO.4+3.0	0. 000	6.19	3.10	0.0	1.70	0.85	0.0 (NO.4+10断面)
NO.4+17.3	19. 200	5.67	5.93	113.9	1.66	1.68	32.3 (IP.3断面)
2号補償擁壁工							
NO.4+19.9	0. 000	3.69	1.85	0.0	1.69	0.85	0.0 (NO.5断面)
NO.5+10.0	15. 600	1.96	2.83	44.1	1.37	1.53	23.9 (NO.5+10断面)
3号補償擁壁工							
NO.4付近	0. 000	6.19	3.10	0.0	1.70	0.85	0.0 (NO.4+10断面)
NO.4付近	10. 700	6.19	6.19	66.2	1.70	1.70	18.2 (NO.4+10断面)
			床掘	224.2		変化率C=0.9	
			埋戻		74.4	82.7	
			合計	224.2	74.4	82.7	
			残土			141.5	
計	45. 500			224. 2			74. 4