令和7年度 河川災害復旧工事　集川

| 全体数量 | | 掘　削 | | | 床 掘 | | | 埋戻し | | | 盛 土 | | | 基面整正 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測点 | 単距離 | 断面積 | 平均断面積 | 立 積 | 断面積 | 平均断面積 | 立 積 | 断面積 | 平均断面積 | 立 積 | 断面積 | 平均断面積 | 立 積 | 断面積 | 平均断面積 | 面　積 | 断面積 | 平均断面積 | 平 積 |
| -2.4 | | | | | | | | | | | | | | -0.5 | -0.25 | | | | |
| BP | 2.40 | 1.6 | 0.80 | 1.92 | 2.2 | 1.10 | 2.64 | 0.9 | 0.45 | 1.08 | | | | 0.5 | | | | | |
| +3.0 | 3.00 | 1.6 | 1.60 | 4.80 | 2.2 | 2.20 | 6.60 | 0.9 | 0.90 | 2.70 | | | | 0.5 | 0.50 | 1.50 | | | |
| +9.0 | 6.00 | | 0.80 | 4.80 | 2.4 | 2.30 | 13.80 | 0.9 | 0.90 | 5.40 | 5.2 | 2.60 | 15.60 | 0.5 | 0.50 | 3.00 | | | |
| +14.0 | 5.00 | | | | 3.2 | 2.80 | 14.00 | 0.9 | 0.90 | 4.50 | 5.1 | 5.15 | 25.75 | 0.5 | 0.50 | 2.50 | | | |
| +21.0 | 7.00 | 1.7 | 0.85 | 5.95 | 2.4 | 2.80 | 19.60 | 0.9 | 0.90 | 6.30 | | 2.55 | 17.85 | 0.5 | 0.50 | 3.50 | | | |
| +23.5 | 2.50 | | 0.85 | 2.13 | | 1.20 | 3.00 | | 0.45 | 1.13 | | | | -0.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 25.90 | | | 19.60 | | | 59.64 | | | 21.11 | | | 59.20 | | | 10.50 | | | |
| 土量集計 | | 19.6+59.64-21.11-59.2/0.9= | | | | | -9.99 | | | | | 不足土 | 10 | $m^3$ | | | | | |
| 水中部数量 | | 掘　削 | | | 床 掘 | | | 埋戻し | | | 盛 土 | | | 基面整正 | | | | | |
| 測点 | 単距離 | 断面積 | 平均断面積 | 立 積 | 断面積 | 平均断面積 | 立 積 | 断面積 | 平均断面積 | 立 積 | 断面積 | 平均断面積 | 立 積 | 断面積 | 平均断面積 | 面　積 | 断面積 | 平均断面積 | 平 積 |
| -2.4 | | | | | | | | | | | | | | -0.5 | -0.25 | | | | |
| BP | 2.40 | 0.2 | 0.10 | 0.24 | 2.2 | 1.10 | 2.64 | 0.9 | 0.45 | 1.08 | | | | 0.5 | | | | | |
| +3.0 | 3.00 | 0.3 | 0.25 | 0.75 | 2.2 | 2.20 | 6.60 | 0.9 | 0.90 | 2.70 | | | | 0.5 | 0.50 | 1.50 | | | |
| +9.0 | 6.00 | | 0.15 | 0.90 | 2.3 | 2.25 | 13.50 | 0.9 | 0.90 | 5.40 | 0.1 | 0.05 | 0.30 | 0.5 | 0.50 | 3.00 | | | |
| +14.0 | 5.00 | | | | 2.7 | 2.50 | 12.50 | 0.9 | 0.90 | 4.50 | 0.1 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | 2.50 | | | |
| +21.0 | 7.00 | 0.1 | 0.05 | 0.35 | 2.4 | 2.55 | 17.85 | 0.9 | 0.90 | 6.30 | | 0.05 | 0.35 | 0.5 | 0.50 | 3.50 | | | |
| +23.5 | 2.50 | | 0.05 | 0.13 | | 1.20 | 3.00 | | 0.45 | 1.13 | | | | -0.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 25.90 | | | 2.37 | | | 56.09 | | | 21.11 | | | 1.15 | | | 10.50 | | | |

水替日数計算書（集川）

| 工　種 | 数　量 | | 日当たり施工量 | | | 日　数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（小規模） | 2.3 | m3 | 日当り施工数量 | 37 | m3/日 | 0.06 | 日 |
| 床掘（小規模） | 56.0 | m3 | 日当り施工数量 | 32 | m3/日 | 1.75 | 日 |
| 埋戻（小規模） | 21.1 | m3 | 日当り施工数量 | 40 | m3/日 | 0.53 | 日 |
| 盛土（W=2.5m未満） | 1.1 | m3 | 日当り施工数量 | 40 | m3/日 | 0.03 | 日 |
| コンクリートブロック積工 | 26 | m2 | 日当り施工数量 | 13 | m2/日 | 2.00 | 日 |
| 胴込コンクリート | 3.5 | m3 | 日当り施工数量 | 10 | m3/日 | 0.35 | 日 |
| 中詰材（栗石） | 0.5 | m3 | 日当り施工数量 | 18 | m3/日 | 0.03 | 日 |
| 裏込コンクリート | 0.0 | m3 | 日当り施工数量 | 10 | m3/日 | 0.00 | 日 |
| 裏込砕石 | 19 | m3 | 日当り施工数量 | 18 | m3/日 | 1.06 | 日 |
| 目地材 | 0.6 | m2 | 日当り施工数量 | 9 | m2/日 | 0.07 | 日 |
| プレキャスト基礎ブロック | 18.7 | m | 日当り施工数量 | 30 | m/日 | 0.62 | 日 |
| 小口止工 | 1.0 | m3 | 日当り施工数量 | 2.4 | m3/日 | 0.42 | 日 |
| 巨石積工（練） | 3.0 | m2 | 日当り施工数量 | 30 | m2/日 | 0.10 | 日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 計算日数 | | | | | | 7.02 | 日 |
| 水替日数 | | | | | | 7 | 日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |