

# 道路築造工事 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
舗装工	車道舗装工	表層工	再生密粒度 As(13) t=5cm	m2	886.2	計画平面図参照
	車道舗装工（県道）	表層工	再生密粒度 As(13) t=5cm	m2	63.2	〃
	歩道舗装工（県道）	表層工	再生密粒度 As(13) t=4cm	m2	30.5	〃
排水工	自由勾配側溝	横断用	300*300	m	5.0	計画平面図・排水施設等構造図 参照
	管渠型側溝		300	m	12.0	〃
	32号集水樹（二次製品） 500*500*600	プレキャスト樹	500*500*600	基	1.0	計画平面図・排水施設等構造図 参照
		グレーチング蓋	T-25 普通目	組	1.0	〃
		底版コンクリート	18N/mm2	m3	0.04	〃
		基礎材	t=150mm	m2	0.8	〃
		基面整正		m2	0.8	〃
		床掘		m3	1.8	〃
		埋戻		m3	1.2	〃
		残土		m3	0.5	〃
縁石工	歩車道境界ブロック	管渠型側溝部	B型	m	7.3	計画平面図・排水施設等構造図 参照
	歩車道境界ブロック	標準部	B型	m	7.1	〃
	歩車道境界ブロック	標準部+L型側溝	B型	m	283.8	〃
	歩車道境界ブロック	車両乗入部+L型 側溝	B型	m	25.3	〃
	歩車道境界ブロック	擦付部+L型側溝	B型	m	3.0	〃
	地先境界ブロック		A型	m	10.9	〃
撤去・取壊工	AS舗装	破碎	5cm	m2	63.2	計画平面図参照
			4cm	m2	30.5	〃