

工事数量総括表

工 種	種 別	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土工						
	掘削工					
		オープン掘削		m3	122.4	
		床掘	W<2.0	m3	32.3	
	埋戻					
			W>1.0	m3	18.9	
	路体盛土工					
			W<2.5	m3	79.5	
			2.5~4.0	m3	50.7	
			W≥4.0	m3	272.1	
	路床盛土工					
			W≥4.0	m3	363.4	
	不足土	購入土	シラス	m3	191.2	
排水工						
		U型側溝(水路用)	300型	m	102.90	
		R型暗渠	300型	m	7.00	
	1号横断暗渠工			箇所	1.00	
		ヒューム管	第1種	m	21.50	
		基礎工		m	21.50	
		呑口柵		基	1.00	
		作業土工	基面整正	m2	1.44	
		基礎碎石	再生碎石 (t=15cm)	m2	1.44	0.22m3
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	8.70	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.72	
		吐口柵		基	1.00	
		作業土工	基面整正	m2	1.44	
		基礎碎石	再生碎石 (t=15cm)	m2	1.44	0.22m3
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	10.25	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.85	

