



## 高見町12号線

## 構造物数量調書

NO.1

工種	種別	区 間	延長・式	単 位	備 考
排水工	梁付側溝300型	左 BF ~ NO.1+5.0	25.00	m	合計 135.3m
		左 NO.1+13.4 ~ NO.2+2.0	8.60	m	
		右 BF ~ NO.2+0.3	40.30	m	
		左 NO.2+10.3 ~ NO.3+12.2	21.90	m	
		左 NO.4+1.1 ~ NO.6+3.0	43.60	m	
		右 NO.2+10.6 ~ NO.5+18.0	69.80	m	
	横断暗渠300型	右 NO.2+0.3 ~ NO.2+2.3	2.00	m	合計 11.3m
		右 NO.2+3.1 ~ NO.2+7.8	5.00	m	
		右 NO.2+8.6 ~ NO.2+10.6	2.00	m	
		右 NO.2+2.3	3.00	m	
		右 NO.2+7.8	2.00	m	
		左 NO.3+12.2 ~ NO.3+14.2	2.00	m	
		左 NO.3+15.0 ~ NO.3+18.3	3.30	m	
		左 NO.3+19.1 ~ NO.4+1.1	2.00	m	
		左 NO.3+14.2	2.00	m	
		左 NO.3+18.3	2.00	m	
	A型溜柵工	右 NO.2+2.3 ~ NO.2+3.1	1.00	箇所	合計 2.0箇所
		右 NO.2+7.8 ~ NO.2+8.6	1.00	箇所	
		左 NO.3+14.2 ~ NO.3+15.0	1.00	箇所	
		左 NO.3+18.3 ~ NO.3+19.1	1.00	箇所	















土工総括表(高見町12号線)

番号	項目	数量	単位
①	掘削	0.00	m <sup>3</sup>
②	床掘 ( W<2 )	45.18	m <sup>3</sup>
③	埋戻	21.42	m <sup>3</sup>
④	盛土 ( W<2.5 )	0.00	m <sup>3</sup>
⑤	不陸整正	0.00	m <sup>2</sup>

残土

番号	項目	数量	単位
	残土処理	21.4	m <sup>3</sup>

残土

(1)	切土量	45.18 m <sup>3</sup>	①+②
(2)	盛土量	21.42 m <sup>3</sup>	③+④
(3)	補正盛土量	23.80 m <sup>3</sup>	③+④*1/0.9
(4)	差引土量	21.38 m <sup>3</sup>	(1)-(4)

