

新生町4号線

構造物数量調書

NO.1

工種	種別	区 間	延長・式	単 位	備 考
排水工	梁付側溝300型	左 BP ~ NO.2+3.8	43 80	m	合計 261.2m
		右 BP ~ NO.2+3.8	43 80	m	
		左 NO.2+14.2 ~ NO.4+18.0	43 80	m	
		右 NO.2+14.2 ~ NO.4+18.0	43 80	m	
		左 NO.5+8.0 ~ NO.7+11.0	43 00	m	
		右 NO.5+8.0 ~ NO.7+11.0	43 00	m	

土工総括表(新生町4号線)

番号	項目	数量	単位
①	掘削	0.00	m ³
②	床掘 (W<2)	103.93	m ³
③	埋戻	39.18	m ³
④	盛土 (W<2.5)	0.00	m ³
⑤	不陸整正	0.00	m ²

残土

番号	項目	数量	単位
	残土処理	60.4	m ³

残土

(1)	切土量	103.93 m ³	①+②	
(2)	盛土量	39.18 m ³	③+④	
(3)	補正盛土量	43.53 m ³	③+④*1/0.9	C=0.9
(4)	差引土量	60.40 m ³	(1)-(4)	

