数量計算書

工 種	設 備 名	施工場所	作 業	施工方法	品名	規 格	数 量	単位	備 考
ハイウェイ灯設置工事(内門古瀬戸線)									
	照明設備	川上	新設	照明灯設置工事					
					テーパーポール IS8.3B-S ベースプレート式	溶融亜鉛メッキ仕上後指定色 貼紙防止塗装 引込金具付	1	本	
					LED道路照明器具 AT4070C	LED87W 電源装置含む	1	台	
					専用ケーブル	直線型ポール用	1	本	
					ジョイントユニット	FMT68-15A	1	個	
					自動点滅器	200V-6V	1	個	
					CVケーブル	3.5ｓｑ×2C	7	m	
					CVケーブル	2ｓｑ×3C	3	m	
				照明灯基礎工事					
					基礎砕石工	ＲＣ40	0.28	㎡	
					円形型枠	φ500×1900 スパイラルダクト	1	本	
					コンクリート	18/ｍｍ2	0.37	㎥	
					アンカーボルト	4-M24×700 高ナット	1	組	
					連結式接地棒	φ10×1500㎜ φ10リード端子	1	組	
					硬質ビニル電線管	ＶＥ16	1	m	
					電 線	IV3.5sq	2	m	
					掘 削		0.65	㎥	
					埋戻し		0.09	㎥	
					残土処分		0.57	㎥	
					間詰砂		0.16	㎥	