# 数量計算書



| 工 種 | 設 備 名 | 施工場所 | 作 業 | 施工方法 | 品名 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイウェイ灯設置工事(向井原線) | | | | | | | | | |
| | 照明設備 | 上名 | 新設 | 照明灯設置工事 | | | | | |
| | | | | | テーパーポール 6.0B-S ベース式 | 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 | 1 | 本 | |
| | | | | | LED道路照明器具 | LED54W 電源装置含む | 1 | 台 | |
| | | | | | 専用ケーブル | 直線型ポール用 | 1 | 本 | |
| | | | | | ジョイントユニット | FMT68-15A | 1 | 個 | |
| | | | | | 自動点滅器 | 100V-6V | 1 | 個 | |
| | | | | | CVケーブル | 3.5ｓｑ×2C | 6 | m | |
| | | | | | CVケーブル | 2ｓｑ×3C | 3 | m | |
| | | | | 照明灯基礎工事 | | | | | |
| | | | | | 基礎砕石工 | ＲＣ40 | 0.38 | ㎡ | |
| | | | | | 円形型枠 | φ600×1800 スパイラルダクト | 1 | 本 | |
| | | | | | コンクリート | 18/ｍｍ2 | 0.48 | ㎥ | |
| | | | | | アンカーボルト | 4-M24×700 高ナット | 1 | 組 | |
| | | | | | 連結式接地棒 | φ10×1500㎜ φ10リード端子 | 1 | 組 | |
| | | | | | 硬質ビニル電線管 | ＶＥ16 | 1 | m | |
| | | | | | 電 線 | IV3.5sq | 2 | m | |
| | | | | | 掘 削 | | 0.69 | ㎥ | |
| | | | | | 埋戻し | | 0.17 | ㎥ | |
| | | | | | 残土処分 | | 0.69 | ㎥ | |
| | | | | | 間詰砂 | | 0.17 | ㎥ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |