土　量　数　量　計　算　集　計　表

羽島下山中州地区

工区等	掘削		床掘		埋戻		盛土			
	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)		
		26.35		12.00		3.00		5.20		

工区等	基面整正		荒仕上							
	幅	面積(m2)	延長	面積(m2)						
		8.00		26.20						

残土　26.35 + 12 - 3/0.9 - 5.2/0.9 = 29.24 → 29 m3

掘削 + 床掘 - 埋戻/0.9 - 盛土/0.9 ＝ 残土

土　量　数　量　計　算　表

羽島下山中州地区

測　点	測点距離	掘　削		床　堀		埋　戻		盛　土			
		断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)		
BP		2.90		1.20		0.30		0.20			
+3.0	3.00	2.70	8.40	1.20	3.60	0.30	0.90	1.00	1.80		
+8.0	5.00	2.40	12.75	1.20	6.00	0.30	1.50	0.20	3.00		
+10.0	2.00	2.80	5.20	1.20	2.40	0.30	0.60	0.20	0.40		
合　計	10.00		26.35		12.00		3.00		5.20		

土　量　数　量　計　算　表

羽島下山中州地区

測　点	測点距離	基面整正		荒仕上							
		幅	面積(m2)	延長	面積(m2)						
BP		0.80		2.90							
+3.0	3.00	0.80	2.40	2.20	7.65						
+8.0	5.00	0.80	4.00	2.90	12.75						
+10.0	2.00	0.80	1.60	2.90	5.80						
合　計	10.00		8.00		26.20						

土　量　数　量　計　算　集　計　表

羽島アジロケ迫地区

工区等	掘削		床掘		埋戻		盛土		基面整正	
	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	幅	面積(m2)
		18.60		1.60		2.00		12.35		4.80

工区等										

残土　18.6 + 1.6 − 2/0.9 − 12.35/0.9 = 4.26 4 m3

掘削 + 床掘 − 埋戻/0.9 − 盛土/0.9 ＝ 残土

土　量　数　量　計　算　表

羽島アジロケ迫地区

測　点	測点距離	掘　削		床　堀		埋　戻		盛　土		基　面　整　正	
		断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	幅	面 積 (m2)
BP								1.70			
+1.5	1.50							2.50	3.15		
+1.5		5.40		0.40		0.50		3.60		1.20	
+5.5	4.00	3.90	18.60	0.40	1.60	0.50	2.00	1.00	9.20	1.20	4.80
合　計	5.50		18.60		1.60		2.00		12.35		4.80