土　量　数　量　計　算　集　計　表

荒川小平下地区

工区等	掘削		床掘		埋戻		盛土		崩土	
	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)	断面積	立積(m3)
		16.50		10.00		2.80		3.40		6.70

工区等	基面整正		荒仕上							
	幅	面積(m2)	延長	面積(m2)						
		6.00		25.20						

残土　16.5 + 10 + 6.7 − 2.8/0.9 − 3.4/0.9 = 26.31 → 26 m3

掘削 + 床掘 + 崩土 − 埋戻 /0.9 − 盛土 / 0.9 ＝ 残土

土　量　数　量　計　算　表

荒川小平下地区

測　点	測点距離	掘　削		床　堀		埋　戻		盛　土		崩　土	
		断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)
BP		1.40		1.20		0.30		0.80		1.30	
+3.0	3.00	0.70	3.15	1.20	3.60	0.30	0.90	0.40	1.80	1.50	4.20
+5.0	2.00	1.40	2.10	1.30	2.50	0.40	0.70	0.30	0.70	0.40	1.90
+5.0		4.10		1.30		0.40		0.30		0.40	
+8.0	3.00	3.40	11.25	1.30	3.90	0.40	1.20	0.30	0.90		0.60
合　計	8.00		16.50		10.00		2.80		3.40		6.70

土　量　数　量　計　算　表

荒川小平下地区

測　点	測点距離	基面整正		荒仕上							
		幅	面積(m2)	延長	面積(m2)						
BP		0.75		2.80							
+3.0	3.00	0.75	2.25	3.10	8.85						
+5.0	2.00	0.75	1.50	3.20	6.30						
+5.0		0.75		3.20							
+8.0	3.00	0.75	2.25	3.50	10.05						
合　計	8.00		6.00		25.20						

土　量　数　量　計　算　集　計　表

荒川小平地区

工 区 等	掘　削		床　掘		埋　戻		盛　土			
	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)		
		12.50		4.80		1.20		1.70		

工 区 等	基　面　整　正		荒　仕　上							
	幅	面 積 (m2)	延　長	面 積 (m2)						
全体										
		3.20		12.40						

残 土　12.5 + 4.8 − 1.2/0.9 − 1.7/0.9 = 14.08 → 14 m3

掘削 + 床掘 − 埋戻 /0.9 − 盛土 / 0.9 ＝ 残 土

土　量　数　量　計　算　表

荒川小平地区

測　点	測点距離	掘　削		床　堀		埋　戻		盛　土			
		断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)	断 面 積	立 積 (m3)		
BP		2.60		1.20		0.30		0.30			
+2.0	2.00	3.30	5.90	1.20	2.40	0.30	0.60	0.50	0.80		
+4.0	2.00	3.30	6.60	1.20	2.40	0.30	0.60	0.40	0.90		
合　計	4.00		12.50		4.80		1.20		1.70		

土　量　数　量　計　算　表

荒川小平地区

測　点	測点距離	基面整正		荒仕上							
		幅	面積(m2)	延長	面積(m2)						
BP		0.80		3.10							
+2.0	2.00	0.80	1.60	3.10	6.20						
+4.0	2.00	0.80	1.60	3.10	6.20						
合　計	4.00		3.20		12.40						