令和8年度　河川災害復旧工事　　平身川1工区

全体数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
-2.5														-0.5	-0.25				
BP	2.50	0.4	0.20	0.50	3.6	1.80	4.50	0.9	0.45	1.13	0.2	0.10	0.25	0.5					
+6.0	6.00	1.2	0.80	4.80	2.8	3.20	19.20	0.9	0.90	5.40	0.1	0.15	0.90	0.5	0.50	3.00			
+11.0	5.00	0.1	0.65	3.25	3.3	3.05	15.25	0.9	0.90	4.50	1.9	1.00	5.00	0.5	0.50	2.50			
+14.0	3.00	0.9	0.50	1.50	2.6	2.95	8.85	0.9	0.90	2.70	1.1	1.50	4.50	0.5	0.50	1.50			
+16.5	2.50		0.45	1.13		1.30	3.25		0.45	1.13		0.55	1.38	-0.5					
合計	19.00			11.18			51.05			14.86			12.03			7.00			
土量集計		11.18+51.05-14.86-12.03/0.9=			34.00								残 土	34	m^3				

水中部数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
-2.5														-0.5	-0.25				
BP	2.50				2.7	1.35	3.38	0.9	0.45	1.13				0.5					
+6.0	6.00				2.8	2.75	16.50	0.9	0.90	5.40				0.5	0.50	3.00			
+11.0	5.00				3.2	3.00	15.00	0.9	0.90	4.50				0.5	0.50	2.50			
+14.0	3.00				2.6	2.90	8.70	0.9	0.90	2.70				0.5	0.50	1.50			
+16.5	2.50					1.30	3.25		0.45	1.13				-0.5					
合計	19.00						46.83			14.86						7.00			

令和8年度　河川災害復旧工事　　平身川2工区

全体数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+35.2														−0.6	−0.30				
+38.0	2.80	1.2	0.60	1.68	3.3	1.65	4.62	0.9	0.45	1.26	0.4	0.20	0.56	0.6					
+47.0	9.00	1.7	1.45	13.05	2.7	3.00	27.00	0.9	0.90	8.10	0.3	0.35	3.15	0.6	0.60	5.40			
+57.0	10.00	0.4	1.05	10.50	3.2	2.95	29.50	0.9	0.90	9.00	2.0	1.15	11.50	0.6	0.60	6.00			
+65.0	8.00		0.20	1.60	3.2	3.20	25.60	0.9	0.90	7.20	0.7	1.35	10.80	0.6	0.60	4.80			
+70.0	5.00	0.1	0.05	0.25	3.0	3.10	15.50	0.9	0.90	4.50	1.3	1.00	5.00	0.6	0.60	3.00			
+74.7	4.70	2.3	1.20	5.64	3.0	3.00	14.10	0.9	0.90	4.23	0.1	0.70	3.29	0.6	0.60	2.82			
合計	39.50			32.72			116.32			34.29			34.30			22.02			
土量集計		32.72+116.32−34.29−34.3/0.9=			76.64								残 土	77	m^3				

水中部数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+35.2														−0.6	−0.30				
+38.0	2.80				2.8	1.40	3.92	0.9	0.45	1.26				0.6					
+47.0	9.00	0.5	0.25	2.25	2.7	2.75	24.75	0.9	0.90	8.10				0.6	0.60	5.40			
+57.0	10.00		0.25	2.50	3.1	2.90	29.00	0.9	0.90	9.00				0.6	0.60	6.00			
+65.0	8.00				3.0	3.05	24.40	0.9	0.90	7.20				0.6	0.60	4.80			
+70.0	5.00				2.9	2.95	14.75	0.9	0.90	4.50				0.6	0.60	3.00			
+74.7	4.70				2.9	2.90	13.63	0.9	0.90	4.23				0.6	0.60	2.82			
合計	39.50			4.75			110.45			34.29						22.02			

水替日数計算書 （平身川 1工区）

工　種	数 量		日当たり施工量			日 数	
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	46.8	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.31	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	14.9	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.28	日
基面整正	7.0	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.14	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	21.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	1.62	日
胴込コンクリート		m3	日当り施工数量	18	m3/日	0.00	日
中詰材（栗石）		m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
裏込砕石		m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	13.4	m	日当り施工数量	33	m/日	0.41	日
伸縮目地	0.6	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.07	日
小口止工	1.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.42	日
雑工(コンクリートブロック積)	2.0	m2	日当り施工数量	43	m2/日	0.05	日
雑工(石積工)	2.0	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.11	日
計算日数						3.41	日
水替日数						4	日

水替日数計算書 （平身川 2工区）

工　種	数 量		日当たり施工量			日 数	
片切掘削	4.75	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.02	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	110.45	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.74	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	34.29	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.65	日
基面整正	18.4	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.37	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	47.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	3.62	日
胴込コンクリート		m3	日当り施工数量	18	m3/日	0.00	日
中詰材（栗石）		m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
裏込砕石		m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	36.1	m	日当り施工数量	33	m/日	1.09	日
伸縮目地	4.1	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.46	日
小口止工	1.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.42	日
雑工(コンクリートブロック積)	1.5	m2	日当り施工数量	43	m2/日	0.03	日
計算日数						7.40	日
水替日数						8	日