令和8年度　河川災害復旧工事　　下山川1工区(右岸)

全体数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
-2.2														-0.5	-0.25				
BP	2.20	1.2	0.60	1.32	2.1	1.05	2.31	0.9	0.45	0.99				0.5					
+2.0	2.00	0.5	0.85	1.70	3.0	2.55	5.10	0.9	0.90	1.80	0.1	0.05	0.10	0.5	0.50	1.00			
+6.0	4.00	0.1	0.30	1.20	4.1	3.55	14.20	0.9	0.90	3.60	0.1	0.10	0.40	0.5	0.50	2.00			
+9.0	3.00	0.3	0.20	0.60	2.8	3.45	10.35	0.9	0.90	2.70	0.1	0.10	0.30	0.5	0.50	1.50			
+13.0	4.00	1.7	1.00	4.00	2.5	2.65	10.60	0.9	0.90	3.60		0.05	0.20	0.5	0.50	2.00			
合計	15.20			8.82			42.56			12.69			1.00			6.50			
土量集計		8.82+42.56-12.69-1/0.9=					37.58						残 土	38	m^3				

水中部数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
-2.2														-0.5	-0.25				
BP	2.20	0.2	0.10	0.22	2.1	1.05	2.31	0.9	0.45	0.99				0.5					
+2.0	2.00		0.10	0.20	3.0	2.55	5.10	0.9	0.90	1.80				0.5	0.50	1.00			
+6.0	4.00				3.9	3.45	13.80	0.9	0.90	3.60				0.5	0.50	2.00			
+9.0	3.00	0.2	0.10	0.30	2.8	3.35	10.05	0.9	0.90	2.70				0.5	0.50	1.50			
+13.0	4.00	0.2	0.20	0.80	2.5	2.65	10.60	0.9	0.90	3.60				0.5	0.50	2.00			
合計	15.20			1.52			41.86			12.69						6.50			

令和8年度　河川災害復旧工事　　下山川2工区(右岸)

全体数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+35.5														-0.5	-0.25				
+38.0	2.50	3.3	1.65	4.13	3.4	1.70	4.25	1.0	0.50	1.25	0.2	0.10	0.25	0.5					
+45.0	7.00	1.7	2.50	17.50	4.0	3.70	25.90	1.1	1.05	7.35	0.1	0.15	1.05	0.5	0.50	3.50			
+53.0	8.00	2.2	1.95	15.60	3.2	3.60	28.80	1.2	1.15	9.20		0.05	0.40	0.5	0.50	4.00			
合計	17.50			37.23			58.95			17.80			1.70			7.50			
土量集計		37.23+58.95-17.8-1.7/0.9=					76.49						残　土	76	m^3				

水中部数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+35.5														-0.5	-0.25				
+38.0	2.50				2.9	1.45	3.63	1.0	0.50	1.25				0.5					
+45.0	7.00				3.2	3.05	21.35	1.1	1.05	7.35				0.5	0.50	3.50			
+53.0	8.00	0.3	0.15	1.20	3.2	3.20	25.60	1.2	1.15	9.20				0.5	0.50	4.00			
合計	17.50			1.20			50.58			17.80						7.50			

令和8年度　河川災害復旧工事　　下山川2工区(左岸)

全体数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+32.0		2.0	1.00		2.5	1.25		0.9	0.45		0.1	0.05		0.5	0.25				
+38.0	6.00		1.00	6.00	2.8	2.65	15.90	1.0	0.95	5.70	2.2	1.15	6.90	0.5	0.50	3.00			
+45.0	7.00	0.3	0.15	1.05	2.9	2.85	19.95	1.1	1.05	7.35	1.0	1.60	11.20	0.5	0.50	3.50			
+53.0	8.00	1.5	0.90	7.20	3.6	3.25	26.00	1.2	1.15	9.20		0.50	4.00	0.5	0.50	4.00			
+62.0	9.00	2.7	2.10	18.90	2.2	2.90	26.10	2.0	1.60	14.40				0.5	0.50	4.50			
+66.0	4.00	1.8	2.25	9.00	2.7	2.45	9.80	1.2	1.60	6.40				0.5	0.50	2.00			
+73.0	7.00	2.8	2.30	16.10	2.5	2.60	18.20	1.3	1.25	8.75				0.5	0.50	3.50			
+75.6	2.60		1.40	3.64		1.25	3.25		0.65	1.69				-0.5					
合計	43.60			61.89			119.20			53.49			22.10			20.50			
土量集計		61.89+119.2-53.49-22.1/0.9=			103.04								残 土	103	m^3				

水中部数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+32.0		0.3	0.15		2.5	1.25		0.9	0.45					0.5	0.25				
+38.0	6.00		0.15	0.90	2.8	2.65	15.90	1.0	0.95	5.70	0.1	0.05	0.30	0.5	0.50	3.00			
+45.0	7.00	0.2	0.10	0.70	2.9	2.85	19.95	1.1	1.05	7.35		0.05	0.35	0.5	0.50	3.50			
+53.0	8.00		0.10	0.80	3.6	3.25	26.00	1.2	1.15	9.20				0.5	0.50	4.00			
+62.0	9.00	0.9	0.45	4.05	2.2	2.90	26.10	2.0	1.60	14.40				0.5	0.50	4.50			
+66.0	4.00		0.45	1.80	2.7	2.45	9.80	1.2	1.60	6.40				0.5	0.50	2.00			
+73.0	7.00				2.5	2.60	18.20	1.3	1.25	8.75				0.5	0.50	3.50			
+75.6	2.60					1.25	3.25		0.65	1.69				-0.5					
合計	43.60			8.25			119.20			53.49			0.65			20.50			

令和8年度　河川災害復旧工事　　下山川3工区(右岸)

全体数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+66.0		2.0	1.00		2.7	1.35		1.2	0.60		0.2	0.10		0.5	0.25				
+73.0	7.00	2.5	2.25	15.75	2.4	2.55	17.85	1.3	1.25	8.75	0.1	0.15	1.05	0.5	0.50	3.50			
+77.0	4.00	1.8	2.15	8.60	3.1	2.75	11.00	1.1	1.20	4.80	0.1	0.10	0.40	0.5	0.50	2.00			
+83.5	6.50	0.8	1.30	8.45	2.0	2.55	16.58	0.7	0.90	5.85	0.1	0.10	0.65	0.5	0.50	3.25			
+84.3	0.80		0.40	0.32		1.00	0.80		0.35	0.28		0.05	0.04	−0.5					
合計	18.30			33.12			46.23			19.68			2.14			8.75			
土量集計		33.12+46.23−19.68−2.14/0.9=			57.29								残 土	57	m^3				

水中部数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+66.0					2.7	1.35		1.2	0.60					0.5	0.25				
+73.0	7.00	0.1	0.05	0.35	2.4	2.55	17.85	1.3	1.25	8.75				0.5	0.50	3.50			
+77.0	4.00	0.3	0.20	0.80	3.1	2.75	11.00	1.1	1.20	4.80				0.5	0.50	2.00			
+83.5	6.50		0.15	0.98	2.0	2.55	16.58	0.7	0.90	5.85				0.5	0.50	3.25			
+84.3	0.80					1.00	0.80		0.35	0.28				−0.5					
合計	18.30			2.13			46.23			19.68						8.75			

水替日数計算書（下山川　1工区）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	1.5	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.01	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	41.9	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.28	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	12.7	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.24	日
基面整正	6.5	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.13	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	17.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	1.31	日
胴込コンクリート	0.0	m3	日当り施工数量	18	m3/日	0.00	日
中詰材（栗石）	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
裏込砕石	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	12.7	m	日当り施工数量	33	m/日	0.38	日
伸縮目地	0.7	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.08	日
小口止工	0.4	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.17	日
雑工(石積工)	1.5	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.08	日
計算日数						2.68	日
水替日数						3	日

仮　設　材　日　数　計　算　書　（下山川　1工区）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	8.82	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.04	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	42.56	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.28	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	12.69	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.24	日
盛土（2.5m未満）	1.0	m3	日当り施工数量	50	m3/日	0.02	日
基面整正	6.5	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.13	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	36.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	2.77	日
胴込コンクリート	0.0	m3	日当り施工数量	18	m3/日	0.00	日
中詰材（栗石）	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
裏込砕石	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
天端工	0.635	m3	日当り施工数量	3.5	m3/日	0.18	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	12.7	m	日当り施工数量	33	m/日	0.38	日
伸縮目地	1.4	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.16	日
小口止工	1.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.42	日
雑工(石積工)	4.0	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.21	日
敷鉄板設置	116.0	m2	日当り施工数量	656	m2/日	0.18	日
敷鉄板撤去	116.0	m2	日当り施工数量	701	m2/日	0.17	日
大型土のう製作・設置		袋	日当り施工数量	34	袋/日	0.00	日
大型土のう移設（撤去・再設置）		袋	日当り施工数量	69	袋/日	0.00	日
大型土のう撤去	2	袋	日当り施工数量	115	袋/日	0.02	日
締切排水工（ポンプ設置・撤去）	1.0	箇所	日当り施工数量	1.7	箇所/日	0.59	日
張芝（野芝）		m2	日当り施工数量	333	m2/日	0.00	日
暗渠排水管設置Φ200～400	26.0	m	日当り施工数量	196	m/日	0.13	日
暗渠排水管撤去Φ200～400	26.0	m	日当り施工数量	392	m/日	0.07	日
無筋コンクリート構造物取壊し		m3	日当り施工数量	19	m3/日	0.00	日
計算日数						5.99	日
必要日数（計算日数×1.95）						11.68	日
仮設日数						12	日

水替日数計算書（下山川　2工区左岸）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	8.3	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.04	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	119.2	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.79	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	53.5	m3	日当り施工数量	53	m3/日	1.01	日
盛土（2.5m未満）	0.7	m3	日当り施工数量	50	m3/日	0.01	日
基面整正	20.5	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.41	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	45.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	3.46	日
胴込コンクリート	0.0	m3	日当り施工数量	18	m3/日	0.00	日
中詰材（栗石）	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
裏込砕石	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	40.4	m	日当り施工数量	33	m/日	1.22	日
伸縮目地	2.0	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.22	日
小口止工	0.8	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.33	日
雑工(石積工)	1.2	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.06	日
計算日数						7.55	日
水替日数						8	日

仮　設　材　日　数　計　算　書　（下山川　2工区左岸）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	61.89	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.28	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	119.2	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.79	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	53.49	m3	日当り施工数量	53	m3/日	1.01	日
盛土（2.5m未満）	22.1	m3	日当り施工数量	50	m3/日	0.44	日
基面整正	20.5	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.41	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	146.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	11.23	日
胴込コンクリート	0.0	m3	日当り施工数量	18	m3/日	0.00	日
中詰材（栗石）	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
裏込砕石	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
天端工	2.02	m3	日当り施工数量	3.5	m3/日	0.58	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	40.4	m	日当り施工数量	33	m/日	1.22	日
伸縮目地	5.3	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.59	日
小口止工	2.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.83	日
雑工(石積工)	6.0	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.32	日
敷鉄板設置	157.8	m2	日当り施工数量	656	m2/日	0.24	日
敷鉄板撤去	157.8	m2	日当り施工数量	701	m2/日	0.23	日
大型土のう製作・設置	3	袋	日当り施工数量	34	袋/日	0.09	日
大型土のう移設（撤去・再設置）	1	袋	日当り施工数量	69	袋/日	0.01	日
大型土のう撤去	1	袋	日当り施工数量	115	袋/日	0.01	日
締切排水工（ポンプ設置・撤去）	1.0	箇所	日当り施工数量	1.7	箇所/日	0.59	日
張芝（野芝）	22.0	m2	日当り施工数量	333	m2/日	0.07	日
暗渠排水管設置Φ200～400	30.0	m	日当り施工数量	196	m/日	0.15	日
暗渠排水管撤去Φ200～400		m	日当り施工数量	392	m/日	0.00	日
無筋コンクリート構造物取壊し	0.7	m3	日当り施工数量	19	m3/日	0.04	日
計算日数						19.13	日
必要日数（計算日数×1.95）						37.30	日
仮設日数						38	日

水替日数計算書（下山川　2工区右岸）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	1.2	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.01	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	50.6	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.34	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	17.8	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.34	日
基面整正	7.5	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.15	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	16.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	1.23	日
胴込コンクリート	0.0	m3	日当り施工数量	18	m3/日	0.00	日
中詰材（栗石）	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
裏込砕石	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	14.7	m	日当り施工数量	33	m/日	0.45	日
伸縮目地	1.0	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.11	日
小口止工	0.4	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.17	日
雑工(石積工)	1.2	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.06	日
計算日数						2.86	日
水替日数						3	日

仮　設　材　日　数　計　算　書　（下山川　2工区右岸）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	37.23	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.17	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	58.95	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.39	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	17.8	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.34	日
盛土（2.5m未満）	1.7	m3	日当り施工数量	50	m3/日	0.03	日
基面整正	7.5	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.15	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	55.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	4.23	日
胴込コンクリート	0.0	m3	日当り施工数量	18	m3/日	0.00	日
中詰材（栗石）	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
裏込砕石	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
天端工	0.735	m3	日当り施工数量	3.5	m3/日	0.21	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	14.7	m	日当り施工数量	33	m/日	0.45	日
伸縮目地	3.0	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.33	日
小口止工	1.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.42	日
張芝(野芝)	10.0	m2	日当り施工数量	222	m2/日	0.05	日
雑工(石積工)	5.0	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.26	日
張芝(野芝)	3.0	m2	日当り施工数量	222	m2/日	0.01	日
敷鉄板設置		m2	日当り施工数量	656	m2/日	0.00	日
敷鉄板撤去		m2	日当り施工数量	701	m2/日	0.00	日
大型土のう製作・設置		袋	日当り施工数量	34	袋/日	0.00	日
大型土のう移設（撤去・再設置）		袋	日当り施工数量	69	袋/日	0.00	日
大型土のう撤去		袋	日当り施工数量	115	袋/日	0.00	日
締切排水工（ポンプ設置・撤去）		箇所	日当り施工数量	1.7	箇所/日	0.00	日
張芝（野芝）		m2	日当り施工数量	333	m2/日	0.00	日
暗渠排水管設置Φ200～400	30.0	m	日当り施工数量	196	m/日	0.15	日
暗渠排水管撤去Φ200～400		m	日当り施工数量	392	m/日	0.00	日
無筋コンクリート構造物取壊し		m3	日当り施工数量	19	m3/日	0.00	日
計算日数						7.19	日
必要日数（計算日数×1.95）						14.02	日
仮設日数						15	日

水替日数計算書（下山川　3工区右岸）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	2.1	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.01	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	46.2	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.31	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	19.7	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.37	日
基面整正	8.7	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.17	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	19.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	1.46	日
胴込コンクリート	0.0	m3	日当り施工数量	18	m3/日	0.00	日
中詰材（栗石）	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
裏込砕石	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	17.2	m	日当り施工数量	33	m/日	0.52	日
伸縮目地	1.0	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.11	日
小口止工	0.4	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.17	日
計算日数						3.12	日
水替日数						4	日

仮　設　材　日　数　計　算　書　（下山川　3工区右岸）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	33.12	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.15	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	46.23	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.31	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	19.68	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.37	日
盛土（2.5m未満）	2.14	m3	日当り施工数量	50	m3/日	0.04	日
基面整正	8.7	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.17	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	58.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	4.46	日
胴込コンクリート	0.0	m3	日当り施工数量	18	m3/日	0.00	日
中詰材（栗石）	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
裏込砕石	0.0	m3	日当り施工数量	44	m3/日	0.00	日
天端工	0.86	m3	日当り施工数量	3.5	m3/日	0.25	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	17.2	m	日当り施工数量	33	m/日	0.52	日
伸縮目地	2.8	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.31	日
小口止工	1.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.42	日
張芝(野芝)	14.0	m2	日当り施工数量	222	m2/日	0.06	日
雑工(石積工)	1.0	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.05	日
敷鉄板設置	92.8	m2	日当り施工数量	656	m2/日	0.14	日
敷鉄板撤去	92.8	m2	日当り施工数量	701	m2/日	0.13	日
大型土のう製作・設置		袋	日当り施工数量	34	袋/日	0.00	日
大型土のう移設（撤去・再設置）	2	袋	日当り施工数量	69	袋/日	0.03	日
大型土のう撤去		袋	日当り施工数量	115	袋/日	0.00	日
締切排水工（ポンプ設置・撤去）		箇所	日当り施工数量	1.7	箇所/日	0.00	日
張芝（野芝）	14.0	m2	日当り施工数量	333	m2/日	0.04	日
暗渠排水管設置Φ200～400	30.0	m	日当り施工数量	196	m/日	0.15	日
暗渠排水管撤去Φ200～400	30.0	m	日当り施工数量	392	m/日	0.08	日
無筋コンクリート構造物取壊し		m3	日当り施工数量	19	m3/日	0.00	日
計算日数						7.68	日
必要日数（計算日数×1.95）						14.98	日
仮設日数						15	日