令和8年度　河川災害復旧工事　　勝利山川1工区(右岸)

全体数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面 積	断面積	平均断面積	平 積
-3.2														-0.5	-0.25				
BP	3.20	0.2	0.10	0.32	3.5	1.75	5.60	0.9	0.45	1.44	0.6	0.30	0.96	0.5					
+2.5	2.50	0.3	0.25	0.63	4.7	4.10	10.25	1.6	1.25	3.13	1.6	1.10	2.75	0.5	0.50	1.25			
+6.0	3.50		0.15	0.53	5.6	5.15	18.03	1.8	1.70	5.95	2.0	1.80	6.30	0.5	0.50	1.75			
+9.8	3.80	0.9	0.45	1.71	2.4	4.00	15.20	2.0	1.90	7.22	0.7	1.35	5.13	0.5	0.50	1.90			
+14.0	4.20		0.45	1.89		1.20	5.04		1.00	4.20		0.35	1.47	-0.5					
合計	17.20			5.08			54.12			21.94			16.61			4.90			
土量集計		5.08+54.12-21.94-16.61/0.9=					18.80						残 土	19	m^3				

水中部数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面 積	断面積	平均断面積	平 積
-3.2														-0.5	-0.25				
BP	3.20				3.5	1.75	5.60	0.9	0.45	1.44				0.5					
+2.5	2.50	0.1	0.05	0.13	4.7	4.10	10.25	1.6	1.25	3.13				0.5	0.50	1.25			
+6.0	3.50		0.05	0.18	5.6	5.15	18.03	1.8	1.70	5.95				0.5	0.50	1.75			
+9.8	3.80	0.9	0.45	1.71	2.4	4.00	15.20	2.0	1.90	7.22				0.5	0.50	1.90			
+14.0	4.20		0.45	1.89		1.20	5.04		1.00	4.20				-0.5					
合計	17.20			3.91			54.12			21.94						4.90			

令和8年度　河川災害復旧工事　　勝利山川1工区(左岸)

全体数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
-0.8														-0.5	-0.25				
+2.5	3.30	2.3	1.15	3.80	4.8	2.40	7.92	1.6	0.80	2.64	0.2	0.10	0.33	0.5					
+6.0	3.50	0.9	1.60	5.60	6.1	5.45	19.08	1.8	1.70	5.95	0.2	0.20	0.70	0.5	0.50	1.75			
+9.8	3.80	1.1	1.00	3.80	2.9	4.50	17.10	2.0	1.90	7.22	0.1	0.15	0.57	0.5	0.50	1.90			
+12.0	2.20	1.1	1.10	2.42	4.8	3.85	8.47	2.2	2.10	4.62	0.1	0.10	0.22	0.5	0.50	1.10			
+14.4	2.40		0.55	1.32		2.40	5.76		1.10	2.64		0.05	0.12	-0.5					
合計	15.20			16.94			58.33			23.07			1.94			4.75			
土量集計		16.94+58.33-23.07-1.94/0.9=					50.04						残　土	50	m^3				

水中部数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
-0.8														-0.5	-0.25				
+2.5	3.30	0.1	0.05	0.17	4.7	2.35	7.76	1.6	0.80	2.64				0.5					
+6.0	3.50		0.05	0.18	6.1	5.40	18.90	1.8	1.70	5.95				0.5	0.50	1.75			
+9.8	3.80				2.9	4.50	17.10	2.0	1.90	7.22				0.5	0.50	1.90			
+12.0	2.20				4.8	3.85	8.47	2.2	2.10	4.62				0.5	0.50	1.10			
+14.4	2.40					2.40	5.76		1.10	2.64				-0.5					
合計	15.20			0.35			57.99			23.07						4.75			

令和8年度　河川災害復旧工事　　勝利山川2工区

全体数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+37.0		1.2	0.60		2.2	1.10		0.9	0.45		0.1	0.05		0.5	0.25				
+45.0	8.00	0.2	0.70	5.60	2.5	2.35	18.80	0.9	0.90	7.20	1.4	0.75	6.00	0.5	0.50	4.00			
+59.0	14.00	0.2	0.20	2.80	4.7	3.60	50.40	0.9	0.90	12.60	1.2	1.30	18.20	0.5	0.50	7.00			
+67.0	8.00	0.2	0.20	1.60	4.4	4.55	36.40	0.9	0.90	7.20	1.1	1.15	9.20	0.5	0.50	4.00			
+81.0	14.00	0.7	0.45	6.30	3.2	3.80	53.20	0.9	0.90	12.60	1.2	1.15	16.10	0.5	0.50	7.00			
+91.0	10.00	1.5	1.10	11.00	2.4	2.80	28.00	0.9	0.90	9.00	0.2	0.70	7.00	0.5	0.50	5.00			
+93.2	2.20	1.4	1.45	3.19	2.2	2.30	5.06	0.9	0.90	1.98	0.4	0.30	0.66	0.5	0.50	1.10			
+95.7	2.50		0.70	1.75		1.10	2.75		0.45	1.13		0.20	0.50	-0.5					
合計	58.70			32.24			194.61			51.71			57.66			28.10			
土量集計		32.24+194.61-51.71-57.66/0.9=			111.07								残 土	111	m^3				

水中部数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+37.0		0.1	0.05		2.2	1.10		0.9	0.45					0.5	0.25				
+45.0	8.00	0.1	0.10	0.80	2.5	2.35	18.80	0.9	0.90	7.20				0.5	0.50	4.00			
+59.0	14.00		0.05	0.70	4.0	3.25	45.50	0.9	0.90	12.60				0.5	0.50	7.00			
+67.0	8.00				4.4	4.20	33.60	0.9	0.90	7.20				0.5	0.50	4.00			
+81.0	14.00	0.6	0.30	4.20	3.2	3.80	53.20	0.9	0.90	12.60				0.5	0.50	7.00			
+91.0	10.00	0.3	0.45	4.50	2.4	2.80	28.00	0.9	0.90	9.00				0.5	0.50	5.00			
+93.2	2.20	0.3	0.30	0.66	2.2	2.30	5.06	0.9	0.90	1.98				0.5	0.50	1.10			
+95.7	2.50		0.15	0.38		1.10	2.75		0.45	1.13				-0.5					
合計	58.70			11.24			186.91			51.71						28.10			

令和8年度　河川災害復旧工事　　勝利山川3工区

全体数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+160.0		0.5	0.25		4.1	2.05		1.4	0.70		0.2	0.10		0.5	0.25				
+167.0	7.00	0.6	0.55	3.85	3.6	3.85	26.95	1.6	1.50	10.50	0.6	0.40	2.80	0.5	0.50	3.50			
+173.0	6.00	2.1	1.35	8.10	4.4	4.00	24.00	1.9	1.75	10.50	0.2	0.40	2.40	0.5	0.50	3.00			
+180.0	7.00	4.1	3.10	21.70	4.2	4.30	30.10	2.1	2.00	14.00	0.2	0.20	1.40	0.5	0.50	3.50			
+183.1	3.10		2.05	6.36		2.10	6.51		1.05	3.26		0.10	0.31	-0.5					
合計	23.10			40.01			87.56			38.26			6.91			10.00			
土量集計		40.01+87.56-38.26-6.91/0.9=					81.63						残 土	82	m^3				

水中部数量		掘　削			床 掘			埋戻し			盛 土			基面整正					
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面　積	断面積	平均断面積	平 積
+160.0					4.0	2.00		1.4	0.70					0.5	0.25				
+167.0	7.00	0.2	0.10	0.70	3.6	3.80	26.60	1.6	1.50	10.50				0.5	0.50	3.50			
+173.0	6.00	0.2	0.20	1.20	4.4	4.00	24.00	1.9	1.75	10.50				0.5	0.50	3.00			
+180.0	7.00	0.9	0.55	3.85	4.2	4.30	30.10	2.1	2.00	14.00				0.5	0.50	3.50			
+183.1	3.10		0.45	1.40		2.10	6.51		1.05	3.26				-0.5					
合計	23.10			7.15			87.21			38.26						10.00			

水替日数計算書（勝利山川右岸　1工区）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	3.9	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.02	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	54.1	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.36	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	21.9	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.41	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	19.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	1.46	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	9.2	m	日当り施工数量	33	m/日	0.28	日
伸縮目地	1.7	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.19	日
小口止工	1.5	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.63	日
雑工(コンクリートブロック積工)	5.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	0.38	日
基面整正	4.9	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.10	日
計算日数						3.83	日
水替日数						4	日

水替日数計算書（勝利山川左岸　1工区）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	0.4	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.00	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	58.0	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.39	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	23.1	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.44	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	21.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	1.62	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	8.9	m	日当り施工数量	33	m/日	0.27	日
伸縮目地	1.0	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.11	日
小口止工	1.7	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.71	日
雑工(コンクリートブロック積工)	1.6	m2	日当り施工数量	13	m2/日	0.13	日
雑工(石積工)	3.0	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.16	日
基面整正	4.8	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.10	日
計算日数						3.93	日
水替日数						4	日

敷鉄板日数計算書 （勝利山川右岸　1工区）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	5.08	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.02	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	54.12	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.36	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	21.94	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.41	日
盛土（2.5m未満）	16.6	m3	日当り施工数量	50	m3/日	0.33	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	46.8	m2	日当り施工数量	13	m2/日	3.60	日
天端工	0.460	m3	日当り施工数量	3.5	m3/日	0.13	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	9.2	m	日当り施工数量	33	m/日	0.28	日
伸縮目地	3.8	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.42	日
小口止工	3.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	1.25	日
雑工(コンクリートブロック積工)	22.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	1.69	日
基面整正	4.9	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.10	日
敷鉄板設置	0.0	m2	日当り施工数量	656	m2/日	0.00	日
敷鉄板撤去	0.0	m2	日当り施工数量	701	m2/日	0.00	日
大型土のう製作・設置	0	袋	日当り施工数量	34	袋/日	0.00	日
大型土のう移設（撤去・再設置）	4	袋	日当り施工数量	69	袋/日	0.06	日
大型土のう撤去	4	袋	日当り施工数量	115	袋/日	0.03	日
締切排水工（ポンプ設置・撤去）	1.0	箇所	日当り施工数量	1.7	箇所/日	0.59	日
張芝（野芝）	0.0	m2	日当り施工数量	333	m2/日	0.00	日
張芝（人工芝）	12.0	m2	日当り施工数量	222	m2/日	0.05	日
暗渠排水管設置Φ200～400	21.0	m	日当り施工数量	196	m/日	0.11	日
暗渠排水管撤去Φ200～400	21.0	m	日当り施工数量	392	m/日	0.05	日
無筋コンクリート構造物取壊し	8	m3	日当り施工数量	19	m3/日	0.40	日
計算日数						9.88	日
必要日数（計算日数×1.95）						19.27	日
仮設日数						20	日

敷鉄板日数計算書 （勝利山川左岸　1工区）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	16.94	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.08	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	58.33	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.39	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	23.07	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.44	日
盛土（2.5m未満）	1.9	m3	日当り施工数量	50	m3/日	0.04	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	46.5	m2	日当り施工数量	13	m2/日	3.57	日
天端工	0.445	m3	日当り施工数量	3.5	m3/日	0.13	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	8.9	m	日当り施工数量	33	m/日	0.27	日
伸縮目地	2.0	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.22	日
小口止工	4.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	1.67	日
雑工(コンクリートブロック積工)	10.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	0.77	日
雑工(石積工)	9.0	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.47	日
基面整正	4.8	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.10	日
敷鉄板設置	63.0	m2	日当り施工数量	656	m2/日	0.10	日
敷鉄板撤去	63.0	m2	日当り施工数量	701	m2/日	0.09	日
大型土のう製作・設置	0	袋	日当り施工数量	34	袋/日	0.00	日
大型土のう移設（撤去・再設置）	0	袋	日当り施工数量	69	袋/日	0.00	日
大型土のう撤去	0	袋	日当り施工数量	115	袋/日	0.00	日
締切排水工（ポンプ設置・撤去）	0.0	箇所	日当り施工数量	1.7	箇所/日	0.00	日
張芝（野芝）	4.0	m2	日当り施工数量	333	m2/日	0.01	日
暗渠排水管設置Φ200～400	0.0	m	日当り施工数量	196	m/日	0.00	日
暗渠排水管撤去Φ200～400	0.0	m	日当り施工数量	392	m/日	0.00	日
無筋コンクリート構造物取壊し	2	m3	日当り施工数量	19	m3/日	0.11	日
計算日数						8.46	日
必要日数（計算日数×1.95）						16.50	日
仮設日数						17	日

水替日数計算書（勝利山川 2工区）

工　種	数 量		日当たり施工量			日 数	
片切掘削	11.2	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.05	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	186.9	m3	日当り施工数量	150	m3/日	1.25	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	51.7	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.98	日
盛土（2.5m未満）	0.0	m3	日当り施工数量	50	m3/日	0.00	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	80.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	6.15	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	55.9	m	日当り施工数量	33	m/日	1.69	日
伸縮目地	4.2	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.47	日
小口止工	0.5	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.21	日
雑工(コンクリートブロック積工)	2.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	0.15	日
基面整正	28.1	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.56	日
計算日数						11.51	日
水替日数						12	日

敷鉄板日数計算書 （勝利山川 2工区）

工　種	数 量		日当たり施工量			日 数	
片切掘削	32.24	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.15	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	194.6	m3	日当り施工数量	150	m3/日	1.30	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	51.71	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.98	日
盛土（2.5m未満）	57.7	m3	日当り施工数量	50	m3/日	1.15	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	191.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	14.69	日
天端工	2.80	m3	日当り施工数量	3.5	m3/日	0.80	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	55.9	m	日当り施工数量	33	m/日	1.69	日
伸縮目地	9.0	m2	日当り施工数量	9	m2/日	1.00	日
小口止工	1.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.42	日
雑工(コンクリートブロック積工)	5.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	0.38	日
基面整正	28.1	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.56	日
敷鉄板設置	168.0	m2	日当り施工数量	656	m2/日	0.26	日
敷鉄板撤去	168.0	m2	日当り施工数量	701	m2/日	0.24	日
大型土のう製作・設置	0	袋	日当り施工数量	34	袋/日	0.00	日
大型土のう移設（撤去・再設置）	4	袋	日当り施工数量	69	袋/日	0.06	日
大型土のう撤去	4	袋	日当り施工数量	115	袋/日	0.03	日
締切排水工（ポンプ設置・撤去）	1.0	箇所	日当り施工数量	1.7	箇所/日	0.59	日
張芝（野芝）	0.3	m2	日当り施工数量	333	m2/日	0.00	日
張芝（人工芝）	36.0	m2	日当り施工数量	222	m2/日	0.16	日
暗渠排水管設置Φ200～400	63.0	m	日当り施工数量	196	m/日	0.32	日
暗渠排水管撤去Φ200～400	63.0	m	日当り施工数量	392	m/日	0.16	日
無筋コンクリート構造物取壊し	4	m3	日当り施工数量	19	m3/日	0.21	日
計算日数						25.15	日
必要日数（計算日数×1.95）						49.04	日
仮設日数						50	日

水替日数計算書（勝利山川　3工区）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	7.2	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.03	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	87.2	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.58	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	38.3	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.72	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	41.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	3.15	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	19.7	m	日当り施工数量	33	m/日	0.60	日
伸縮目地	1.7	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.19	日
小口止工	0.7	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.29	日
雑工(石積工)	3.0	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.16	日
基面整正	10.0	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.20	日
計算日数						5.92	日
水替日数						6	日

敷鉄板日数計算書 （勝利山川 3工区）

工　種	数 量		日当たり施工量			日 数	
片切掘削	40.01	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.18	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	87.56	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.58	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	38.3	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.72	日
盛土（2.5m未満）	6.9	m3	日当り施工数量	50	m3/日	0.14	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	90.2	m2	日当り施工数量	13	m2/日	6.94	日
天端工	0.985	m3	日当り施工数量	3.5	m3/日	0.28	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	19.7	m	日当り施工数量	33	m/日	0.60	日
伸縮目地	3.4	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.38	日
小口止工	1.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.42	日
張芝(野芝)	12.0	m2	日当り施工数量	333	m2/日	0.04	日
雑工(石積工)	9.0	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.47	日
基面整正	10.0	m2	日当り施工数量	50	m2/日	0.20	日
敷鉄板設置	138.0	m2	日当り施工数量	656	m2/日	0.21	日
敷鉄板撤去	138.0	m2	日当り施工数量	701	m2/日	0.20	日
大型土のう製作・設置	6	袋	日当り施工数量	34	袋/日	0.18	日
大型土のう移設（撤去・再設置）	0	袋	日当り施工数量	69	袋/日	0.00	日
大型土のう撤去	6	袋	日当り施工数量	115	袋/日	0.05	日
締切排水工（ポンプ設置・撤去）	1.0	箇所	日当り施工数量	1.7	箇所/日	0.59	日
暗渠排水管設置Φ200～400	27.0	m	日当り施工数量	196	m/日	0.14	日
暗渠排水管撤去Φ200～400	27.0	m	日当り施工数量	392	m/日	0.07	日
無筋コンクリート構造物取壊し		m3	日当り施工数量	19	m3/日	0.00	日
計算日数						12.39	日
必要日数（計算日数×1.95）						24.16	日
仮設日数						25	日