令和8年度　河川災害復旧工事　太郎坊川

全体数量		掘 削			床 掘			岩掘削			埋戻し			盛 土			基面整正		
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	面 積	幅	平均幅	平 積
-3.4																	-0.5	-0.25	
BP	3.40	0.1	0.05	0.17	4.8	2.40	8.16				0.9	0.45	1.53	1.1	0.55	1.87	0.5		
+4.0	4.00	0.3	0.20	0.80	4.6	4.70	18.80				0.9	0.90	3.60	2.1	1.60	6.40	0.5	0.50	2.00
+7.0	3.00	1.2	0.75	2.25	2.3	3.45	10.35				0.9	0.90	2.70	3.3	2.70	8.10	0.5	0.50	1.50
+7.0		1.2	1.20			1.15		0.4	0.20			0.45		3.3	3.30			0.25	
+10.0	3.00	2.7	1.95	5.85				0.6	0.50	1.50				0.6	1.95	5.85			
+11.5	1.50	3.9	3.30	4.95				0.9	0.75	1.13					0.30	0.45			
+14.9	3.40		1.95	6.63					0.45	1.53									
合計	18.30			20.65			37.31			4.16			7.83			22.67			3.50
土量集計		20.65+37.31+4.16-7.83-22.67/0.9=			29.10								残 土	29	m^3				

水中部数量		掘 削			床 掘			岩掘削			埋戻し			盛 土			基面整正		
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	面 積	幅	平均幅	平 積
-3.4																	-0.5	-0.25	
BP	3.40				4.8	2.40	8.16				0.9	0.45	1.53	0.1	0.05	0.17	0.5		
+4.0	4.00				4.5	4.65	18.60				0.9	0.90	3.60	0.1	0.10	0.40	0.5	0.50	2.00
+7.0	3.00	0.1	0.05	0.15	2.3	3.40	10.20				0.9	0.90	2.70	0.1	0.10	0.30	0.5	0.50	1.50
+7.0		0.1	0.10			1.15		0.4	0.20			0.45		0.1	0.10			0.25	
+10.0	3.00		0.05	0.15				0.6	0.50	1.50				0.1	0.10	0.30			
+11.5	1.50							0.8	0.70	1.05					0.05	0.08			
+14.9	3.40								0.40	1.36									
合計	18.30			0.30			36.96			3.91			7.83			1.25			3.50

水替日数計算書（太郎坊川）

工　種	数　量		日当たり施工量			日　数	
片切掘削	0.3	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.00	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	37.0	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.25	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	7.8	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.15	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	21.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	1.62	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	6.7	m	日当り施工数量	33	m/日	0.20	日
伸縮目地	1.0	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.11	日
小口止工	1.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	0.42	日
雑工(コンクリートブロック積工)	3.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	0.23	日
雑工(石積工)	0.6	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.03	日
掘削　軟岩	3.8	m3	日当り施工数量	49	m3/日	0.08	日
基礎コンクリート	0.20	m3	日当り施工数量	4.2	m3/日	0.05	日
埋戻コンクリート	0.6	m3	日当り施工数量	10	m3/日	0.06	日
基面整正	3.5	m2	日当り施工数量	50.0	m2/日	0.07	日
計算日数						3.27	日
水替日数						4	日

敷鉄板日数計算書 （太郎坊川）

工　種	数 量		日当たり施工量			日 数	
片切掘削	20.07	m3	日当り施工数量	220	m3/日	0.09	日
床掘（平均施工幅1m以上2m未満）	37.31	m3	日当り施工数量	150	m3/日	0.25	日
埋戻（最大埋戻幅1m以上4m未満）	7.83	m3	日当り施工数量	53	m3/日	0.15	日
盛土（2.5m未満）	22.7	m3	日当り施工数量	50	m3/日	0.45	日
コンクリートブロック積工（間知ブロック積）	34.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	2.62	日
天端工	10.900	m3	日当り施工数量	3.5	m3/日	3.11	日
基礎工(プレキャスト基礎ブロック)	6.7	m	日当り施工数量	33	m/日	0.20	日
伸縮目地	1.9	m2	日当り施工数量	9	m2/日	0.21	日
小口止工	3.0	m3	日当り施工数量	2.4	m3/日	1.25	日
雑工(コンクリートブロック積工)	10.0	m2	日当り施工数量	13	m2/日	0.77	日
雑工(石積工)	9.0	m2	日当り施工数量	19	m2/日	0.47	日
掘削　軟岩	4.0	m3	日当り施工数量	49	m3/日	0.08	日
基礎コンクリート	0.20	m3	日当り施工数量	4.2	m3/日	0.05	日
埋戻コンクリート	0.6	m3	日当り施工数量	10	m3/日	0.06	日
基面整正	3.5	m2	日当り施工数量	50.0	m2/日	0.07	日
敷鉄板設置	33.0	m2	日当り施工数量	656	m2/日	0.05	日
敷鉄板撤去	33.0	m2	日当り施工数量	701	m2/日	0.05	日
大型土のう製作・設置	18	袋	日当り施工数量	34	袋/日	0.53	日
大型土のう移設（撤去・再設置）	0	袋	日当り施工数量	69	袋/日	0.00	日
大型土のう撤去	18	袋	日当り施工数量	115	袋/日	0.16	日
締切排水工（ポンプ設置・撤去）	1.0	箇所	日当り施工数量	1.7	箇所/日	0.59	日
張芝（野芝）	6.0	m2	日当り施工数量	333	m2/日	0.02	日
張芝（人工芝）	0.0	m2	日当り施工数量	222	m2/日	0.00	日
暗渠排水管設置Φ200～400	0.0	m	日当り施工数量	196	m/日	0.00	日
暗渠排水管撤去Φ200～400	0.0	m	日当り施工数量	392	m/日	0.00	日
無筋コンクリート構造物取壊し	4	m3	日当り施工数量	19	m3/日	0.21	日
計算日数						11.44	日
必要日数（計算日数×1.95）						22.31	日
仮設日数						23	日