市道　楠原3号線

		掘　削			床 掘			埋 戻			盛土			基面整正		
測点	単距離	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	断面積	平均断面積	立 積	幅	平均幅	面 積
-4.0														-1.5	-0.75	
BP	4.00	20.0	10.00	40.00	2.0	1.00	4.00	0.9	0.45	1.80	4.7	2.35	9.40	1.5		
+3.5	3.50	15.5	17.75	62.13	2.0	2.00	7.00	0.9	0.90	3.15	4.7	4.70	16.45	1.5	1.50	5.25
+8.0	4.00	17.7	16.60	66.40	2.0	2.00	8.00	0.9	0.90	3.60	5.6	5.15	20.60	1.5	1.50	6.00
+12.0	4.00	20.5	19.10	76.40	2.0	2.00	8.00	0.9	0.90	3.60	6.4	6.00	24.00	1.5	1.50	6.00
+15.0	3.00	29.2	24.85	74.55	2.0	2.00	6.00	0.9	0.90	2.70	6.1	6.25	18.75	1.5	1.50	4.50
+19.7	4.70		14.60	68.62		1.00	4.70		0.45	2.12		3.05	14.34	-1.5		
合計	23.20			388.10			37.70			16.97			103.54			21.75

残土処理	388.1 + 37.7 - 16.97/0.9 ＝	406.94	406.94 m3
購 入 土	103.54/0.9 ＝	115.04	115.04 m3

※盛土については良質土(購入土)を使用する。