

令和 8 年度			関 覧 設 計 書			担当者	萩元
落 札 者		工 事 番 号	住管 第3号				
		工 事 名	市営住宅解体除却工事(袴田住宅5号外)				
		工 事 箇 所	いちき串木野市 袴田外 地内				
		工 期	着手の日より 日間 令和9年1月15日まで				
		入 札 執 行	令和 8年 10月 26日 時 分より				
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項	安全を優先し、近隣住民に支障をきたすことがないよう配慮すること。 第三者災害保険に加入し、保険証券の写しを提出すること。						
	1. 営繕工事における「週休2日」試行工事について 『営繕工事における「週休2日」試行工事实施要領』(※)に準ずるものとする。 また、実施予定の現場は、工事着手前に監督員と協議し、実施手続きをおこなうこと。 実施については、設計変更の対象とする。 (※)鹿児島県ホームページにて公表 2. 内訳書単位欄に経費区分の記載があります。表記については、下記をご参照ください。 (建改監:建築工事 改修工事、 建と監:建築工事 とりこわし工事、 建処:建築工事 処分費) 監理事務所については、設けないものとする。						

令和8年度			設計	款元
工事番号	住管 第3号			
工事名	市営住宅解体除却工事(袴田住宅5号外)			
設計額	円也			
工事概要	袴田住宅5号 木造平屋 33㎡ 解体除却整地 新生町住宅1号 木造平屋 40㎡ 解体除却整地 高炉スラグ舗装			

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費 1%
現場管理費	1	式		KG 現場管理費 2%
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式	0	CH 調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式	0	CH2 調査基準価格割戻

[illegible]

家屋解体工事（袴田住宅5号） 解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生足場	単管一本足場、養生シート 北側	40	m ²			
上屋解体	戸建て住宅 手こわし・機械併用 倉庫含む	33	m ²			
内部造作材撤去	内部造作、畳を含む 倉庫含む	33	m ²			
基礎コンクリート解体	倉庫、CB共	3	m ³			
電気設備撤去	電工	1	人			
機械設備撤去	機械設備工 給水管切断、キャップ止め共	1	人			
便槽清掃	汲取り清掃 消毒共	1	式		28,400	
土間コンクリート撤去		1	m ³			
量水器撤去		1	か所	2,780		
本管処理	市道内本管接続処理 キャップ止め舗装復旧	1	式		61,500	
樹木伐採	生垣幹径10cmH4m 延長15m 伐根処分共	1	式		297,000	
整地	補足材込み	1	式		124,000	
土工機械運搬 (ハックホリ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m ³	1	往復			
発生材積込み	コンクリート類 機械	4	m ³			
発生材積込み	廃ブラ	1	m ³			
発生材積込み	木くず	6.6	m ³			
発生材積込み	ボード類	0.15	m ³			
発生材積込み	ガラス	0.1	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックホリ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間無し 13.0km以下	4	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックホリ0.28m ³ 廃ブラ DID区間有り 12.0km以下	1	m ³			

[illegible]

家屋解体工事（新生町住宅1号） 解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生足場	単管一本足場、養生シート 北側	40	m ²			
上屋解体	戸建て住宅 手こわし・機械併用 倉庫含む	43	m ²			
内部造作材撤去	内部造作、畳を含む 倉庫含む	43	m ²			
基礎コンクリート解体	倉庫、C B 共	4	m ³			
電気設備撤去	電工	1	人			
機械設備撤去	機械設備工 給水管切断、キャップ止め共	1	人			
土間コンクリート撤去		1	m ³			
量水器撤去		1	か所			
本管処理	市道内本管接続処理 キャップ止め舗装復旧	1	式		61,500	
整地	補足材込み	1	式		124,000	
鉄鋼スラグ舗装	路盤整地共 70mm～100mm	60	m ²	1,500		
土工機械運搬 (ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m ³	1	往復			
発生材積込み	コンクリート類 機械	5	m ³			
発生材積込み	廃プラ	1	m ³			
発生材積込み	木くず	8	m ³			
発生材積込み	ボード類	0.5	m ³			
発生材積込み	ガラス	0.1	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間無し 13.0km以下	5	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックホ0.28m ³ 廃プラ DID区間有り 12.0km以下	1	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックホ0.28m ³ 木材類 DID区間無し 19.0km以下	8	m ³			

[illegible]