令和８年度	閲　覧　設　計　書	担当者	出森

落札者	工事番号	公下(補)　第　1　号
	工事名	管路施設ストックマネジメントマンホール改築工事
	工事場所	いちき串木野市　公共下水道区域内地内
	工期	着手の日より　日（令和9年2月26日(金)まで）
	入札執行	令和　年　月　日　午前　時　分より
	契約担当者	いちき串木野市下水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治
指示事項		
注意事項		

精査		設計	

公下(補)　第　1　号

（図面　　葉）

いちき串木野市　公共下水道区域内　地内

管路施設ストックマネジメントマンホール改築工事

此工事費　￥　　円

工事内容

[市道　袴田1号線]
配水管布設工　HPPEφ50　L=356.4m
仕切弁設置工φ50×4基、φ40×1基
給水件数27件

[枝線]
配水管布設工　HiVPφ30　L=73.6m
仕切弁設置工φ30×1基
給水件数5件

施工理由　公共下水道区域内においてマンホール蓋の改築を行う。

工事概要　別紙内訳書の通り

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
下水道工事（４）01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
下水道工事（４）01	1	式			K0001	
既設蓋撤去費	1	式			A0001 Ａ　１号	
復旧土工事	1	式			A0002 Ａ　２号	
蓋設置	1	式			A0003 Ａ　３号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	

いちき串木野市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】

既設蓋撤去費　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	48	m			SQZ185-0004 P　1 号	
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cmを超え35cm以下	19	m2			SQZ184-0003 P　2 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	48	m			SQZ185-0001 P　3 号	
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	19	m2			SQZ184-0001 P　4 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	8	m			SQZ185-0002 P　5 号	
インターロッキングブロック撤去	3.2	m2			L0009	土木ｺｽﾄ2026年10月8頁 土木施工2026年10月7頁
鉄蓋撤去工 (受枠共) 円形4号　内寸600mm	14	個			D0001 単　1 号	
構造物とりこわし工 無筋構造物人力施工	1.5	m３			S7031-0001 施　1 号	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	6	m3			SQZ101-0004 P　6 号	3.3km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	1.5	m3			SQZ101-0005 P　7 号	24.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)	6	m3			S9910-0003 施　2 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	1.5	m3			S9910-0001 施　3 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】　　(続　き)

既設蓋撤去費　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊	1.4	t			SQZ207-0001 P　8 号	DID区間有 運搬距離11.5km以下
掘削 小規模 土砂 標準以外	4.5	m3			SQZ001-0001 P　9 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	4.5	m3			SQZ002-0001 P　10 号	3.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
建設発生土処分料	4.5	m3	1,900		L0001	見積 処分費
計					P0000001	

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】

復旧土工事　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			SQZ104-0001 P　11 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉)	0.1	m3			SQ102-0001 P　12 号	一般養生
埋戻し 小規模	0.5	m3			SQZ016-0001 P　13 号	土砂
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工	7	m2			SQ150C-0009 P　14 号	粒度調整砕石 M-40
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚260mm 2層施工	9	m2			SQ150C-0010 P　15 号	粒度調整砕石 M-40
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚220mm 2層施工	2.2	m2			SQ150C-0006 P　16 号	粒度調整砕石 M-40
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工	7	m2			SQ150C-0005 P　17 号	粒度調整砕石 M-40
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	2.2	m2			SQ150A-0001 P　18 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚90mm 1層施工	7	m2			SQ150A-0002 P　19 号	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚240mm 2層施工	2.2	m2			SQ150A-0003 P　20 号	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	2.2	m2			SQ150C-0008 P　21 号	粒度調整砕石 M-30
粒調砕石 （Ｍ－４０）	1.4	m3			TT0512	

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】　　(続　き)

復旧土工事　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
切込砕石 (Ｃ－３０)	0.1	m3			TT0506	
粒調砕石 (Ｍ－３０)	0.1	m3			TT0511	
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満	43	m2			SQ155A-0002 Ｐ　22 号	平均幅員1.4m未満 瀝青材無 締固密度2.35
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	43	m2			SQZ184-0001 Ｐ　4 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	1.2	m3			SQZ101-0005 Ｐ　7 号	24.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	1.2	m3			S9910-0001 施　3 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
掘削 小規模 土砂 標準以外	3	m3			SQZ001-0001 Ｐ　9 号	
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	3	m3			SQZ002-0001 Ｐ　10 号	3.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む
建設発生土処分料	3	m3	1,900		L0001	見積 処分費
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満	34	m2			SQ155A-0001 Ｐ　23 号	平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	45	m2			SQ155C-0004 Ｐ　24 号	平均幅員1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満	3.6	m2			SQ155C-0003 Ｐ　25 号	平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】　　(続　き)

復旧土工事　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
樹脂系滑り止め舗装工 RPN-301	3.6	m2			L0013	土木ｺｽﾄ2026年10月201頁 土木施2026年10月167頁
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　3 号 A代価表(A0003) 】

蓋設置　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
資材費	1	式			X000000	
密着ｱﾝｶｴﾎﾟｱｸﾘﾚｰﾄ材工 ﾎﾞﾙﾄﾒｲﾄ　M16　標準A下	42	本			L0004	建築ｺｽﾄ2026年10月275
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ付属品 調整金具　調整高25㎜まで	42	組			L0005	建2026年10月320頁 積2026年10月456頁
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ付属品 調整リング　径600×高150㎜	1	枚			L0006	建2026年10月320頁 積2026年10月456頁
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ付属品 調整リング　径600×高100㎜	12	枚			L0007	建2026年10月320頁 積2026年10月456頁
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ付属品 調整リング　径600×高50㎜	13	枚			L0011	建2026年10月320頁 積2026年10月456頁
下水道用鋳鉄製マンホール蓋 φ600　T25　浮上防止型　かぎ付き　受枠共	14	組			L0008	建2026年10月324頁 積2026年10月462頁
労務費	1	式			X000000	
調整リング設置工 円形4号　内寸600㎜	26	箇所			D0002 単　2 号	
蓋据付工(受枠とも)	14	箇所			JD10444-0002 施　4 号	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用無
無収縮モルタル　鉄蓋用 (25kg/袋)	0.093	m3			L0014	

いちき串木野市

【 第　3 号 A代価表(A0003) 】　　(続　き)

蓋設置　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
安全施設工	1	式			X000000	
交通誘導警備員A 配置人数(交代要員除く)：1人	5	日			S2580-0001 施　5 号	交代要員：0人
交通誘導警備員B 配置人数(交代要員除く)：1人	5	日			S2580-0002 施　6 号	交代要員：0人
計					P0000001	

いちき串木野市

【 第　1 号 単価表(D0001) 】

鉄蓋撤去工（受枠共）　円形4号　内寸600㎜　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.066	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　2 号 単価表(D0002) 】

調整リング設置工 円形4号　内寸600㎜　　1　箇所 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

いちき串木野市

【 第　1 号 施工単価表(S7031-0001) 】

構造物とりこわし工 無筋構造物人力施工　　100　　ｍ３ 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
構造物とりこわし工無筋構造物［手間］ 人力施工	100	m3			TTC201	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数＝1 単価＝37200×1＝37200						
［条件］ ［A］＝ 1　構造物区分 無筋構造物　　［B］＝ 2　工法区分 人力施工 ［D］＝ 1　昼夜単価区分 昼間単価　　［E］＝ 1　時間的制約 無 ［F］＝ 1　積算基準書ページ Ⅵ-1-④-1						

【 第　2 号 施工単価表(S9910-0003) 】

産業廃棄物受入料 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　　1　　m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

いちき串木野市

【 第　3 号 施工単価表(S9910-0001) 】

産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　　1　　m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　[B] = 1　単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

いちき串木野市

【 第　4 号 施工単価表(JD10444-0002) 】

蓋据付工(受枠とも)　　1　箇所 当り

(調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用無 ,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.08	人			TR2500	
特殊作業員	0.08	人			TR0100	
普通作業員	0.16	人			TR0200	
トラッククレーン作業料金　長期割引 油圧伸縮ジブ型, ４．９ｔ吊	0.08	日			TT0480	
諸雑費	5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用区分 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用無						

【 第　5 号 施工単価表(S2580-0001) 】

交通誘導警備員A 配置人数(交代要員除く)：1人　　1　日 当り

(交代要員：0人　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
交通誘導警備員Ａ	1	人			TR2570	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　職種 交通誘導警備員A　　[B] = 1.000　配置人数(交替要員除く)[人／日] [C] = 0.000　交替要員[人／日]　　[D] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-21-1						

【 第　6 号 施工単価表(S2580-0002) 】

交通誘導警備員B 配置人数(交代要員除く)：1人　　1　日 当り

(交代要員：0人　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
交通誘導警備員Ｂ	1	人			TR2580	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　職種 交通誘導警備員B　　[B] = 1.000　配置人数(交替要員除く)[人／日] [C] = 0.000　交替要員[人／日]　　[D] = 1　積算基準書ページ Ⅱ-5-21-1						

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ185-0004) 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)30ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径75ｃｍ						TM4736P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード ７５cm						TT0092	
コンクリートカッターブレード ５６cm						TT0090	
コンクリートカッターブレード ３５cm						TT0093	

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ185-0004) 】　　(続　き)

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　　[J3] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cmを超え30cm以下 [J5] = 1　費用の内訳 全ての費用　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-③-1							

いちき串木野市

【 第　2 号 施工パッケージ(SQZ184-0003) 】

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cmを超え35cm以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3						TT0478	
油圧ブレーカ バケット容量０．４m3級						TT0464	アタッチメントのみ
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
その他(材料)							

【 第　2 号 施工パッケージ(SQZ184-0003) 】　　（続　き）

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cmを超え35cm以下　　1　　m2 当り

（障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ［J3］= 1　騒音振動対策 不要 ［J6］= 1　積込作業の有無 有り ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-②-3			［J2］= 1　障害等の有無 無し ［J4］= 7　舗装版厚 15cmを超え35cm以下 ［J7］= 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)20ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56ｃｍ						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード ４５cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

いちき串木野市

【 第　3 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】　　（続　き）

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　［J2］= 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用　　［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-③-1							

【 第　4 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3						TT0478	
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　[J2] = 1　障害等の有無 無し [J3] = 1　騒音振動対策 不要　　[J4] = 4　舗装版厚 15cm以下 [J6] = 1　積込作業の有無 有り　　[J7] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-②-3							

【 第　5 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動] 通称(切削深)20ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56ｃｍ						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード ４５㎝						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

【 第　5 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】　　（続　き）

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ［J3］= 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用 ［P1］= 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-③-1							

【 第　6 号 施工パッケージ(SQZ101-0004) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(3.3km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称１０ｔ積級						TM1011P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手（一般）						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有　[JE] = 2　運搬距離 3.3km以下 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-25-1							

【 第　7 号 施工パッケージ(SQZ101-0005) 】

殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)　　1　　m3 当り

(24.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称２ｔ積級						TM1002P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有 [JD] = 13　運搬距離 24.0km以下 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-2-25-1							

【 第　8 号 施工パッケージ(SQZ207-0001) 】

現場発生品及び支給品運搬　ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊　　1　　t 当り

(DID区間有　　,運搬距離11.5km以下　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２．９ｔ吊						TM1205P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
［条件］ ［J1］＝１　ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積級 2.9t吊　　［J4］＝２　DID区間の有無 DID区間有 ［J6］＝６　片道運搬距離(km) 11.5km以下　　［P1］＝１　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅰ-2-③-3							

【 第　9 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】

掘削 小規模　土砂 標準以外　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス３次　０．１３ｍ３						TMC401P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂　　[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模) [J6] = 8　施工数量 標準以外　　[P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-7							

【 第　10 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂　　1　　m3 当り

(3.5km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称２ｔ積級						TM1002P	ﾀｲﾔ損耗費と補修費:良好
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JG] = 6　運搬距離 3.5km以下 [J2] = 6　積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 [J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-1-②-15							

【 第　11 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠　　[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-②-2							

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高炉) 1 m3 当り
(,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 9 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-20(高炉) [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正 小型車運搬無し			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅱ-4-①-4				

【 第　13 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

(土砂　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回] 排ガス３次　０．２８ｍ３						TMC425P	
タンパ及びランマ 通称６０～８０ｋｇ級						TM3606P	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				

いちき串木野市

【 第　13 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】　　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

（土砂　　,　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ	Ⅱ-1-③-14		

【 第　14 号 施工パッケージ(SQ150C-0009) 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚250mm 2層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ150C-0009) 】　　(続 き)

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工　　1 m2 当り

(粒度調整砕石 M-40 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒調砕石 (Ｍ－４０)						TT0512	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7 材料 粒度調整砕石 M-40 [J5] = 2 施工区分 2層施工 [P1] = 1 積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11			[J4] = 250.000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第　15 号 施工パッケージ(SQ150C-0010) 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚260mm 2層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　15 号 施工パッケージ(SQ150C-0010) 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚260mm 2層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
粒調砕石（Ｍ－４０）						TT0512	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7　材料 粒度調整砕石 M-40 [J5] = 2　施工区分 2層施工 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11			[J4] = 260.000　mm　　全仕上り厚 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　16 号 施工パッケージ(SQ150C-0006) 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚220mm 2層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　16 号 施工パッケージ(SQ150C-0006) 】　　(続　き)

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚220mm 2層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
粒調砕石 (Ｍ－４０)						TT0512	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7　材料 粒度調整砕石 M-40　　[J4] = 220.000　mm　　全仕上り厚 [J5] = 2　施工区分 2層施工　　[J7] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

いちき串木野市

【 第　17 号 施工パッケージ(SQ150C-0005) 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚170mm 2層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　17 号 施工パッケージ(SQ150C-0005) 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚170mm 2層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-40　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
粒調砕石（Ｍ－４０）						TT0512	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7　材料 粒度調整砕石 M-40 [J5] = 2　施工区分 2層施工 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11			[J4] = 170.000　mm　　全仕上り厚 [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

いちき串木野市

【 第　18 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　18 号 施工パッケージ(SQ150A-0001) 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生砕石（ＲＣ－３０）						TT9105	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000　mm　　全仕上り厚　　[J2] = 1　施工区分 1層施工 [J3] = 4　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

【 第　19 号 施工パッケージ(SQ150A-0002) 】

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚90mm 1層施工　　1　　m2 当り

(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　19 号 施工パッケージ(SQ150A-0002) 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚90mm 1層施工　　1　　m2 当り

(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
切込砕石（Ｃ－３０）						TT0506	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 90.000　mm　　全仕上り厚　　[J2] = 1　施工区分 1層施工 [J3] = 1　材料 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30　　[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

いちき串木野市

【 第　20 号 施工パッケージ(SQ150A-0003) 】

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚240mm 2層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　20 号 施工パッケージ(SQ150A-0003) 】　　（続　き）

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚240mm 2層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
再生砕石（ＲＣ－３０）						TT9105	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 240.000　mm　　全仕上り厚　　[J2] = 2　施工区分 2層施工 [J3] = 4　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

【 第　21 号 施工パッケージ(SQ150C-0008) 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚110mm 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
モータグレーダ［土工用］ 排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム，１０～１２ｔ						TT0415	
タイヤローラ賃料 １３～１４ｔ						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

【 第　21 号 施工パッケージ(SQ150C-0008) 】　　（続　き）

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚110mm 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
粒調砕石（Ｍ－３０）						TT0511	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6　材料 粒度調整砕石 M-30　　[J4] = 110.000　mm　　全仕上り厚 [J5] = 1　施工区分 1層施工　　[J7] = 1　費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-①-4～11							

【 第　22 号 施工パッケージ(SQ155A-0002) 】

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,瀝青材無 締固密度2.35)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ						TM3505P	
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級						TM3615P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 粗粒度						TT9111	
ガソリン						TT0001	

【 第　22 号 施工パッケージ(SQ155A-0002) 】　　(続　き)

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,瀝青材無 締固密度2.35)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000　mm　　平均厚さ[単位:mm] [A1] = 12　材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯 [J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 5　瀝青材料種類 無し [y1] = 2　As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-②-2,8							

【 第　23 号 施工パッケージ(SQ155A-0001) 】

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ						TM3505P	
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級						TM3615P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 粗粒度						TT9111	
アスファルト乳剤 ＰＫ3･4						TT7022	

【 第　23 号 施工パッケージ(SQ155A-0001) 】　　(続　き)

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ガソリン						TT0001	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　mm　　平均厚さ[単位:mm] [A1] = 12　材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y1] = 2　As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-②-2,8				

【 第　24 号 施工パッケージ(SQ155C-0004) 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ						TM3505P	
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級						TM3615P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 ＰＫ3･4						TT7022	

【 第　24 号 施工パッケージ(SQ155C-0004) 】　　(続　き)

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35　)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
ガソリン						TT0001	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　mm　　平均厚さ[単位:mm] [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 [y1] = 2　As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-②-2,8			

【 第　25 号 施工パッケージ(SQ155C-0003) 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
【機械】							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ						TM3505P	
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級						TM3615P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 ＰＫ3･4						TT7022	

【 第　25 号 施工パッケージ(SQ155C-0003) 】　　(続　き)

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 100t未満　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　　要
ガソリン						TT0001	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000　mm　　平均厚さ[単位:mm] [A1] = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J6] = 1　費用の内訳 全ての費用 [y2] = 1　As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯				[J1] = 1　平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 [J4] = 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y1] = 2　As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事 [P1] = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-1-②-2,8			