令和 3 年度	閲　覧　設　計　書	担当者	黒木

落 札 者	工　事　番　号	水単(市)　第　11　号
	工　事　名	陣ヶ迫地区配水管布設替工事(2工区)
	工　事　場　所	いちき串木野市　大里　陣ヶ迫　地内
	工　期	着手の日より　日　(令和3年11月30日(火)まで)
	入　札　執　行	令和　年　月　日　午前　時　分より
	契 約 担 当 者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 田畑誠一
指示事項		
注意事項		

精査		設計	

水単(市)　第　11　号

（図面　2　葉）

いちき串木野市　大里　陣ヶ迫　地内

陣ヶ迫地区配水管布設替工事(2工区)

此工事費　￥　円

工事内容

[山手線]
配水管布設工　HPPEφ100　L=52.1m、HiVPφ40　L=302.6m
仕切弁設置工φ50×1基、消火栓設置工φ75×1基、給水件数8件

施工理由　大里　陣ヶ迫において、配水管の布設替えを行う。

工事概要　別紙内訳書の通り

工　事　年　度	令和　3　年度
工　事　名	水単(市)第11号　陣ヶ迫地区配水管布設替工事(2工区)
変　更　回　数	
諸　経　費　区　分	上水道 令和03年度
工　種　区　分	開削工事及び小口径推進工事
単 価 適 用 年 月 日	令和3年6月1日付 公共
単　価　地　区	鹿児島⑥
機 損 適 用 年 月 日	令和2年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和03年04月 上水道歩掛
備　考	

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式			K0001	
配水管布設工事	1	式			M0001 明　1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験	0.18	日			SJ15000-0001 施　1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	

いちき串木野市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

いちき串木野市

【 第　1 号 明細書(M0001) 】

配水管布設工事　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工 山手線	1	式			A0001 Ａ　1 号	
計					P0000001	

【 第　1 号 A代価表(A0001) 】

配水管布設工 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
資材費(配水管布設工) 山手線	1	式			A0002 Ａ　2 号	
労務費(配水管布設工) 山手線	1	式			A0003 Ａ　3 号	
土工費(配水管布設工) 山手線	1	式			A0004 Ａ　4 号	
給水資材費 山手線	1	式			A0021 Ａ　5 号	
給水労務費 山手線	1	式			A0022 Ａ　6 号	
給水土工費 山手線	1	式			A0023 Ａ　7 号	
計					P0000001	

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】

資材費(配水管布設工) 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300015	
水道配水用ポリエチレン管　EF受口付直管 φ100	7	本			N05-00880	刊行物
水道配水用ポリエチレン管　EF受口付直管 φ50	1	本			N05-00860	刊行物
水道配水用ポリエチレン管　プレーンエンド φ100	4	本			N05-00370	刊行物
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ40　4m	76	本			N04-00130	刊行物
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ100×45°　(離脱金具付)	3	個	59,500		N01-01910	見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ100×45°　(離脱金具付)	1	個	45,400		N01-02670	見積
ＰＥジョイント φ100 (離脱金具付)	3	個	47,000		N01-01710	見積
ＰＶジョイント φ100 (離脱金具付)	1	個	42,500		N01-02410	見積
VSジョイント片落 φ50×φ40	1	個	21,100		N01-00070	FCD (ｴﾎﾟｷｼ・抜止付) 見積
VSジョイント φ40	1	個	18,500		N01-00010	FCD (ｴﾎﾟｷｼ・抜止付) 見積
EF45°ベンド (両受) φ100	1	個			N05-00640	刊行物

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】　　(続　き)

資材費(配水管布設工) 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
EFチーズ (両受) φ100	1	個	19,700		L0006	見積
レデューサ φ100×φ50	1	個	13,000		N05-008522	見積
ポリエチレン管用メカ形フランジ短管 φ100 (離脱金具付)	1	個	40,000		N01-02310	見積
フランジ接合材 φ100	1	組	3,310		N09-00020	7.5Kネオプレン・SUS 見積
Ｈｉ ソケット φ40	75	個			N04-00310	刊行物
埋設アルミシート 150㎜×50m　シングル	358.8	m	320		N09-00150	見積
仕切弁設置工	1	式			X300020	
青銅製仕切弁 (埋設) 両ﾃｰﾊﾟめねじ φ50	1	個	32,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ポリエチレン管用) φ50 (離脱金具付)	1	個	3,730		N05-003470	見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ50 (離脱金具付)	1	個	3,780		N04-01848	見積
仕切弁ﾎﾞｯｸｽφ50～φ100 H=600　VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	44,500		N11-00380	見積
消火栓設置工	1	式			X300020	

【 第　2 号 A代価表(A0002) 】　　(続　き)

資材費(配水管布設工) 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
地下式消火栓 φ75	1	基			N10-00230	単口 刊行物
ﾎﾞｰﾙ型補修弁　ｷｬｯﾌﾟ式　FCD内面粉体塗装 φ75×100	1	個	99,700		N10-00278	見積
ポリエチレン管用メカ形Ｆ付台付Ｔ字管 φ100×φ75 (離脱金具付)	1	個	86,400		N01-02250	見積
フランジ接合材 φ75	2	組	3,040		N09-00010	7.5Kネオプレン・SUS 見積
消火栓空気弁ボックス H=600　ROS-50G-10C　(同等品以上)	1	組	136,000		N11-00070	見積
計					P0000001	

【 第　3 号 A代価表(A0003) 】

労務費(配水管布設工) 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配水管布設工	1	式			X300025	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	52.1	m			SJ12380-0001 施　2 号	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	2	m			SJ12380-0002 施　3 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1	m			SJ12340-0005 施　4 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	302.6	m			SJ12340-0007 施　5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	12	口			SJ12394-0001 施　6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	1	口			SJ12394-0002 施　7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	8	口			SJ12485-0001 施　8 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0002 施　9 号	
メカニカル継手 呼び径100mm	17	口			SJ12090-0002 施　10 号	ﾓﾙﾀﾙ充填工無 普通
メカニカル継手 呼び径75mm以下	4	口			SJ12090-0003 施　11 号	ﾓﾙﾀﾙ充填工無 普通
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			SJ12110-0002 施　12 号	鋳鉄管:JWWA 7.5K

【 第　3 号 A代価表(A0003) 】　　(続　き)

労務費(配水管布設工) 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm	150	口			SJ12350-0005 施　13 号	
管明示シート	358.8	m			SJ12176-0002 施　14 号	
仕切弁設置工	1	式			X300030	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0003 施　15 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0005 施　16 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0004 施　17 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0004 施　18 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0004 施　19 号	
消火栓設置工	1	式			X300025	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			SJ12550-0001 施　20 号	
メカニカル継手 呼び径100mm	2	口			SJ12090-0002 施　10 号	ﾓﾙﾀﾙ充填工無 普通
メカニカル継手 呼び径75mm以下	1	口			SJ12090-0003 施　11 号	ﾓﾙﾀﾙ充填工無 普通

【 第　3 号 A代価表(A0003) 】　　(続　き)

労務費(配水管布設工) 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0001 施　21 号	鋳鉄管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			SJ12585-0003 施　22 号	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			SJ12570-0003 施　23 号	
計					P0000001	

【 第　4 号 A代価表(A0004) 】

土工費(配水管布設工) 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	142	m3			SJ31000-0002 施　24 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	51	m3			SJ31002-0003 施　25 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	51	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	57	m3			SJ31002-0004 施　26 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	84	m3			SJ31006-0005 施　27 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	84	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	197	m2			SJ31130-0001 施　28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	197	m2			SJ31130-0003 施　29 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	197	m2			SJ31180-0001 施　30 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	269	m2			SJ31180-0004 施　31 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1,435	m			SQZ185-0002 Ｐ　1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	197	m2			SJ31120-0002 施　32 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　4 号 A代価表(A0004) 】　　(続　き)

土工費(配水管布設工) 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	269	m2			SJ31120-0002 施　32 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	17	m3			SJ31006-0006 施　33 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	17	＊			S9910-0002 施　34 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　5 号 A代価表(A0021) 】

給水資材費 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
伸縮可とう継手付ｻﾄﾞﾙ付分水栓（ポリ管用） コア一体型　φ100×φ20	1	個	23,900		N12-01200	WSA規格品 見積
ポリエチレンパイプ（1種）　2層管 φ20	1	m	322		N05-00010	見積
水道用二層管金属継手 PE継手 塩ビ管用 コア一体型（Hi・GN付）φ20	1	個	4,110		N12-01270	WSA規格品 見積
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ40×φ20	5	個	15,400		N12-00005	見積
ビニール管用サドル分水栓　ボール式 φ40×φ25	1	個	17,800		N12-00007	見積
SKXナット付チーズ φ40×φ30	1	個	6,560		L0005	見積
エラスジョイント φ20	5	個	2,570		N12-00710	分水栓用 見積
エラスジョイント φ25	1	個	3,550		N12-00720	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ20　4m	2	本			N04-00100	刊行物
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ25　4m	1	本			N04-00110	刊行物
耐衝撃性硬質塩化ビニール管　HIVP φ30　4m	1	本			N04-00120	刊行物
Ｈｉ エルボ φ20	12	個			N04-00830	刊行物

【 第　5 号 A代価表(A0021) 】　　(続　き)

給水資材費 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
Ｈｉ エルボ φ25	2	個			N04-00840	刊行物
Ｈｉ エルボ φ30	2	個			N04-00850	刊行物
Ｈｉ ソケット φ20	5	個			N04-00280	刊行物
Ｈｉ ソケット φ25	1	個			N04-00290	刊行物
Ｈｉ ソケット φ30	1	個			N04-00300	刊行物
埋設アルミシート 150㎜×50m　シングル	8	m	320		N09-00150	見積
計					P0000001	

【 第　6 号 A代価表(A0022) 】

給水労務費 山手線　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0004 施 35 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1	m			SJ12380-0003 施 36 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			SJ12392-0001 施 37 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm	5	箇所			SJ31050-0006 施 38 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm	1	箇所			SJ31050-0005 施 39 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	5	口			SJ12184-0006 施 40 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0007 施 41 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	2	口			SJ12395-0005 施 42 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径30mm	1	口			SJ12395-0003 施 43 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	9.5	m			SJ12340-0008 施 44 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.5	m			SJ12340-0009 施 45 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	1.5	m			SJ12340-0006 施 46 号	

【 第　6 号 A代価表(A0022) 】　　(続　き)

給水労務費 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20㎜	34	口			SJ12350-0006 施　47 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25㎜	6	口			SJ12350-0007 施　48 号	
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径30㎜	6	口			SJ12350-0004 施　49 号	
管明示シート	8	m			SJ12176-0002 施　14 号	
計					P0000001	

【 第　7 号 A代価表(A0023) 】

給水土工費 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	3	m3			SJ31000-0002 施 24 号	
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)	1	m3			SJ31002-0003 施 25 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ	1	m3	1,800		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土	1.3	m3			SJ31002-0004 施 26 号	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	1.7	m3			SJ31006-0005 施 27 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
建設発生土処分料	1.7	m3	1,300		L0002	見積
路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤 全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)	4.4	m2			SJ31130-0001 施 28 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤 全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)	4.4	m2			SJ31130-0003 施 29 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満	4.4	m2			SJ31180-0001 施 30 号	仮復旧 t≦50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0004 施 31 号	表層工 t≦50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	32	m			SQZ185-0002 Ｐ 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4.4	m2			SJ31120-0002 施 32 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3

【 第　7 号 A代価表(A0023) 】　　(続　き)

給水土工費 山手線　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0002 施　32 号	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km	0.4	m3			SJ31006-0006 施　33 号	DID区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	0.4	＊			S9910-0002 施　34 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第　1 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】

通水試験　　1　　日 当り

(既設管と連絡して　　,給水車が不要の場合　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　作業区分 給水車が不要の場合						

【 第　2 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.2	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8　呼び径区分 呼び径100mm　　[B] = 1　融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

【 第　3 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1　融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第　4 号 施工単価表(SJ12340-0005) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工　[A] = 7　呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　5 号 施工単価表(SJ12340-0007) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工　[A] = 6　呼び径区分 呼び径40mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　6 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.049	人			TR3600	
普通作業員	0.049	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　呼び径区分 呼び径100mm						

【 第　7 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】

ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.028	人			TR3600	
普通作業員	0.028	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm						

【 第　8 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】

ポリエチレン管切断 呼び径100mm　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8　呼び径区分 呼び径100mm						

【 第　9 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】

ポリエチレン管切断 呼び径50mm　　1　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径50mm						

【 第　10 号 施工単価表(SJ12090-0002) 】

メカニカル継手 呼び径100mm　　1　　口 当り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無　　,普通　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	継手労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　呼び径区分 100mm　　[B] = 1　ﾓﾙﾀﾙ充填工(700mm以上有効) ﾓﾙﾀﾙ充填工無 [C] = 0.000　%　割増率						

【 第　11 号 施工単価表(SJ12090-0003) 】

メカニカル継手 呼び径75mm以下　　1　　口 当り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無　　,普通　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	継手労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 75mm以下　　[B] = 1　ﾓﾙﾀﾙ充填工(700mm以上有効) ﾓﾙﾀﾙ充填工無 [C] = 0.000　%　割増率						

【 第　12 号 施工単価表(SJ12110-0002) 】

フランジ継手 呼び径100mm　　1　　口 当り

(鋳鉄管:JWWA 7.5K　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　呼び径区分 呼び径100mm　　[B] = 1　規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K [C] = 2　ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上しない						

【 第　13 号 施工単価表(SJ12350-0005) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第　14 号 施工単価表(SJ12176-0002) 】

管明示シート　　100　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第　15 号 施工単価表(SJ12510-0003) 】

仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦･横型) 呼び径50mm　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　作業区分 設置　　[A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　16 号 施工単価表(SJ12184-0005) 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6　呼び径区分 呼び径50mm						

【 第　17 号 施工単価表(SJ12395-0004) 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm						

【 第　18 号 施工単価表(SJ12585-0004) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA	1	個			SJ12580-0008 施　50 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0009 施　51 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [K] = 1　施工区分 設置 [B] = 0.000　個　調整ﾘﾝｸﾞ数量 [C] = 0.000　個　上部壁数量 [M] = 0.000　個　中部壁2数量 [G] = 1.000　個　下部壁数量 [H] = 1.000　個　底版数量			[A] = 1　種類･寸法 円形 1号 寸法250mm [I] = 1　調整ﾘﾝｸﾞ高さ 高さ50mm [E] = 0.000　個　中部壁1数量 [O] = 0.000　個　中部壁3数量 [F] = 4　下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)､RB(CA)) [J] = 0.000　g　接合材数量			

【 第　19 号 施工単価表(SJ12570-0004) 】

鉄蓋設置　円形 1号 寸法250mm　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.06	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［C］＝ 1　施工区分 設置　　［A］＝ 1　種類･寸法 円形 1号 寸法250mm ［B］＝ 2　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上区分 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない						

【 第　20 号 施工単価表(SJ12550-0001) 】

消火栓設置 人力施工　地下式 単口　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　作業区分 設置　　[A] = 1　消火栓区分 地下式 単口 [B] = 2　施工区分 人力施工						

【 第　21 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】

フランジ継手 呼び径75(80)mm　　1　　口 当り

(鋳鉄管:JWWA 7.5K　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　呼び径区分 呼び径75(80)mm　　[B] = 1　規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K [C] = 2　ﾎﾞﾙﾄ計上区分 ﾎﾞﾙﾄ計上しない						

【 第　22 号 施工単価表(SJ12585-0003) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0005 施　52 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0006 施　53 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			SJ12580-0007 施　54 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [K] = 1　施工区分 設置 [B] = 0.000　個　調整ﾘﾝｸﾞ数量 [C] = 1.000　個　上部壁数量 [M] = 0.000　個　中部壁2数量 [G] = 1.000　個　下部壁数量 [H] = 1.000　個　底版数量 [A] = 3　種類･寸法 円形 3号 寸法500mm [I] = 1　調整ﾘﾝｸﾞ高さ 高さ50mm [E] = 0.000　個　中部壁1数量 [O] = 0.000　個　中部壁3数量 [F] = 2　下部壁高さ 高さ200mm [J] = 0.000　g　接合材数量						

【 第　23 号 施工単価表(SJ12570-0003) 】

鉄蓋設置　円形 3号 寸法500mm　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.1	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 設置　　[A] = 3　種類･寸法 円形 3号 寸法500mm [B] = 2　無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上区分 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない						

【 第　24 号 施工単価表(SJ31000-0002) 】

バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)　　100　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0002	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 損料補正なし
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第　25 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 購入土(調整チップ)　　100　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　　,埋戻し+締固め　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	3	日			SA055-0002 施　55 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 埋戻＋締固め　　[DS] = 15　骨材区分 購入土(ｼﾗｽ) [A] = 0.000　m3　埋戻材数量　　[B] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第　26 号 施工単価表(SJ31002-0004) 】

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 良質土　　100　m3 当り

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　,埋戻し+締固め　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ｶﾞｽ対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	3	日			SA055-0002 施　55 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 埋戻＋締固め　　[DS] = 15　骨材区分 購入土(ｼﾗｽ) [A] = 0.000　m3　埋戻材数量　　[B] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第　27 号 施工単価表(SJ31006-0005) 】

発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km　　10　　m3 当り

(DID区間有り　　,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.9	日			SA010-0002 施　56 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　[B] = 10.000　km　片道運搬距離 [C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り　[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好 [D] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　[E] = 1　処理対象区分 土砂						

【 第　28 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】

路盤工(施工幅1.8m未満)下層路盤　全仕上り厚10cm 再生砕石(RC-30)　　100　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石（ＲＣ－３０）	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	0.45	日			SA055-0004 施　57 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10.000　cm　全仕上り厚　[y1] = 9　路盤材区分 再生砕石(RC-30) [C] = 1　上層･下層路盤区分 下層路盤						

【 第　29 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】

路盤工(施工幅1.8m未満)上層路盤　全仕上り厚8cm 粒調砕石(M-30)　　100　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石（Ｍ－３０）	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg	0.45	日			SA055-0004 施　57 号	
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8.000　cm　全仕上り厚　[y1] = 4　路盤材区分 粒調砕石(M-30) [C] = 2　上層･下層路盤区分 上層路盤						

【 第　30 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚3cm As合材使用量 200t未満　　100　m2 当り

(仮復旧 t≦50mm　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0002 施　58 号	
振動コンパクタ運転費 ５０～６０kg	0.8	日			SA029-0002 施　59 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務､損料､運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[A] =　3.000　cm　舗装厚　　[B] =　1　1層当り仕上り厚 t≦50mm

[C] =　1　歩車道区分 車道及び路肩　　[y2] = 3　区分 仮復旧

[D] =　2　瀝青材散布区分 瀝青材散布 無　　[E] =　4　瀝青材区分 瀝青材散布 無

[AS] = 7　ｱｽﾌｧﾙﾄ材料区分 (再生材)粗粒度ｱｽｺﾝ　　[y1] = 1　As合材 使用量(単価補正)　As合材使用量 200t未満

[y3] =　円　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額　　[G] =　0.000　t/m3　締固め後密度

[H] =　1　砂散布の有無 砂散布 無

【 第　31 号 施工単価表(SJ31180-0004) 】

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満　　100　m2 当り

(表層工 t≦50mm　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 ＰＫ3･4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0002 施　58 号	
振動コンパクタ運転費 ５０～６０kg	0.8	日			SA029-0002 施　59 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務､損料､運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務､損料､運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[条件]

[A] = 4.000　cm　舗装厚　　[B] = 1　1層当り仕上り厚 t≦50mm

【 第　31 号 施工単価表(SJ31180-0004) 】　　(続　き)

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩) 舗装厚4cm As合材使用量 200t未満　　100　m2 当り

(表層工 t≦50mm　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
[C] = 1　歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 1　区分 表層工			
[D] = 1　瀝青材散布区分 瀝青材散布 有			[E] = 3　瀝青材区分 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK3･4			
[AS] = 5　ｱｽﾌｧﾙﾄ材料区分 (再生材)密粒度ｱｽｺﾝ			[y1] = 1　As合材 使用量(単価補正)　As合材使用量 200t未満			
[y3] =　　円　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額			[G] = 0.000　t/m3　締固め後密度			
[H] = 2　砂散布の有無 砂散布 有						

いちき串木野市

【 第　32 号 施工単価表(SJ31120-0002) 】

バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下　　100　m2 当り

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0003	排出ｶﾞｽ対策型(2次) 損料補正なし
諸　雑　費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下　　[B] = 1　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) [y1] = 1　地域区分 一般地域及び低騒音地域　　[y2] = 3　機種区分 排出ｶﾞｽ対策型(2次)						

【 第　33 号 施工単価表(SJ31006-0006) 】

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離10km　　10　　m3 当り

(DID区間有り　　,ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
ダンプトラック運転費 4t積級	1.17	日			SA010-0002 施　56 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　運搬機種･規格 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　[B] = 10.000　km　片道運搬距離 [C] = 2　DID区間の有無 DID区間有り　[a] = 1　ﾀｲﾔ損耗費 良好 [D] = 3　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3　[E] = 2　処理対象区分 As塊･Co塊(無筋)						

【 第　34 号 施工単価表(S9910-0002) 】

産業廃棄物受入料 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　　1　＊ 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当,額を含む　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 1　種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)　［B］＝ 1　単位 m3当り ［C］＝　受入料金(円／単位)@						

【 第　35 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 19 管種･呼び径区分 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm　[B] = 2 分岐呼び径 20mm						

【 第　36 号 施工単価表(SJ12380-0003) 】

ポリエチレン管据付工 呼び径20mm　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　呼び径区分 呼び径20mm　[B] = 2　融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない						

【 第　37 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】

ポリエチレン管継手工 呼び径20㎜　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　呼び径区分 呼び径20㎜						

【 第　38 号 施工単価表(SJ31050-0006) 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径20mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 管種･呼び径区分 ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm　[B] = 2 分岐呼び径 20mm						

【 第　39 号 施工単価表(SJ31050-0005) 】

サドル分水栓建込み　分岐呼び径25mm ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10 管種･呼び径区分 ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径40mm　[B] = 3 分岐呼び径 25mm						

【 第　40 号 施工単価表(SJ12184-0006) 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2　呼び径区分 呼び径20mm						

【 第　41 号 施工単価表(SJ12184-0007) 】

鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　呼び径区分 呼び径25mm						

【 第　42 号 施工単価表(SJ12395-0005) 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm						

【 第　43 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径30mm　　1　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　呼び径区分 呼び径50mm						

【 第　44 号 施工単価表(SJ12340-0008) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工　[A] = 3　呼び径区分 呼び径20mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　45 号 施工単価表(SJ12340-0009) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm　　10　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工　[A] = 4　呼び径区分 呼び径25mm [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　46 号 施工単価表(SJ12340-0006) 】

硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30㎜　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1　施工区分 硬質塩ﾋﾞ管据付工　[A] = 5　呼び径区分 呼び径30㎜ [B] = 1.000　歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第　47 号 施工単価表(SJ12350-0006) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3　呼び径区分 呼び径20mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第　48 号 施工単価表(SJ12350-0007) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4　呼び径区分 呼び径25mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第　49 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径30mm　　2　　口 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5　呼び径区分 呼び径30mm		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

【 第　50 号 施工単価表(SJ12580-0008) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 7　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C､CA						

【 第　51 号 施工単価表(SJ12580-0009) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 9　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40						

【 第　52 号 施工単価表(SJ12580-0005) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.03	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 20　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200						

【 第　53 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 24　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 3号下部壁 内寸500 高200						

【 第　54 号 施工単価表(SJ12580-0007) 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40　　1　個 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1　施工区分 設置　　[A] = 27　種類･内寸(mm)･高さ(mm) 3号底版 内寸500 高40						

【 第　55 号 施工単価表(SA055-0002) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
タンパ賃料 ６０～８０kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1.000　特殊作業員数(人)　[B] = 5.000　ガソリン(L) [C] = 1.380　機械賃料(供用日)						

【 第　56 号 施工単価表(SA010-0002) 】

ダンプトラック運転費 4t積級　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
運転手（一般）	1	人			TR1500	
軽油	34	L			TT0002	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ［ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ］ ４ｔ積級	1.29	供用日			TM1004	
タイヤ損耗費	1.29	供用日			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 2　ダンプ 規格 4t積級 ［B］＝ 11　岩石補正 補正なし ［C］＝ 1　タイヤ損耗費 良好(舗装道) ［D］＝ 1.000　一般運転手(人) ［E］＝ 34.000　燃料消費量(L) ［F］＝ 1.290　機械損料(供用日)						

【 第　57 号 施工単価表(SA055-0004) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー６０～８０kg　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
タンパ賃料 ６０～８０kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1.000　特殊作業員数(人)　[B] = 4.000　ガソリン(L) [C] = 1.610　機械賃料(供用日)						

【 第　58 号 施工単価表(SA028-0002) 】

振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量０．５～０．６ｔ	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1　振動ローラ 規格 0.5～0.6t　　[B] = 1.000　特殊作業員(人) [C] = 3.000　燃料消費量(L)　　[D] = 1.230　機械損料(供用日)						

【 第　59 号 施工単価表(SA029-0002) 】

振動コンパクタ運転費　５０～６０kg　　1　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
振動コンパクタ［前進型］ 質量４０～６０ｋｇ	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
［条件］ ［A］＝ 1.000　特殊作業員数(人)　［B］＝ 5.000　ガソリン(L) ［C］＝ 1.400　機械損料(供用日)						

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式］ 切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード ５６㎝						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

【 第　1 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】　　(続　き)

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【端数調整】							
［条件］ ［J1］ = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			［J2］ = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				
［P1］ = 1　積算基準書ﾍﾟｰｼﾞ Ⅳ-3-③-1							