

令和5年度		閱 覧 設 計 書			担当者	久保
落札者	工事番号	水単 第 11 号				
	工事名	袴田地区配水管布設替工事(1工区)				
	工事場所	いちき串木野市 袴田・日出町 地内				
	工 期	着手の日より 日 (令和6年1月31日(水)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

水単 第 11 号

精
査

設
計

(図面 2 葉)

いちき串木野市 袴田・日出町 地内

袴田地区配水管布設替工事(1工区)

此工事費 ￥ 円

工事内容

[赤線-1]
配水管布設工 HPPE φ50 L=212.0m、仕切弁設置工 φ50×2基、給水件数21件

[赤線-2]
配水管布設工 HiVP φ40 L=163.6m、仕切弁設置工 φ40×3基、給水件数13件

[赤線-3]
配水管布設工 HPPE φ50 L=117.2m、HiVP φ40 L=11.3m
仕切弁設置工 φ50×3基、φ40×1基、給水件数12件

施工理由 袴田・日出町において、配水管の布設替を行う。

工事概要 別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 5 年度
工 事 名	水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和05年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和5年7月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和4年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和05年04月 上水道歩掛
備 考	現場環境改善費：計上なし 地域補正：なし

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0011	
配水管布設替工事 袴田地区	1	式			M0001 明 1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 赤線-1	0.11	日			SJ15000-0001 施 1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 赤線-2	0.08	日			SJ15000-0008 施 2 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 赤線-3	0.06	日			SJ15000-0009 施 3 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
配水管布設替工事 袴田地区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 赤線-1	1	式			A0001 A 1 号	
配水管布設工 赤線-2	1	式			A0073 A 2 号	
配水管布設工 赤線-3	1	式			A0008 A 3 号	
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】						
配水管布設工 赤線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 赤線-1	1	式			A0002 A 4 号	
労務費 (配水管布設工) 赤線-1	1	式			A0003 A 5 号	
土工費 (配水管布設工) 赤線-1	1	式			A0004 A 6 号	
給水	1	式			X000000	
給水資材費 赤線-1	1	式			A0005 A 7 号	
給水労務費 赤線-1	1	式			A0006 A 8 号	
給水土工費 赤線-1	1	式			A0007 A 9 号	
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 2 号 A代価表(A0073) 】						
配水管布設工 赤線-2						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 赤線-2	1	式			A0074 A 10 号	
労務費 (配水管布設工) 赤線-2	1	式			A0075 A 11 号	
土工費 (配水管布設工) 赤線-2	1	式			A0076 A 12 号	
給水	1	式			X000000	
給水資材費 赤線-2	1	式			A0077 A 13 号	
給水労務費 赤線-2	1	式			A0078 A 14 号	
給水土工費 赤線-2	1	式			A0079 A 15 号	
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 3 号 A代価表(A0008) 】						
配水管布設工 赤線-3						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 赤線-3	1	式			A0009 A 16 号	
労務費 (配水管布設工) 赤線-3	1	式			A0010 A 17 号	
土工費 (配水管布設工) 赤線-3	1	式			A0011 A 18 号	
給水	1	式			X000000	
給水資材費 赤線-3	1	式			A0012 A 19 号	
給水労務費 赤線-3	1	式			A0013 A 20 号	
給水土工費 赤線-3	1	式			A0014 A 21 号	
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 4 号 A代価表(A0002) 】						
資材費 (配水管布設工) 赤線-1						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	37	本			L05--0027	6月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	6	本			L05--0028	6月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ50 4m	1	本			L04--0018	6月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ30 4m	1	本			L04--0019	6月建物P690積算P813
EF45° ベンド (両受) φ50	1	個			L05--0029	6月積算P428
EF11° 1/4ベンド (両受) φ50	2	個			L05--0030	6月積算P428
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	4	個	39,100		N01-01890	見積
メカ形曲管 φ50×45°	1	個	26,200		N01-00250	FCD (エホ°キシ・抜止付) 見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ50×45° (離脱金具付)	1	個	25,300		N01-02650	見積
VSジョイント φ50	1	個	24,100		N01-00020	FCD (エホ°キシ・抜止付) 見積
異種管用メカ形T字管 φ50(本P)×φ40(枝V) (離脱金具付)	1	個	37,300		N01-02510	見積

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 4 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 赤線-1						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
SKXチーズ インコア付 (離脱金具付) φ50 (P) × φ30 (V) 同等品以上	1	個	16,100		L0008	見積
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ100×50	1	個	64,800		N12-00140	見積
SKX分止水栓用ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付) 同等品以上	1	個	8,660		L05--0031	見積
H i エルボ φ30	2	個			L04--0020	6月建物P692積算P821
分水栓キャップ φ50	1	個	3,600		N12-01520	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	214.6	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000110	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テ-パめねじ φ50	2	個	36,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	4	個	7,660		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 5 号 A代価表(A0003) 】						
労務費(配水管布設工) 赤線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	212	m			SJ12380-0003 施 4 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.1	m			SJ12340-0004 施 5 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	1.5	m			SJ12340-0001 施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	37	口			SJ12394-0002 施 7 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	3	箇所			SJ12393-0002 施 8 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	10	口			SJ12485-0002 施 9 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	11	口			SJ12395-0003 施 10 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			SJ12395-0004 施 11 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	3	口			SJ12392-0004 施 12 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	1	口			SJ12392-0003 施 13 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビニル管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0002 施 14 号	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 5 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 赤線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0004 施 15 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径30mm	4	口			SJ12350-0001 施 16 号	
管明示シート	214.6	m			SJ12176-0002 施 17 号	
仕切弁設置工	1	式			X001010	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0003 施 18 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0004 施 15 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0004 施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施 19 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0002 施 20 号	
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 6 号 A代価表(A0004) 】						
土工費(配水管布設工) 赤線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	90	m3			SJ31014-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 調整チップ	30	m3			SJ31012-0001 施 22 号	クローラ型 山積0.08m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	30	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	40	m3			SJ31012-0002 施 23 号	クローラ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	50	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間有り 小型BH クローラ 山積0.13m3
建設発生土処分料	50	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	129	m2			SJ31130-0002 施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	129	m2			SJ31130-0004 施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	156	m2			SJ31180-0002 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	172	m2			SJ31180-0004 施 28 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	337	m			SQZ185-0002 P 1 号	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 6 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 赤線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	172	m2			SJ31118-0002 施 29 号	バックホウ クローラ 山積0.13m3 本復旧
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	156	m2			SJ31118-0003 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.13m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	12	m3			SJ31006-0002 施 31 号	DID区間有り 小型BH クローラ 山積0.13m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	12	*			S9910-0002 施 32 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 7 号 A代価表(A0005) 】						
給水資材費 赤線-1						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×25	1	個	22,700		N12-00950	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	20	個	20,700		N12-00940	見積
エラスジョイント φ25	1	個	4,090		N12-00720	分水栓用 見積
エラスジョイント φ20	18	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積
SPジョイント (分止水栓用) φ20	2	個	2,330		N12-00910	見積
ポリエチレンパイプ (1種) 2層管 φ20	2	m	424		N05-00010	見積
SKXエルボ (PP管用) φ20	4	個	2,710		L0007	見積
H i ソケット φ25	1	個			L04--0021	6月建物P692積算P820
H i ソケット φ20	18	個			L04--0022	6月建物P692積算P820
H i ソケット φ20×φ13	6	個			L04--0023	6月建物P692積算P820
H i エルボ φ25	2	個			L04--0024	6月建物P692積算P821
H i エルボ φ20	36	個			L04--0025	6月建物P692積算P821

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 8 号 A代価表(A0006) 】						
給水労務費 赤線-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0006 施 33 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	20	箇所			SJ31050-0001 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0011 施 35 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	20	口			SJ12184-0008 施 36 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1	m			SJ12340-0010 施 37 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	18	m			SJ12340-0007 施 38 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			SJ12380-0001 施 39 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0006 施 40 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	114	口			SJ12350-0004 施 41 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径13mm	6	口			SJ12350-0003 施 42 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	10	口			SJ12392-0001 施 43 号	
管明示シート	10.5	m			SJ12176-0002 施 17 号	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 9 号 A代価表(A0007) 】						
給水土工費 赤線-1						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	4	m3			SJ31014-0001 施 21 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 調整チップ	1	m3			SJ31012-0001 施 22 号	クローラ型 山積0.08m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	1	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31012-0002 施 23 号	クローラ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	2	m3			SJ31006-0001 施 24 号	DID区間有り 小型BH クローラ 山積0.13m3
建設発生土処分料	2	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	6	m2			SJ31130-0002 施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	6	m2			SJ31130-0004 施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0002 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	8	m2			SJ31180-0004 施 28 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	42	m			SQZ185-0002 P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			SJ31118-0002 施 29 号	バックホウ クローラ 山積0.13m3 本復旧

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 9 号 A代価表(A0007) 】 (続 き)						
給水土工費 赤線-1						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31118-0003 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.13m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km	0.5	m3			SJ31006-0002 施 31 号	DID区間有り 小型BH クローラ 山積0.13m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.5	*			S9910-0002 施 32 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 10 号 A代価表(A0074) 】						
資材費 (配水管布設工) 赤線-2						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	41	本			L04--0028	6月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0026	6月建物P690積算P813
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	4	個	21,900		N01-004203	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
SKXチーズ (塩ビ管用) φ40×φ30 (離脱金具付) 同等品以上	1	個	7,800		L0026	見積
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ25	1	個	21,000		N12-00007	見積
SKX分止水栓用ソケット(塩ビ管用) φ25 (離脱金具付) 同等品以上	1	個	2,120		L0027	見積
H i ソケット φ40	36	個			L04--0029	6月建物P692積算P820
H i エルボ φ25	2	個			L04--0024	6月建物P692積算P821
H i TSベンド 11° 1/4×φ40	1	個	1,070		N04-01530	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	164.6	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000110	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 11 号 A代価表(A0075) 】						
労務費(配水管布設工) 赤線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	163.6	m			SJ12340-0002 施 44 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1	m			SJ12340-0010 施 37 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	10	口			SJ12395-0001 施 45 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			SJ12392-0002 施 46 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm	1	箇所			SJ31050-0003 施 47 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0011 施 35 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			SJ12392-0005 施 48 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	74	口			SJ12350-0002 施 49 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	4	口			SJ12350-0006 施 40 号	
管明示シート	164.6	m			SJ12176-0002 施 17 号	
仕切弁設置工	1	式			X001010	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 11 号 A代価表(A0075) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 赤線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm	3	基			SJ12510-0001 施 50 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	6	口			SJ12184-0003 施 51 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	6	口			SJ12392-0002 施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	3	箇所			SJ12585-0001 施 19 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			SJ12570-0002 施 20 号	
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 12 号 A代価表(A0076) 】						
土工費(配水管布設工) 赤線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	70	m3			SJ31000-0002 施 52 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	20	m3			SJ31002-0015 施 53 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	20	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	30	m3			SJ31002-0002 施 54 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	40	m3			SJ31006-0003 施 55 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	40	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	99	m2			SJ31130-0002 施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	99	m2			SJ31130-0004 施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	115	m2			SJ31180-0002 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	132	m2			SJ31180-0004 施 28 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	329	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	132	m2			SJ31120-0001 施 56 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 本復旧

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 12 号 A代価表(A0076) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 赤線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	115	m2			SJ31120-0002 施 57 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	9	m3			SJ31006-0004 施 58 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	9	*			S9910-0002 施 32 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 13 号 A代価表(A0077) 】						
給水資材費 赤線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ25	1	個	21,000		N12-00007	見積
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	11	個	17,700		N12-00005	見積
エラスジョイント φ25	1	個	4,090		N12-00720	分水栓用 見積
エラスジョイント φ20	11	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積
H i ソケット φ25	1	個			L04--0021	6月建物P692積算P820
H i ソケット φ20	11	個			L04--0022	6月建物P692積算P820
H i エルボ φ30	2	個			L04--0030	6月建物P692積算P821
H i エルボ φ25	2	個			L04--0024	6月建物P692積算P821
H i エルボ φ20	26	個			L04--0025	6月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ30 4m	1	本			L04--0031	6月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0026	6月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	5	本			L04--0027	6月建物P690積算P813

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 14 号 A代価表(A0078) 】						
給水労務費 赤線-2						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm	1	箇所			SJ31050-0003 施 47 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	11	箇所			SJ31050-0005 施 59 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0011 施 35 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	11	口			SJ12184-0008 施 36 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	1	m			SJ12340-0001 施 6 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1	m			SJ12340-0010 施 37 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	17	m			SJ12340-0007 施 38 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径30mm	4	口			SJ12350-0001 施 16 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0006 施 40 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	74	口			SJ12350-0004 施 41 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	1	口			SJ12392-0003 施 13 号	
管明示シート	12.5	m			SJ12176-0002 施 17 号	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 15 号 A代価表(A0079) 】						
給水土工費 赤線-2						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	5	m3			SJ31000-0002 施 52号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	2	m3			SJ31002-0015 施 53号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	2	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31002-0002 施 54号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	3	m3			SJ31006-0003 施 55号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	3	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	8	m2			SJ31130-0002 施 25号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	8	m2			SJ31130-0004 施 26号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	8	m2			SJ31180-0002 施 27号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	10	m2			SJ31180-0004 施 28号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	50	m			SQZ185-0002 P 1号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	10	m2			SJ31120-0001 施 56号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 本復旧

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 15 号 A代価表(A0079) 】 (続 き)						
給水土工費 赤線-2						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			SJ31120-0002 施 57 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.6	m3			SJ31006-0004 施 58 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.6	*			S9910-0002 施 32 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 16 号 A代価表(A0009) 】						
資材費 (配水管布設工) 赤線-3						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	20	本			L05--0027	6月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	4	本			L05--0028	6月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	3	本			L04--0028	6月建物P690積算P813
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	2	個	39,100		N01-01890	見積
メカ形曲管 φ50×45°	1	個	26,200		N01-00250	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	2	個	21,900		N01-004203	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
異種管用メカ形曲管(P×V) φ50×45° (離脱金具付)	1	個	25,300		N01-02650	見積
PVジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	31,600		N01-02390	見積
VSジョイント φ50	1	個	24,100		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ40	1	個	22,400		N01-00010	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
異種管用メカ形T字管 φ50(本P)×φ40(枝V) (離脱金具付)	2	個	37,300		N01-02510	見積

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 16 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 赤線-3						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
MCユニオン φ50	1	個	5,060		N04-01800	SUS 見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	129.7	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000110	
φ50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	3	個	36,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	6	個	7,660		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	3	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
φ40	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ40	1	個	24,400		N10-00070	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ40 (離脱金具付)	2	個	3,470		N04-01847	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
空気弁設置工	1	式			X000110	

【 第 16 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 赤線-3						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型空気弁 φ20	1	基	66,900		N10-00432	コック付 見積
空気弁ボックス (φ350) H=600 CVOS-32G-15L(HMS) (同等品以上)	1	組	81,800		N11-00581	見積 管材費対象外
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	1	個	20,700		N12-00940	見積
GPナット φ20	1	個	490		L13--0001	見積
GPソケット φ20	1	個	1,260		N13-00150	見積
砲金ソケット φ25 × φ20	1	個	2,350		L13--0002	見積
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 17 号 A代価表(A0010) 】						
労務費(配水管布設工) 赤線-3						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	117.2	m			SJ12380-0003 施 4 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.2	m			SJ12340-0004 施 5 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	11.3	m			SJ12340-0002 施 44 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	20	口			SJ12394-0002 施 7 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	7	口			SJ12485-0002 施 9 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	10	口			SJ12395-0003 施 10 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	6	口			SJ12395-0004 施 11 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	7	口			SJ12395-0001 施 45 号	
管明示シート	129.7	m			SJ12176-0002 施 17 号	
仕切弁設置工	1	式			X001010	
φ50	1	式			Y000000	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 17 号 A代価表(A0010) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 赤線-3						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	3	基			SJ12510-0003 施 18 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	6	口			SJ12184-0004 施 15 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	6	口			SJ12392-0004 施 12 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	3	箇所			SJ12585-0001 施 19 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			SJ12570-0002 施 20 号	
φ 40	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm	1	基			SJ12510-0001 施 50 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			SJ12184-0003 施 51 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			SJ12392-0002 施 46 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 19 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0002 施 20 号	
空気弁設置工	1	式			X001010	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 17 号 A代価表(A0010) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 赤線-3						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm	1	基			SJ12540-0001 施 60 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0011 施 35 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0008 施 36 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm	1	箇所			SJ12585-0003 施 61 号	H=600
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			SJ12570-0001 施 62 号	
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 18 号 A代価表(A0011) 】						
土工費(配水管布設工) 赤線-3						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	50	m3			SJ31000-0002 施 52 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	20	m3			SJ31002-0015 施 53 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	20	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0002 施 54 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	30	m3			SJ31006-0003 施 55 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	30	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	78	m2			SJ31130-0002 施 25 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	78	m2			SJ31130-0004 施 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	78	m2			SJ31180-0002 施 27 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	104	m2			SJ31180-0004 施 28 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	448	m			SQZ185-0001 P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	90	m2			SJ31120-0001 施 56 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 本復旧

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 18 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 赤線-3						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	71	m			SQZ185-0002 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	14	m2			SJ31120-0001 施 56 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 本復旧
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	78	m2			SJ31120-0002 施 57 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	12	m3			SJ31006-0004 施 58 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3	*			S9910-0002 施 32 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	9	*			S9910-0001 施 63 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 19 号 A代価表(A0012) 】						
給水資材費 赤線-3						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	12	個	20,700		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	10	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積
SPジョイント (分止水栓用) φ20	2	個	2,330		N12-00910	見積
ポリエチレンパイプ (1種) 2層管 φ20	2	m	424		N05-00010	見積
SKXエルボ (PP管用) φ20	4	個	2,710		L0007	見積
H i ソケット φ20	10	個			L04--0022	6月建物P692積算P820
H i ソケット φ20×φ13	1	個			L04--0023	6月建物P692積算P820
H i エルボ φ20	20	個			L04--0025	6月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	3	本			L04--0027	6月建物P690積算P813
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	6	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 20 号 A代価表(A0013) 】						
給水労務費 赤線-3						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホ ^レ ポリエチレン管 呼び径50mm	12	箇所			SJ31050-0001 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	12	口			SJ12184-0008 施 36 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	10	m			SJ12340-0007 施 38 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			SJ12380-0001 施 39 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	61	口			SJ12350-0004 施 41 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径13mm	1	口			SJ12350-0003 施 42 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	10	口			SJ12392-0001 施 43 号	
管明示シート	6	m			SJ12176-0002 施 17 号	
計					P0000001	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 21 号 A代価表(A0014) 】						
給水土工費 赤線-3						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			SJ31000-0002 施 52号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	0.8	m3			SJ31002-0015 施 53号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	0.8	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0002 施 54号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			SJ31006-0003 施 55号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	1	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	4	m2			SJ31130-0002 施 25号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	4	m2			SJ31130-0004 施 26号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	4	m2			SJ31180-0002 施 27号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	5	m2			SJ31180-0004 施 28号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	24	m			SQZ185-0001 P 2号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			SJ31120-0001 施 56号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 本復旧

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 21 号 A代価表(A0014) 】 (続 き)						
給水土工費 赤線-3						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			SJ31120-0002 施 57 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.6	m3			SJ31006-0004 施 58 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0002 施 32 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.5	*			S9910-0001 施 63 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 赤線-1 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 2 号 施工単価表(SJ15000-0008) 】						
通水試験 赤線-2 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 3 号 施工単価表(SJ15000-0009) 】						
通水試験 赤線-3 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12380-0003) 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 6 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12393-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12395-0004) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12392-0004) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 13 号 施工単価表(SJ12392-0003) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

【 第 14 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビニル管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.11	人			TR3600	
普通作業員	0.11	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 13 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径100mm			[B] = 6 分岐呼び径 50mm			

【 第 15 号 施工単価表(SJ12184-0004) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 16 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 18 号 施工単価表(SJ12510-0003) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 19 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0001 施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0002 施 65 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 21 号 施工単価表(SJ31014-0001) 】						
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.4	人			TR2500	
普通作業員	6.7	人			TR0200	
小型バックホウ運転費 クロー型山積0.13m3	2.273	日			SA005-0001 施 66 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)						

【 第 22 号 施工単価表(SJ31012-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 調整チップ (クローラ型 山積0.08m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m3	1.538	日			SA005-0001 施 66 号	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0039 施 67 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)						

【 第 23 号 施工単価表(SJ31012-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.13m ³ ,埋戻し+締固め)						100 m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m ³	1.538	日			SA005-0001 施 66 号	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0039 施 67 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m ³ 埋戻材数量			[B] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.10)			

【 第 24 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km (DID区間有り , 小型BH クローラ 山積0.13m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 2t積級	1.1	日			SA010-0001 施 68 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級			[B] = 5.000 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 25 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0004 施 69号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.100 m 仕上り厚			[y1] = 9			路盤材区分 再生砕石(RC-30)
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤						

【 第 26 号 施工単価表(SJ31130-0004) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0004 施 69号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.080 m 仕上り厚			[y1] = 4			路盤材区分 粒調碎石(M-30)
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤						

【 第 27 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0002 施 70号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0002 施 71号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 30.000 mm 舗装厚			[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[y3] = 円 アスファルト混合物加算額			[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

【 第 28 号 施工単価表(SJ31180-0004) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0002 施 70号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0002 施 71号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 40.000 mm 舗装厚			[B] = 1	1層当り仕上り厚 t≤50mm		

【 第 29 号 施工単価表(SJ31118-0002) 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.13m3, 本復旧)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.49	人			TR2500	
普通作業員	0.74	人			TR0200	
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m3	0.606	日			SA005-0001 施 66 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下			[B] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)			
[y1] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

【 第 30 号 施工単価表(SJ31118-0003) 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.13m3, 仮復旧)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.49	人			TR2500	
普通作業員	0.74	人			TR0200	
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m3	0.606	日			SA005-0001 施 66 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下			[B] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)			
[y1] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

【 第 31 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5km (DID区間有り , 小型BH クローラ 山積0.13m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 2t積級	1.43	日			SA010-0001 施 68 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級			[B] = 5.000 km	片道運搬距離		
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1	タイヤ損耗費 良好		
[D] = 2 バックホウ規格 クローラ型 山積0.13m3			[E] = 2	処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)		

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 32 号 施工単価表(S9910-0002) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) 1 * 当り (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)@						

【 第 33 号 施工単価表(SJ31050-0006) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 34 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 35 号 施工単価表(SJ12184-0011) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12184-0008) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 37 号 施工単価表(SJ12340-0010) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 38 号 施工単価表(SJ12340-0007) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 39 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

【 第 40 号 施工単価表(SJ12350-0006) 】						
硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 41 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 42 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 43 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 44 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 45 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 46 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 47 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 48 号 施工単価表(SJ12392-0005) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 49 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 50 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 51 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 52 号 施工単価表(SJ31000-0002) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 53 号 施工単価表(SJ31002-0015) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0039 施 67号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 54 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0039 施 67号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 55 号 施工単価表(SJ31006-0003) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.7	日			SA010-0002 施 72 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 5.000 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 58 号 施工単価表(SJ31006-0004) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.91	日			SA010-0002 施 72 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 5.000 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

【 第 59 号 施工単価表(SJ31050-0005) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 60 号 施工単価表(SJ12540-0001) 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.1	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 施工区分 空気弁			
[B] = 1 呼び径区分 呼び径13~25mm						

【 第 61 号 施工単価表(SJ12585-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高150	1	個			SJ12580-0003 施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	1	個			SJ12580-0004 施 74 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 2 種類・寸法 円形 2号 寸法350mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 1 下部壁高さ 高さ150mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 63 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						1 * 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)@						

【 第 65 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版		内寸250 高40	

【 第 66 号 施工単価表(SA005-0001) 】						
小型バックホウ運転費 クローラ型山積0.13m3						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.13m3	1.78	供用日			TMA401	
軽油	25	L			TT0002	
運転手 (特殊)	1	人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 BH規格 クローラ型山積0.13m3 {平積0.1}			[B] = 1.000		特殊運転手(人)	
[C] = 25.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.780		機械損料(供用日数)	
[E] = 2 機種区分 排出ガス対策型			[SI] = 0.000			

【 第 67 号 施工単価表(SA055-0039) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80 kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80 kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380	機械賃料(供用日)					

【 第 68 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 2t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	22	L			TT0002	
ダンプトラック [オノロード・ティセム] 2 t 積級	1.29	供用日			TM1002	
タイヤ損耗費	1.29	供用日			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ダンプ 規格 2t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 22.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 69 号 施工単価表(SA055-0004) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610	機械賃料(供用日)					

【 第 70 号 施工単価表(SA028-0002) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000		特殊作業員(人)	
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230		機械損料(供用日)	

【 第 71 号 施工単価表(SA029-0002) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400	機械損料(供用日)					

【 第 72 号 施工単価表(SA010-0002) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	34	L			TT0002	
ダンプトラック [オノロード・ティセール] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
タイヤ損耗費	1.29	供用日			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 34.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 73 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 17 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 2号下部壁 内寸350 高150			

【 第 74 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置						
					[A] = 18 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 2号底版 内寸350 高40	

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 56cm						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第11号 袴田地区配水管布設替工事 (1工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 56cm						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

