

令和5年度		閱 覧 設 計 書			担当者	久保
落札者	工事番号	水単 第 17 号				
	工事名	島平地区外配水管布設替工事				
	工事場所	いちき串木野市 東島平町外 地内				
	工 期	着手の日より 日 (令和6年3月15日(金)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

水単 第 17 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 東島平町外 地内

島平地区外配水管布設替工事

此工事費 ￥

円

工事内容

[市道 東島平町4号線]
配水管布設工 HPPE φ50 L=58.1m、HiVP φ40 L=13.0m、仕切弁設置工 φ50×1基、給水件数3件

[市道 東島平町5号線]
配水管布設工 HPPE φ50 L=41.9m、仕切弁設置工 φ50×1基、給水件数1件

[市道 東島平町12号線]
配水管布設工 HiVP φ40 L=63.6m、仕切弁設置工 φ40×2基、給水件数6件

[市道 栗屋田線]
配水管布設工 HPPE φ50 L=42.0m

[市道 栗屋田線(仮称)]
配水管布設工 HPPE φ50 L=112.4m、仕切弁設置工 φ50×2基、空気弁設置工 φ20×1基、給水件数1件

施工理由

島平地区外において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 5 年度
工 事 名	水単第17号 島平地区外配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和05年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和5年9月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和4年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和05年04月 上水道歩掛
備 考	現場環境改善費：計上なし 地域補正：なし

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0012	
配水管布設工 島平地区外	1	式			M0002 明 1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 東島平町4号線	0.04	日			SJ15000-0004 施 1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 東島平町5号線	0.02	日			SJ15000-0005 施 2 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 東島平町12号線	0.03	日			SJ15000-0006 施 3 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 栗屋田線 (仮称)	0.06	日			SJ15000-0002 施 4 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 栗屋田線	0.02	日			SJ15000-0003 施 5 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0002) 】						
配水管布設工 島平地区外						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
島平地区	1	式			X000000	
配水管布設工 東島平町4号線	1	式			M0005 明 2 号	
配水管布設工 東島平町5号線	1	式			M0006 明 3 号	
配水管布設工 東島平町12号線	1	式			M0007 明 4 号	
栗屋田線 (仮称)	1	式			X000000	
配水管布設工 栗屋田線 (仮称)	1	式			M0008 明 5 号	
栗屋田線	1	式			X000000	
配水管布設工 栗屋田線	1	式			M0009 明 6 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 2 号 明細書(M0005) 】						
配水管布設工 東島平町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 東島平町4号線	1	式			A0004 A 1 号	
労務費 (配水管布設工) 東島平町4号線	1	式			A0005 A 2 号	
土工費 (配水管布設工) 東島平町4号線	1	式			A0006 A 3 号	
給水	1	式			X000000	
給水資材費 東島平町4号線	1	式			A0007 A 4 号	
給水労務費 東島平町4号線	1	式			A0008 A 5 号	
給水土工費 東島平町4号線	1	式			A0009 A 6 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 3 号 明細書(M0006) 】						
配水管布設工 東島平町5号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費(配水管布設工) 東島平町5号線	1	式			A0010 A 7 号	
労務費(配水管布設工) 東島平町5号線	1	式			A0011 A 8 号	
土工費(配水管布設工) 東島平町5号線	1	式			A0012 A 9 号	
給水	1	式			X000000	
給水資材費 東島平町5号線	1	式			A0013 A 10 号	
給水労務費 東島平町5号線	1	式			A0014 A 11 号	
給水土工費 東島平町5号線	1	式			A0029 A 12 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 4 号 明細書(M0007) 】						
配水管布設工 東島平町12号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 東島平町12号線	1	式			A0030 A 13 号	
労務費(配水管布設工) 東島平町12号線	1	式			A0031 A 14 号	
土工費(配水管布設工) 東島平町12号線	1	式			A0032 A 15 号	
給水	1	式			X000000	
給水資材費 東島平町12号線	1	式			A0033 A 16 号	
給水労務費 東島平町12号線	1	式			A0034 A 17 号	
給水土工費 東島平町12号線	1	式			A0035 A 18 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 5 号 明細書(M0008) 】						
配水管布設工 栗屋田線 (仮称)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 栗屋田線 (仮称)	1	式			A0036 A 19 号	
労務費 (配水管布設工) 栗屋田線 (仮称)	1	式			A0037 A 20 号	
土工費 (配水管布設工) 栗屋田線 (仮称)	1	式			A0038 A 21 号	
給水	1	式			X000000	
給水資材費 栗屋田線 (仮称)	1	式			A0039 A 22 号	
給水労務費 栗屋田線 (仮称)	1	式			A0040 A 23 号	
給水土工費 栗屋田線 (仮称)	1	式			A0041 A 24 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 6 号 明細書(M0009) 】						
配水管布設工 栗屋田線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費(配水管布設工) 栗屋田線	1	式			A0042 A 25 号	
労務費(配水管布設工) 栗屋田線	1	式			A0043 A 26 号	
土工費(配水管布設工) 栗屋田線	1	式			A0044 A 27 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表(A0004) 】						
資材費 (配水管布設工) 東島平町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	9	本			L05--0027	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	3	本			L05--0028	8月建物P291積算P427
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	2	個	39,100		N01-01890	見積
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	2	個	21,900		N01-004203	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
異種管用メカ形T字管 φ50(本P)×φ40(枝V) (離脱金具付)	2	個	37,300		N01-02510	見積
PVジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	31,600		N01-02390	見積
片落PVジョイント φ50 (P)×φ40 (V) (離脱金具付)	1	個	27,500		N01-02440	見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	4	本			L04--0033	8月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0034	8月建物P690積算P813
H i ソケット φ40	2	個			L04--0040	8月建物P692積算P820
H i ソケット φ40×φ25	1	個			L04--0035	8月建物P692積算P820

【 第 1 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 東島平町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i エルボ φ25	2	個			L04--0036	8月建物P692積算P821
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	72.8	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000110	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	1	個	36,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ホリエレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	2	個	7,660		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0005) 】						
労務費(配水管布設工) 東島平町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	58.1	m			SJ12380-0002 施 6 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	13	m			SJ12340-0003 施 7 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1.7	m			SJ12340-0009 施 8 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	9	口			SJ12394-0001 施 9 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			SJ12485-0001 施 10 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	10	口			SJ12395-0003 施 11 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0004 施 12 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	6	口			SJ12395-0002 施 13 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	5	口			SJ12350-0005 施 14 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	5	口			SJ12350-0012 施 15 号	
管明示シート	72.8	m			SJ12176-0001 施 16 号	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0005) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 東島平町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工	1	式			X001010	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0003 施 17 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0004 施 18 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0004 施 19 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 20 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0003 施 21 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0006) 】						
土工費(配水管布設工) 東島平町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	10	m3			SJ31002-0006 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	10	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 24 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	20	m3			SJ31006-0003 施 25 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	44	m2			SJ31130-0001 施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	44	m2			SJ31130-0003 施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	44	m2			SJ31180-0001 施 28 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	58	m2			SJ31180-0003 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	291	m			SQZ185-0003 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	58	m2			SJ31120-0003 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 本復旧

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0006) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 東島平町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	44	m2			SJ31120-0004 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	4	m3			SJ31006-0004 施 32 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	4	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0007) 】						
給水資材費 東島平町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	3	個	20,700		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	3	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			L04--0037	8月建物P690積算P813
H i ソケット φ20	3	個			L04--0038	8月建物P692積算P820
H i エルボ φ20	6	個			L04--0039	8月建物P692積算P821
S K Xソケット (塩ビ×鋼管用) V20×G16 (離脱金具付) (同等品以上)	1	個	2,380		N05-003450	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	1.5	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0008) 】						
給水労務費 東島平町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	3	箇所			SJ31050-0001 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			SJ12184-0002 施 35 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	3	m			SJ12340-0006 施 36 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	18	口			SJ12350-0008 施 37 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			SJ12392-0001 施 38 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	1	口			SJ12392-0002 施 39 号	
管明示シート	1.5	m			SJ12176-0001 施 16 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0009) 】						
給水土工費 東島平町4号線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	0.6	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	0.2	m3			SJ31002-0006 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	0.2	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.3	m3			SJ31002-0001 施 24 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	0.3	m3			SJ31006-0003 施 25 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.3	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	0.9	m2			SJ31130-0001 施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	0.9	m2			SJ31130-0003 施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	0.9	m2			SJ31180-0001 施 28 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	1	m2			SJ31180-0003 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			SQZ185-0003 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			SJ31120-0003 施 30 号	バックホウ クロー 山積0.28m3 本復旧

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0009) 】 (続 き)						
給水土工費 東島平町4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.9	m2			SJ31120-0004 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	0.1	m3			SJ31006-0004 施 32 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0010) 】						
資材費 (配水管布設工) 東島平町5号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	7	本			L05--0027	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	2	本			L05--0028	8月建物P291積算P427
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	2	個	39,100		N01-01890	見積
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	2	個	21,900		N01-004203	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
異種管用メカ形T字管 φ50(本P)×φ40(枝V) (離脱金具付)	1	個	37,300		N01-02510	見積
PVジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	31,600		N01-02390	見積
片落PVジョイント φ50 (P)×φ40 (V) (離脱金具付)	1	個	27,500		N01-02440	見積
MCユニオン φ50	1	個	5,060		N04-01800	SUS 見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	42.9	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000110	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	1	個	36,200		N10-00080	丸ハンドル 見積

【 第 7 号 A代価表(A0010) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 東島平町5号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
おねじ付ワット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	2	個	7,660		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0011) 】						
労務費(配水管布設工) 東島平町5号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	41.9	m			SJ12380-0002 施 6 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	1	m			SJ12340-0003 施 7 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	7	口			SJ12394-0001 施 9 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	口			SJ12485-0001 施 10 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	8	口			SJ12395-0003 施 11 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0004 施 12 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	5	口			SJ12395-0002 施 13 号	
管明示シート	42.9	m			SJ12176-0001 施 16 号	
仕切弁設置工	1	式			X001010	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0003 施 17 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0004 施 18 号	

【 第 8 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)

労務費(配水管布設工) 東島平町5号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0004 施 19 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 20 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0003 施 21 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0012) 】						
土工費(配水管布設工) 東島平町5号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	7	m3			SJ31002-0006 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	7	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	7	m3			SJ31002-0001 施 24 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	10	m3			SJ31006-0003 施 25 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	26	m2			SJ31130-0001 施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	26	m2			SJ31130-0003 施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	26	m2			SJ31180-0001 施 28 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	34	m2			SJ31180-0003 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	172	m			SQZ185-0003 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	34	m2			SJ31120-0003 施 30 号	バックホウ クロー 山積0.28m3 本復旧

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0012) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 東島平町5号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	26	m2			SJ31120-0004 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	2	m3			SJ31006-0004 施 32 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0013) 】						
給水資材費 東島平町5号線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	1	個	20,700		N12-00940	見積
エラスジョイント φ20	1	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			L04--0037	8月建物P690積算P813
H i ソケット φ20	1	個			L04--0038	8月建物P692積算P820
H i エルボ φ20	2	個			L04--0039	8月建物P692積算P821
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	0.5	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0014) 】						
給水労務費 東島平町5号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			SJ12184-0002 施 35 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	1	m			SJ12340-0006 施 36 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	6	口			SJ12350-0008 施 37 号	
管明示シート	0.5	m			SJ12176-0001 施 16 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0029) 】						
給水土工費 東島平町5号線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	0.2	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	0.1	m3			SJ31002-0006 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	0.1	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.1	m3			SJ31002-0001 施 24 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	0.1	m3			SJ31006-0003 施 25 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.1	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	0.3	m2			SJ31130-0001 施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	0.3	m2			SJ31130-0003 施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	0.3	m2			SJ31180-0001 施 28 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	0.4	m2			SJ31180-0003 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2	m			SQZ185-0003 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.4	m2			SJ31120-0003 施 30 号	バックホウ クロー 山積0.28m3 本復旧

【 第 12 号 A代価表(A0029) 】 (続 き)						
給水土工費 東島平町5号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.3	m2			SJ31120-0004 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	0.1	m3			SJ31006-0004 施 32 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 13 号 A代価表(A0030) 】						
資材費 (配水管布設工) 東島平町12号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	16	本			L04--0033	8月建物P690積算P813
H i ソケット φ40	14	個			L04--0040	8月建物P692積算P820
H i TSバンド 22° 1/2×φ40	1	個	1,220		N04-01430	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	63.6	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000110	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ40	2	個	24,400		N10-00070	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ40 (離脱金具付)	4	個	3,470		N04-01847	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 14 号 A代価表(A0031) 】						
労務費(配水管布設工) 東島平町12号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	63.6	m			SJ12340-0003 施 7 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	2	口			SJ12395-0002 施 13 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径40mm	30	口			SJ12350-0005 施 14 号	
管明示シート	63.6	m			SJ12176-0001 施 16 号	
仕切弁設置工	1	式			X001010	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm	2	基			SJ12510-0002 施 40 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	4	口			SJ12184-0001 施 41 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口			SJ12392-0006 施 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0002 施 20 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0003 施 21 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 15 号 A代価表(A0032) 】						
土工費(配水管布設工) 東島平町12号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	9	m3			SJ31002-0006 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	9	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 24 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	10	m3			SJ31006-0003 施 25 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	38	m2			SJ31130-0001 施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	38	m2			SJ31130-0003 施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	38	m2			SJ31180-0001 施 28 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	51	m2			SJ31180-0003 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	254	m			SQZ185-0003 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	51	m2			SJ31120-0003 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 本復旧

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 15 号 A代価表(A0032) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 東島平町12号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	38	m2			SJ31120-0004 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	3	m3			SJ31006-0004 施 32 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 16 号 A代価表(A0033) 】						
給水資材費 東島平町12号線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	6	個	17,700		N12-00005	見積
エラスジョイント φ20	6	個	3,010		N12-00710	分水栓用 見積
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	3	本			L04--0037	8月建物P690積算P813
H i ソケット φ20	6	個			L04--0038	8月建物P692積算P820
H i ソケット φ20×φ13	1	個			L04--0023	8月建物P692積算P820
H i エルボ φ20	12	個			L04--0039	8月建物P692積算P821
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	8	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 17 号 A代価表(A0034) 】						
給水労務費 東島平町12号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	6	箇所			SJ31050-0004 施 43 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	6	口			SJ12184-0002 施 35 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	11	m			SJ12340-0006 施 36 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	37	口			SJ12350-0008 施 37 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径13mm	1	口			SJ12350-0009 施 44 号	
管明示シート	8	m			SJ12176-0001 施 16 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 18 号 A代価表(A0035) 】						
給水土工費 東島平町12号線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	1	m3			SJ31002-0006 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	1	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0001 施 24 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	2	m3			SJ31006-0003 施 25 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	2	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	5	m2			SJ31130-0001 施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	5	m2			SJ31130-0003 施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	5	m2			SJ31180-0001 施 28 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0003 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	32	m			SQZ185-0003 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0003 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 本復旧

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 18 号 A代価表(A0035) 】 (続 き)						
給水土工費 東島平町12号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			SJ31120-0004 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	0.4	m3			SJ31006-0004 施 32 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.4	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 19 号 A代価表(A0036) 】						
資材費 (配水管布設工) 栗屋田線 (仮称)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	19	本			L05--0027	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	3	本			L05--0028	8月建物P291積算P427
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×90° (離脱金具付)	4	個	40,400		N01-01940	見積
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	2	個	39,100		N01-01890	見積
異種管用メカ形T字管 φ50(本V)×φ50(枝P) (離脱金具付)	1	個	37,600		N01-02600	見積
VSジョイント φ50	1	個	24,100		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
EF45° ベンド (両受) φ50	1	個			L05--0029	8月積算P428
離脱防止金具 (ロング用) φ50	1	個	13,500		N04-02960	見積
分水栓キャップ φ20	1	個	860		N12-00880	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	112	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000110	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 19 号 A代価表(A0036) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 栗屋田線 (仮称) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不断水分岐 ポリ管用 資材費 φ150×φ50	1	個	101,000		L06--0001	副弁付 見積
SKX分止水栓用ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	1	個	8,660		N05-01220	見積
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパーめねじ φ50	2	個	36,200		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	4	個	7,660		N05-01210	見積
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	65,200		N11-00400	見積 管材費対象外
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	52,400		N11-00380	見積 管材費対象外
空気弁設置工	1	式			X000110	
小型空気弁 φ20	1	基	66,900		N10-00432	コック付 見積
空気弁ボックス (φ350) H=600 CVOS-32G-15L(HMS) (同等品以上)	1	組	81,800		N11-00581	見積 管材費対象外
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	1	個	20,700		N12-00940	見積
GPナット φ20	1	個	490		L13--0001	見積
GPソケット φ20	1	個	1,260		N13-00150	見積

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 19 号 A代価表(A0036) 】 (続 き)

資材費 (配水管布設工) 栗屋田線 (仮称)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
砲金ソケット φ25 × φ20	1	個	2,350		L13--0002	見積
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 20 号 A代価表(A0037) 】						
労務費(配水管布設工) 栗屋田線 (仮称)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	112.4	m			SJ12380-0002 施 6 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1	m			SJ12340-0004 施 45 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	19	口			SJ12394-0001 施 9 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	1	箇所			SJ12393-0001 施 46 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			SJ12485-0001 施 10 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	13	口			SJ12395-0003 施 11 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	4	口			SJ12395-0004 施 12 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0004 施 19 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0004 施 18 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			SJ12184-0002 施 35 号	
管明示シート	112	m			SJ12176-0001 施 16 号	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 20 号 A代価表(A0037) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 栗屋田線 (仮称)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工	1	式			X001010	
不断水分岐 ポリ管用 資材費 φ150×φ50 (見積歩掛)	1	式	114,000		L06--0002	現場管理費・ 一般管理費対象外
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0003 施 17 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0004 施 18 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0004 施 19 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 47 号	H=800
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 20 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0003 施 21 号	
空気弁設置工	1	式			X001010	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm	1	基			SJ12540-0001 施 48 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0006 施 49 号	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 20 号 A代価表(A0037) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 栗屋田線 (仮称)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	2	口			SJ12184-0002 施 35 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm	1	箇所			SJ12585-0003 施 50 号	H=600
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			SJ12570-0001 施 51 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 21 号 A代価表(A0038) 】						
土工費(配水管布設工) 栗屋田線 (仮称)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	20	m3			SJ31002-0006 施 23 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	20	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0001 施 24 号	クロー型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	20	m3			SJ31006-0003 施 25 号	DID区間有り バックホウ クロー 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.2m 再生砕石(RC-40)	4	m2			SJ31130-0002 施 52 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	3	m2			SJ31130-0001 施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.12m 粒調砕石(M-30)	4	m2			SJ31130-0004 施 53 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	3	m2			SJ31130-0003 施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	6	m2			SJ31180-0001 施 28 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 200t未満	5	m2			SJ31180-0002 施 54 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 21 号 A代価表(A0038) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 栗屋田線 (仮称) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	3	m2			SJ31180-0003 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	41	m			SQZ185-0003 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			SJ31120-0003 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 本復旧
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0004 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	0.6	m3			SJ31006-0004 施 32 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.6	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 22 号 A代価表(A0039) 】						
給水資材費 栗屋田線 (仮称)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	1	個	20,700		N12-00940	見積
SPジョイント (分止水栓用) φ20	1	個	2,330		N12-00910	見積
ポリエチレンパイプ (1種) 2層管 φ20	4	m	424		N05-00010	見積
SKXエルボ (PP管用) φ20	2	個	2,710		L0007	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	3.5	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 23 号 A代価表(A0040) 】

給水労務費 栗屋田線 (仮称)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 34 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			SJ12184-0002 施 35 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			SJ12380-0001 施 55 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0001 施 38 号	
管明示シート	3.5	m			SJ12176-0001 施 16 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 24 号 A代価表(A0041) 】						
給水土工費 栗屋田線 (仮称)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	0.5	m3			SJ31002-0006 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	0.5	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.6	m3			SJ31002-0001 施 24 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	0.4	m3			SJ31006-0003 施 25 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.4	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 25 号 A代価表(A0042) 】

資材費 (配水管布設工) 栗屋田線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X000110	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	9	本			L05--0027	8月建物P291積算P427
PVジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	31,600		N01-02390	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	42	m	416		N09-00150	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 26 号 A代価表(A0043) 】

労務費(配水管布設工) 栗屋田線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	42	m			SJ12380-0002 施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	9	口			SJ12394-0001 施 9 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	4	口			SJ12485-0001 施 10 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0003 施 11 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0004 施 12 号	
管明示シート	42	m			SJ12176-0001 施 16 号	
計					P0000001	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 27 号 A代価表(A0044) 】						
土工費(配水管布設工) 栗屋田線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	20	m3			SJ31000-0001 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 調整チップ	7	m3			SJ31002-0006 施 23 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	7	m3	3,100		L0001	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	7	m3			SJ31002-0001 施 24 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	10	m3			SJ31006-0003 施 25 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,500		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	25	m2			SJ31130-0001 施 26 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	25	m2			SJ31130-0003 施 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	25	m2			SJ31180-0001 施 28 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	34	m2			SJ31180-0003 施 29 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	168	m			SQZ185-0003 P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	34	m2			SJ31120-0003 施 30 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 本復旧

【 第 27 号 A代価表(A0044) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 栗屋田線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	25	m2			SJ31120-0004 施 31 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3 仮復旧
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km	2	m3			SJ31006-0004 施 32 号	DID区間有り バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2	*			S9910-0003 施 33 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ15000-0004) 】						
通水試験 東島平町4号線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 2 号 施工単価表(SJ15000-0005) 】						
通水試験 東島平町5号線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 3 号 施工単価表(SJ15000-0006) 】						
通水試験 東島平町12号線						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 4 号 施工単価表(SJ15000-0002) 】						
通水試験 栗屋田線 (仮称)						1 日 当り
(既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 5 号 施工単価表(SJ15000-0003) 】						
通水試験 栗屋田線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ホリエレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 8 号 施工単価表(SJ12340-0009) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 9 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12395-0004) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 13 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 14 号 施工単価表(SJ12350-0005) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 15 号 施工単価表(SJ12350-0012) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 16 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】

管明示シート

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 17 号 施工単価表(SJ12510-0003) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 18 号 施工単価表(SJ12184-0004) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 19 号 施工単価表(SJ12392-0004) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 20 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0005 施 56 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0006 施 57 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 21 号 施工単価表(SJ12570-0003) 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.06	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない						

【 第 22 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 24 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 58号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 25 号 施工単価表(SJ31006-0003) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.7	日			SA010-0003 施 59 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 5.600 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 26 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 60号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.100 m 仕上り厚			[y1] = 9			路盤材区分 再生砕石(RC-30)
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤						

【 第 27 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 60号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.080 m 仕上り厚			[y1] = 4			路盤材区分 粒調碎石(M-30)
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤						

【 第 28 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 61号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 62号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 30.000 mm 舗装厚			[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[y3] = 円 アスファルト混合物加算額			[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			
[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無						

【 第 29 号 施工単価表(SJ31180-0003) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 61号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 62号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 40.000 mm 舗装厚			[B] = 1	1層当り仕上り厚 t≤50mm		

【 第 30 号 施工単価表(SJ31120-0003) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cmを超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3, 本復旧)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cmを超え10cm以下			[B] = 1			
			バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 31 号 施工単価表(SJ31120-0004) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cmを超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3, 仮復旧)						100 m2 当り
名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cmを超え10cm以下						
[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 32 号 施工単価表(SJ31006-0004) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.6km (DID区間有り ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.91	日			SA010-0003 施 59 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 5.600 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 33 号 施工単価表(S9910-0003) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						1 * 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)@						

【 第 34 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 35 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 36 号 施工単価表(SJ12340-0006) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 37 号 施工単価表(SJ12350-0008) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 38 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 39 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm						

【 第 40 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径40mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 41 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						
2 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 42 号 施工単価表(SJ12392-0006) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 43 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 44 号 施工単価表(SJ12350-0009) 】						
硬質塩化ビニル管 T S継手工 呼び径13mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 45 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 46 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 47 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0001 施 63 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0002 施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0005 施 56 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0006 施 57 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 1.000 個 調整リング 数量			[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 48 号 施工単価表(SJ12540-0001) 】						
空気弁設置(人力施工) 呼び径13~25mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.1	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 施工区分 空気弁			
[B] = 1 呼び径区分 呼び径13~25mm						

【 第 49 号 施工単価表(SJ12184-0006) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 50 号 施工単価表(SJ12585-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 2号 寸法350mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高150	1	個			SJ12580-0003 施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	1	個			SJ12580-0004 施 66 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 2 種類・寸法 円形 2号 寸法350mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 1 下部壁高さ 高さ150mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 51 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】						
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.08	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 2 種類・寸法 円形 2号 寸法350mm			
[B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない						

【 第 52 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.2m 再生砕石(RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-40)	25.4	m3			TT9106	
タンパー運転費(賃料) タンパー60~80kg	0.45	日			SA055-0002 施 60号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.200 m 仕上り厚						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤						

【 第 53 号 施工単価表(SJ31130-0004) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.12m 粒調碎石(M-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	15.24	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 60号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 0.120 m 仕上り厚			[y1] = 4			路盤材区分 粒調碎石(M-30)
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤						

【 第 54 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	12.573	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 61号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 62号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 50.000 mm 舗装厚			[B] = 1	1層当り仕上り厚 t≤50mm		

【 第 55 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm [B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない						

【 第 56 号 施工単価表(SJ12580-0005) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 7 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA			

【 第 57 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版		内寸250 高40	

【 第 58 号 施工単価表(SA055-0001) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380	機械賃料(供用日)					

【 第 59 号 施工単価表(SA010-0003) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	34	L			TT0002	
ダンプトラック [オノロード・ティセム] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
タイヤ損耗費	1.29	供用日			T#0004	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 34.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 60 号 施工単価表(SA055-0002) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80 kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80 kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610	機械賃料(供用日)					

【 第 61 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000			特殊作業員(人)
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230			機械損料(供用日)

【 第 62 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400	機械損料(供用日)					

【 第 63 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号調整リング 内寸250 高50			

【 第 64 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 65 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 17 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 2号下部壁 内寸350 高150			

【 第 66 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置						
					[A] = 18 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 2号底版 内寸350 高40	

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0003) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 56cm						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水単第17号 島平地区外配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0003) 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-③-1							