

令和6年度		閱 覧 設 計 書			担当者	石神
落札者	工事番号	水単 第 14 号				
	工事名	市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事				
	工事場所	いちき串木野市 春日町外 地内				
	工 期	着手の日より 日 (令和7年1月31日(金)まで)				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

水単 第 14 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 春日町外 地内

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

此工事費 ￥

円

工事内容

[市道 春日・桜町1号線]
配水管布設工 HPPEφ50 L=148.0m
仕切弁設置工φ50×4基
給水切替工N=9件
[曙町工区(駅前広場)]
配水管布設工 HPPEφ75 L=53.0m
仕切弁設置工φ75×1基 消火栓設置工φ75×1基
給水切替工N=3件

施工理由

市道 春日・桜町1号線外において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 6 年度
工 事 名	市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和06年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和6年8月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和5年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年04月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 週休2日補正（4週8休以上 通期）

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			K0002	
配水管布設工 春日・桜町1号線	1	式			M0004 明 1 号	
配水管布設工 曙町工区	1	式			M0005 明 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験	1	式			X	
通水試験	1	式			Y	
通水試験	0.07	日			SJ15000-0001 施 46 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験	0.03	日			SJ15000-0001 施 46 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0004) 】						
配水管布設工 春日・桜町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 春日・桜町1号線	1	式			X	
資材費(配水管布設工) 春日・桜町1号線	1	式			A0019 A 1 号	
労務費(配水管布設工) 春日・桜町1号線	1	式			A0020 A 2 号	
土工費(配水管布設工) 春日・桜町1号線	1	式			A0021 A 3 号	
給水切替工 春日・桜町1号線	1	式			X	
資材費(給水切替工) 春日・桜町1号線	1	式			A0022 A 4 号	
労務費(給水切替工) 春日・桜町1号線	1	式			A0023 A 5 号	
土工費(給水切替工) 春日・桜町1号線	1	式			A0024 A 6 号	
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 2 号 明細書(M0005) 】						
配水管布設工 曙町工区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 曙町工区	1	式			X	
資材費(配水管布設工) 曙町工区	1	式			A0025 A 7 号	
労務費(配水管布設工) 曙町工区	1	式			A0026 A 8 号	
土工費(配水管布設工) 曙町工区	1	式			A0027 A 9 号	
給水切替工 曙町工区	1	式			X	
資材費(給水切替工) 曙町工区	1	式			A0028 A 10 号	
労務費(給水切替工) 曙町工区	1	式			A0029 A 11 号	
土工費(給水切替工) 曙町工区	1	式			A0030 A 12 号	
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表(A0019) 】						
資材費(配水管布設工) 春日・桜町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 φ50	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	19	本			L05--0003	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	11	本			L05--0005	8月建物P291積算P427
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ50×45° (離脱金具付)	5	個	39,100		L01--0002	見積単価
PVジョイント φ50 (離脱金具付)	5	個	31,500		N01-02390	見積単価
異種管用メカ形T字管 φ50(本P)×φ40(枝V) (離脱金具付)	1	個	37,300		N01-02510	見積単価
EF45° ベンド (両受) φ50	2	個			L05--0006	8月積算P428
EFチーズ (両受) φ50	4	個			L05--0009	8月積算P428
EFソケット φ50	4	個			L05--0010	8月建物P292積算P428
EF Sベンド (両受) φ50 300H	2	個			L05--0011	8月建物P292積算P428
MCユニオン φ50	1	個	8,400		L04--0024	SUS 見積単価

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表(A0019) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 春日・桜町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 不断水分岐DIP φ 200× φ 50	1	式			Y	
不断水分岐用バルブ φ 200×50 粉体塗装 (鑄鉄管用)	1	個	90,900		L06--0003	見積単価
SKX分止水栓用ソケット(ホリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	1	個	8,660		L05--0013	見積単価
明示シート W=150S	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	144	m	500		L09--0004	見積単価 管材費対象外
仕切弁設置工 φ 50	1	式			X	
配水管布設工 青銅製仕切弁 φ 50 N=1基	1	式			Y	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパーめねじ φ 50	4	個	42,700		L10--0006	丸ハンドル 見積単価
おねじ付ソケット(ホリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	8	個	7,660		L05--0012	見積単価
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L (21BL) (同等品以上)	4	組	55,400		L11--0003	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0020) 】

労務費(配水管布設工) 春日・桜町1号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	148	m			SJ12380-0001 施 1 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	13	口			SJ12485-0001 施 2 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	19	口			SJ12394-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	12	箇所			SJ12393-0001 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	17	口			SJ12395-0001 施 5 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	5	口			SJ12395-0002 施 6 号	
配水管布設工 不断水分岐DIP φ200×φ50	1	式			Y	
不断水分岐 塩ビ管・铸铁管 施工費 φ200×φ50	1	式	121,000		L06--0002	(見積) 一般管理費 現場管理費対象外
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 8 号	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0020) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 春日・桜町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔工 φ100	1	式			Y	
コンクリート削孔(電動式コアローリングマシン) アンカ材径80mm超100mm以下	2	孔			SQ361-0001 P 1 号	深500mm以下
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	144	m			SJ12176-0001 施 9 号	
仕切弁設置工	1	式			X	
仕切弁室設置工 φ50 N=4箇所	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	4	基			SJ12510-0001 施 10 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	8	口			SJ12184-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	8	口			SJ12392-0001 施 8 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	4	箇所			SJ12585-0001 施 11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			SJ12570-0001 施 12 号	
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0021) 】						
土工費(配水管布設工) 春日・桜町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工)	1	式			X	
土工 南国碎石 処分L=4.8km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	60	m3			SJ31000-0001 施 13号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0001 施 14号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	20	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	30	m3			SJ31002-0001 施 14号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	30	m3			SJ31006-0001 施 15号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	30	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	86	m2			SJ31130-0001 施 16号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	86	m2			SJ31130-0002 施 17号	
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0022) 】						
資材費(給水切替工) 春日・桜町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(P) φ50×φ20 N=4件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	8	個	24,000		N12-00940	見積単価
エラスジョイント φ20	8	個	3,380		N12-00710	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	5	本			L04--0004	8月建物P690積算P813
H i エルボ φ20	16	個			L04--0011	8月建物P692積算P821
H i ソケット φ20	8	個			L04--0012	8月建物P692積算P820
メカ型T字管(P) φ50×(V) φ40 N=1件	1	式			Y	
SKX エルボ(ビニール管用) φ40	2	個	6,170		L04--0013	見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	1	本			L04--0001	8月建物P690積算P813
明示シート W=150S	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	21	m	500		L09--0005	見積単価 管材費対象外

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0022) 】

(続 き)

資材費(給水切替工) 春日・桜町1号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0023) 】

労務費(給水切替工) 春日・桜町1号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(P) φ50×φ20 N=8件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	8	箇所			SJ31050-0001 施 18 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	8	口			SJ12184-0002 施 19 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	20	m			SJ12340-0001 施 20 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	48	口			SJ12350-0001 施 21 号	
メカ型T字管(P) φ50×(V) φ40 N=1件	1	式			Y	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	1	m			SJ12340-0002 施 22 号	
塩ビ管(メカニカル)継手工 呼び径40mm	1	口			SJ12392-0003 施 23 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	4	口			SJ12392-0004 施 24 号	
明示シート W=150S	1	式			Y	
管明示シート	21	m			SJ12176-0001 施 9 号	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0023) 】

(続 き)

労務費(給水切替工) 春日・桜町1号線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0024) 】						
土工費(給水切替工) 春日・桜町1号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工)	1	式			X	
土工 南国砕石 処分L=4.8km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	6	m3			SJ31000-0001 施 13号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31002-0001 施 14号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	2	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31002-0001 施 14号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km	3	m3			SJ31006-0001 施 15号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	3	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
舗装工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	8	m2			SJ31130-0001 施 16号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調砕石(M-30)	8	m2			SJ31130-0002 施 17号	
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0025) 】						
資材費(配水管布設工) 曙町工区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 φ75	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ75	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ75	9	本			L0001	8月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ75	2	本			L0002	8月建物P291積算P427
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ75×45° (離脱金具付)	4	個	47,000		L0003	見積単価
PVジョイント φ75 (離脱金具付)	1	個	37,400		L01--0004	見積単価
PCジョイント φ75 (離脱金具付)	1	個	46,200		N01-02740	見積単価
配水管布設工 仮設工	1	式			Y	
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ75×50	1	個	71,900		L12--0003	見積単価
分止水栓用ソケット (ビニール管用) φ50 (離脱金具付)	1	個	5,620		L04--0023	見積単価
明示シート W=150	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	53	m	500		L09--0003	見積単価 管材費対象外

【 第 7 号 A代価表(A0025) 】 (続 き)						
資材費(配水管布設工) 曙町工区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工 (資材費)	1	式			X	
仕切弁設置工 ソフトシール仕切弁 φ75 H=600	1	式			Y	
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ75 (離脱金具付)	1	個	129,000		L10--0004	見積単価
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	55,400		L11--0001	見積単価 管材費対象外
消火栓設置工 (資材費)	1	式			X	
消火栓設置工 φ75 N=1基	1	式			Y	
地下式消火栓上部 (浅層埋設対応型) φ75 H=255	1	個	106,000		L10--0005	地下式単口・内面粉体 見積単価
ボール型補修弁 キャップ式 FCD内面粉体塗装 φ75×200	1	個	153,000		L10--0003	見積単価
フランジ接合材 φ75	2	組	4,060		L09--0002	7.5Kネオプレン・SUS 見積単価
消火栓空気弁ボックス H=600 ROS-50G-10C (同等品以上)	1	組	166,000		L11--0002	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0026) 】						
労務費 (配水管布設工) 曙町工区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工(労務費)	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ75	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm	53	m			SJ12380-0002 施 25 号	
ポリエチレン管切断 呼び径75mm	6	口			SJ12485-0002 施 26 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	9	口			SJ12394-0002 施 27 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	10	口			SJ12395-0003 施 28 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			SJ12395-0004 施 29 号	
鋳鉄管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	1	口			SJ12395-0005 施 30 号	
明示シート W=150	1	式			Y	
管明示シート	53	m			SJ12176-0001 施 9 号	
配水管布設工 仮設工	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビニール管 呼び径75mm	1	箇所			SJ31050-0003 施 31 号	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0026) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 曙町工区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 7 号	
仕切弁設置工 (労務費)	1	式			X	
仕切弁設置工 φ75 H=600	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm	1	基			SJ12510-0002 施 32 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			SJ12395-0003 施 28 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 11 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 12 号	
消火栓設置工 (労務費)	1	式			X	
消火栓設置工 φ75 N=1基 H=800	1	式			Y	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			SJ12550-0001 施 33 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0001 施 34 号	铸铁管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			SJ12585-0003 施 35 号	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0026) 】

(続 き)

労務費 (配水管布設工) 曙町工区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			SJ12570-0003 施 36 号	
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0027) 】						
土工費(配水管布設工) 曙町工区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(配水管布設工)	1	式			X	
土工 南国碎石 処分L=4.2km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0001 施 13 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (材料別)	10	m3			SJ31002-0002 施 37 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	10	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	20	m3			SJ31002-0001 施 14 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	10	m3			SJ31006-0002 施 38 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
路盤工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生碎石(RC-30)	33	m2			SJ31130-0001 施 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)	1	m2			SJ31130-0002 施 17 号	
配水管布設工(給水切替含む) 舗装工(本復旧W=0.8m)	1	式			Y	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0027) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 曙町工区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	46	m2			SJ31180-0001 施 39 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
配水管布設工 (給水切替含む) 舗装工(仮復旧W=0.6m)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	35	m2			SJ31180-0002 施 40 号	仮復旧 t≤50mm
As舗装取壊し (給水切替含む) 既設t=4cm, 仮復旧t=3cm	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	240	m			SQZ185-0001 P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	48	m2			SJ31120-0001 施 41 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	36	m2			SJ31120-0001 施 41 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	3	m3			SJ31006-0004 施 42 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3	*			S9910-0001 施 43 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0028) 】						
資材費(給水切替工) 曙町工区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(P) φ75×φ50 N=2件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ポール式 φ75×50	2	個	70,400		L12--0002	見積単価
分止水栓用ソケット (ビニール管用) φ50 (離脱金具付)	2	個	5,620		L04--0023	見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ50 4m	1	本			L04--0025	8月建物P690積算P813
SKXエルボ (ビニール管用) φ50 (離脱金具付)	4	個	8,720		L01--0001	見積単価
サドル分水栓(P) φ75×φ20 N=1件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ポール式 φ75×20	2	個	25,600		L12--0004	見積単価
エラスジョイント φ20	2	個	3,380		L12--0005	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	1	本			L04--0004	8月建物P690積算P813
H i エルボ φ20	2	個			L04--0011	8月建物P692積算P821
H i ソケット φ20	1	個			L04--0012	8月建物P692積算P820

【 第 10 号 A代価表(A0028) 】

(続 き)

資材費(給水切替工) 曙町工区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
明示シート W=150S	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	3	m	500		L09--0006	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0029) 】

労務費(給水切替工) 曙町工区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工	1	式			X	
サドル分水栓(P) φ75×φ50 N=2件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径75mm	2	箇所			SJ31050-0002 施 44 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 7 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	10	口			SJ12392-0001 施 8 号	
サドル分水栓(P) φ50×φ20 N=1件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0001 施 18 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	1	口			SJ12184-0002 施 19 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	1	m			SJ12340-0001 施 20 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	6	口			SJ12350-0001 施 21 号	
明示シート W=150S	1	式			Y	
管明示シート	3	m			SJ12176-0001 施 9 号	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0029) 】

(続 き)

労務費(給水切替工) 曙町工区

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計					P0000001	

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0030) 】						
土工費(給水切替工) 曙町工区						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土工(給水切替工)	1	式			X	
土工 南国砕石 処分L=4.2km	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0001 施 13号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (材料別)	0.5	m3			SJ31002-0003 施 45号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
調整チップ 現場着単価	0.5	m3	3,100		L0008	見積
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.7	m3			SJ31002-0001 施 14号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km	0.6	m3			SJ31006-0002 施 38号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	0.6	m3	1,500		L0009	見積 処分費対象
路盤工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)	1.8	m2			SJ31130-0001 施 16号	
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ホリェレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 2 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】						
管明示シート						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.4	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 10 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 11 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0001 施 47 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0002 施 48 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 12 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.06	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない						

【 第 13 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 14 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 49号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 15 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.8km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0001 施 50 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 4.800 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 16 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路 仕上り厚0.1m 再生砕石(RC-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m			仕上り厚
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 17 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路 仕上り厚0.08m 粒調碎石(M-30)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調碎石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0003 施 51号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m			仕上り厚
[y1] = 4 路盤材区分 粒調碎石(M-30)						

【 第 18 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 19 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 20 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 21 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 22 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 23 号 施工単価表(SJ12392-0003) 】						
塩ビ管 (メカニカル) 継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 24 号 施工単価表(SJ12392-0004) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 25 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ホリェレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 26 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 27 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 28 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 29 号 施工単価表(SJ12395-0004) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 30 号 施工単価表(SJ12395-0005) 】						
鋳鉄管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 31 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビニル管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.11	人			TR3600	
普通作業員	0.11	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 12 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径75mm			[B] = 6 分岐呼び径 50mm			

【 第 32 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径75mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.19	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 33 号 施工単価表(SJ12550-0001) 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口			
[B] = 2 施工区分 人力施工						

【 第 34 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm			[B] = 1 規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない						

【 第 35 号 施工単価表(SJ12585-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0005 施 52 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0006 施 53 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			SJ12580-0007 施 54 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 2 下部壁高さ 高さ200mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 36 号 施工単価表(SJ12570-0003) 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.1	人			TR0200	
無収縮モルタル 使用量目安：76袋/m3	0.007	m3			L0033	4月積算P460
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 1 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上する						

【 第 37 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (材料別) (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 49号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 埋戻+締固め [DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし [A] = 133.000 m3 埋戻材数量 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 38 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.5	日			SA010-0001 施 50 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		[B] = 4.200 km 片道運搬距離				
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し		[a] = 1 タイヤ損耗費 良好				
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3		[E] = 1 処理対象区分 土砂				

【 第 39 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 55号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 56号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

【 第 40 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 55号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 56号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 41 号 施工単価表(SJ31120-0001) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 42 号 施工単価表(SJ31006-0004) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.2km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.65	日			SA010-0001 施 50 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 4.200 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 43 号 施工単価表(S9910-0001) 】						
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						1 * 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)			[B] = 1 単位 m3当り			
[C] = 受入料金(円/単位)						

【 第 44 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.1	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 18 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径75mm			[B] = 6 分岐呼び径 50mm			

【 第 45 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) (材料別)						100 m3 当り
(クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	3	日			SA055-0001 施 49号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 46 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 47 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 施工区分 設置		[A] = 7 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA				

【 第 48 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 施工区分 設置		[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40				

【 第 49 号 施工単価表(SA055-0001) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1.000 特殊作業員数(人) [C] = 1.380 機械賃料(供用日)			[B] = 5.000		ガソリン(L)	

【 第 50 号 施工単価表(SA010-0001) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 51 号 施工単価表(SA055-0003) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610	機械賃料(供用日)					

【 第 52 号 施工単価表(SJ12580-0005) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.03	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置						
[A] = 20 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200						

【 第 53 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 施工区分 設置					[A] = 24 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号下部壁 内寸500 高200	

【 第 54 号 施工単価表(SJ12580-0007) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 施工区分 設置			[A] = 27 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号底版 内寸500 高40			

【 第 55 号 施工単価表(SA028-0001) 】

振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000			特殊作業員(人)
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230			機械損料(供用日)

【 第 56 号 施工単価表(SA029-0001) 】

振動コンパクタ運転費 50～60kg

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400	機械損料(供用日)					

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQ361-0001) 】							
コンクリート削孔(電動式コアボアリングマシン) アンカー材径80mm超100mm以下 (深500mm以下 ,)							1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径 110.0mm						TT0123	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 8 アンカー材径 80mmを超え100mm以下				[J2] = 1 削孔深さ 500mm以下			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-⑬-3							

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4735P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 56cm						TT0090	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

市道 春日・桜町1号線外配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-③-1							