

令和7年度		閱 覧 設 計 書			担当者	貴島
落札者	工事番号	水単 第 2 号				
	工事名	野元地区配水管布設替工事(1工区)				
	工事場所	いちき串木野市 野元 地内				
	工 期	着手の日より 日 (令和7年9月30日水)まで				
	入札執行	令和 年 月 日 午前 時 分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業 いちき串木野市長 中屋 謙治				
指 示 事 項 注 意 事 項						

水単 第 2 号

精
査

設
計

(図面 5 葉)

いちき串木野市 野元 地内

野元地区配水管布設替工事(1工区)

此工事費 ￥ 円

工事内容

[市道 野元中央線] 施工延長 L=317.0m
配水管布設工 HPPE φ150 L=310.0m HPPE φ100 L=5.0m
仕切弁設置工 φ150 N=1基 φ100 N=1基 消火栓設置工 φ75×1基 給水切替工 N=12件
[赤線②] 施工延長 L=32.0m
配水管布設工 HPPE φ50 L=5.0m HiVP φ40 L=24.0m
仕切弁設置工 φ50 N=1基 給水切替工 N=4件
[市道 久保線④] 施工延長 L=20.0m
配水管布設工 HPPE φ50 L=18.0m 仕切弁設置工 φ50 N=1基
[給水切替工⑦濱田他2件]施工延長 L=42.0m
給水切替工 HiVP φ30 L=36.0m
[市道 野元4号線] 施工延長 L=63.0m
配水管布設工 HPPE φ50 L=62.0m 仕切弁設置工 φ50×1基 給水切替工 N=4件

施工理由

市道 野元中央線、市道 野元4号線において、配水管の布設替を行う。

工事概要

別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	野元地区配水管布設替工事(1工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和06年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和7年3月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年10月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 週休2日補正（通期）

野元地区配水管布設替工事(1工区)

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0001	
配水管布設工	1	式			M0001 明 1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
水圧試験 野元中央線(本線)	1	式			Y	
通水試験	0.16	日			SJ15000-0001 施 1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
水圧試験 給水切替工⑦	1	式			Y	
通水試験	0.02	日			SJ15000-0001 施 1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
水圧試験 野元中央線(支線)	1	式			Y	
通水試験	0.03	日			SJ15000-0001 施 1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水圧試験 野元4号線	1	式			Y	
通水試験	0.03	日			SJ15000-0001 施 1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
配水管布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 市道 野元中央線(本線)	1	式			M0004 明 2 号	
配水管布設工 市道 野元中央線 (支線接続)	1	式			M0005 明 3 号	
配水管布設工 市道 野元4号線	1	式			M0003 明 4 号	
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 明細書(M0004) 】						
配水管布設工 市道 野元中央線(本線)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 野元中央線	1	式			X	
資材費 (配水管布設工) 野元中央線	1	式			A0001 A 1 号	
労務費 (配水管布設工) 野元中央線	1	式			A0002 A 2 号	
土工費 (配水管布設工) 野元中央線	1	式			A0003 A 3 号	
給水切替工 野元中央線	1	式			X	
資材費 (給水切替工) 野元中央線	1	式			A0004 A 4 号	
労務費 (給水切替工) 野元中央線	1	式			A0005 A 5 号	
土工費 (給水切替工工) 野元中央線	1	式			A0006 A 6 号	
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 明細書(M0005) 】						
配水管布設工 市道 野元中央線 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 赤線外 (支線接続)	1	式			X	
資材費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)	1	式			A0013 A 7 号	
労務費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)	1	式			A0014 A 8 号	
土工費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)	1	式			A0015 A 9 号	
給水切替工 赤線外 (支線接続)	1	式			X	
資材費 (給水切替工) 赤線外 (支線接続)	1	式			A0016 A 10 号	
労務費 (給水切替工) 赤線外 (支線接続)	1	式			A0017 A 11 号	
土工費 (給水切替工工) 赤線外 (支線接続)	1	式			A0018 A 12 号	
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 明細書(M0003) 】						
配水管布設工 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 市道 野元4号線	1	式			X	
資材費 (配水管布設工) 市道 野元4号線	1	式			A0007 A 13 号	
労務費 (配水管布設工) 市道 野元4号線	1	式			A0008 A 14 号	
土工費 (配水管布設工) 市道 野元4号線	1	式			A0009 A 15 号	
給水切替工 市道 野元4号線	1	式			X	
資材費 (給水切替工) 市道 野元4号線	1	式			A0010 A 16 号	
労務費 (給水切替工) 市道 野元4号線	1	式			A0011 A 17 号	
土工費 (給水切替工) 市道 野元4号線	1	式			A0012 A 18 号	
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】						
資材費 (配水管布設工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 (資材費) 市道 野元中央線	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ 150	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 150	56	本			L05--0002	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 150	6	本			L05--0003	4月建物P291積算P427
EF22° 1/2バンド (両受) φ 150	1	個			L05--0004	4月建物P292積算P428
EFチーズ (両受) φ 150×φ 75	2	個			L05--0005	4月建物P292積算P428
EF片受レデューサ φ 75×φ 50	2	個	16,800		L05--0006	見積単価
EFチーズ (両受) φ 150	1	個			L05--0007	4月建物P292積算P428
EF片受レデューサ φ 150×φ 100	1	個	39,600		L05--0008	見積単価
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 150×45° (離脱金具付)	2	個	125,000		L01--0001	見積単価
PVジョイント φ 150 (離脱金具付)	1	個	84,900		L01--0002	見積単価
配水管布設工 HPPE φ 100	1	式			Y	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ100	1	本			L05--0009	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ100 4m	1	本			L04--0002	4月建物P690積算P813
異種管用メカ形曲管(P×V) φ100×45° (離脱金具付)	1	個	51,500		L01--0004	見積単価
メカ形曲管 φ100×45°	1	個	50,070		L01--0005	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価
VSジョイント φ100	1	個	45,400		L01--0006	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	317	m	500		L09--0001	見積単価 管材費対象外
仕切弁設置工 (資材費) 市道 野元中央線	1	式			X	
仕切弁設置工 φ150×1基 H=800	1	式			Y	
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ150 (離脱金具付)	1	個	271,000		L10--0001	見積単価
仕切弁ボックスφ150 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	68,200		L11--0001	見積単価 管材費対象外
仕切弁設置工 φ100×1基 H=1000	1	式			Y	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 A代価表(A0001) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一体型ソフトシール仕切弁 (ポリエチレン管用) φ100 (離脱金具付)	1	個	163,000		L10--0004	見積単価
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=1000 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	77,000		N11-00420	見積単価 管材費対象外
消火栓設置工 (資材費) 市道 野元中央線	1	式			X	
消火栓設置工 φ75 N=1基 H=800	1	式			Y	
地下式消火栓 φ75 (内外面粉体塗装)	1	基			L10--0002	単口 建設物価R6年4月P301
ボール型補修弁 キャップ式 FCD内面粉体塗装 φ75×200	1	個	153,000		L10--0003	見積単価
ポリエチレン管用メカ形F付台付T字管 φ150×φ75 (離脱金具付)	1	個	161,000		N01-02260	見積単価
フランジ接合材 φ75	2	組	4,060		L09--0002	7.5Kネオプレン・SUS 見積単価
消火栓空気弁ボックス H=800 ROS-50G-10C (同等品以上)	1	組	160,000		L11--0009	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】						
労務費 (配水管布設工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 (労務費) 市道 野元中央線	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ150	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	310	m			SJ12380-0003 施 2 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	3	口			SJ12485-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	56	口			SJ12394-0002 施 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	4	箇所			SJ12393-0001 施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	2	口			SJ12394-0003 施 6 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	5	口			SJ12395-0003 施 7 号	
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	1	口			SJ12395-0008 施 8 号	
配水管布設工 HPPE φ100	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	5	m			SJ12380-0004 施 9 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	2	m			SJ12340-0004 施 10 号	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	1	口			SJ12485-0002 施 11 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	1	口			SJ12394-0004 施 12 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	1	口			SJ12395-0004 施 13 号	
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	5	口			SJ12395-0006 施 14 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	317	m			SJ12176-0001 施 15 号	
仕切弁設置工(労務費) 市道 野元中央線	1	式			X	
仕切弁設置工 φ150×1基 H=800	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径150mm	1	基			SJ12510-0002 施 16 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			SJ12395-0003 施 7 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0002 施 17 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 18 号	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工 φ100×1基 H=1000	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	1	基			SJ12510-0003 施 19 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	2	口			SJ12395-0004 施 13 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0009 施 20 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 18 号	
消火栓設置工(労務費) 市道 野元中央線	1	式			X	
消火栓設置工 φ75 N=1基 H=800	1	式			Y	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			SJ12550-0002 施 21 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			SJ12395-0003 施 7 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0002 施 22 号	铸铁管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			SJ12585-0004 施 23 号	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			SJ12570-0002 施 24 号	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】						
土工費 (配水管布設工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工(土工費) 市道 野元中央線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	200	m3			SJ31000-0001 施 25 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	70	m3			SJ31002-0005 施 26 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	70	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	90	m3			SJ31002-0001 施 27 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	90	m3			SJ31006-0002 施 28 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	90	m3		1,700	L0002	見積 処分費対象
路盤工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	190	m2			SJ31130-0001 施 29 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	190	m2			SJ31130-0002 施 30 号	粒調碎石(M-30)
仮復旧工	1	式			Y	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	200	m2			SJ31180-0001 施 31 号	仮復旧 t≤50mm
本復旧工 (機械施工)	1	式			Y	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコ(13) 200t未満	433	m2			SQ155C-0001 P 1 号	平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35
取壊工	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,000	m			SQZ185-0001 P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	200	m2			SJ31120-0001 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	433	m2			SJ31120-0001 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	23	m3			SJ31006-0003 施 33 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	23	*			S9910-0005 施 34 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】						
資材費 (給水切替工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 (資材費) 市道 野元中央線	1	式			X	
給水切替工 φ150×φ20 ②⑤⑥⑨⑩⑪⑫	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ150×20	7	個	35,000		L12--0001	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ20	7	個	6,800		L12--0002	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	3	本			L04--0003	4月建物P690積算P813
Hi エルボ φ20	14	個			L04--0004	4月建物P692積算P821
Hi ソケット φ20	7	個			L04--0005	4月建物P692積算P820
給水切替工 φ150×φ25 ③④⑧	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ150×25	3	個	37,200		L12--0003	見積単価
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ25	3	個	9,250		L12--0004	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	2	本			L04--0006	4月建物P690積算P813
Hi エルボ φ25	6	個			L04--0008	4月建物P692積算P821

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
資材費 (給水切替工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
Hi ソケット φ25	3	個			L04--0007	4月建物P692積算P820
給水切替工 φ150×φ30 (①逆瀬川他1件)	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ150×30	1	個	62,800		L12--0005	見積単価
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ30	1	個	12,600		L12--0006	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ30 4m	1	本			N04-00120	
Hi エルボ φ30	2	個			N04-00850	4月建物P692積算P820
Hi ソケット φ30	1	個			N04-00300	4月建物P692積算P820
給水切替工 φ150×φ30 (⑦濱田他2件)	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ150×30	1	個	62,800		L12--0005	見積単価
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ30	1	個	12,600		L12--0006	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ30 4m	9	本			L04--0009	4月建物P690積算P813
Hi ソケット φ30	7	個			L04--0010	4月建物P692積算P820

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
資材費 (給水切替工) 野元中央線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H i チーズ φ30×φ20	2	個			L04--0011	4月建物P693積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	2	本			L04--0012	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ20	6	個			L04--0013	4月建物P692積算P821
H i ソケット φ20	3	個			L04--0014	4月建物P692積算P820
H i ソケット φ30×φ20	1	個			L04--0035	4月建物P692積算P820
青銅製仕切弁 (埋設) 両テバめねじ φ30	1	個	22,400		L10--0005	丸ハンドル 見積単価
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ30 (離脱金具付)	2	個	2,720		L04--0036	見積単価
止水栓BOX (青銅製) φ150 H=600	1	個	9,500		L13--0001	見積単価 管材費対象外
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	58.5	m	500		L09--0003	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】						
労務費（給水切替工） 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工（労務費） 市道 野元中央線	1	式			X	
給水切替工 φ150×φ20 ②⑤⑥⑨⑩⑪⑫	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm	7	箇所			SJ31050-0003 施 35 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	7	口			SJ12184-0002 施 36 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	10.5	m			SJ12340-0002 施 37 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	42	口			SJ12350-0001 施 38 号	
給水切替工 φ150×φ25 ③④⑧	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm	3	箇所			SJ31050-0004 施 39 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	3	口			SJ12184-0003 施 40 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	4.5	m			SJ12340-0003 施 41 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	18	口			SJ12350-0002 施 42 号	
給水切替工 φ150×φ30 (①逆瀬川他1件)	1	式			Y	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】 (続 き)						
労務費 (給水切替工) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ホリェレン管 呼び径150mm	1	箇所			SJ31050-0005 施 43 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm	1	口			SJ12184-0004 施 44 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	1.5	m			SJ12340-0006 施 45 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	6	口			SJ12350-0003 施 46 号	
給水切替工 φ150×φ30 (㊦濱田他2件)	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ホリェレン管 呼び径150mm	1	箇所			SJ31050-0005 施 43 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm	1	口			SJ12184-0004 施 44 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	36	m			SJ12340-0006 施 45 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	19	口			SJ12350-0003 施 46 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	6	m			SJ12340-0002 施 37 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	19	口			SJ12350-0001 施 38 号	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径30mm	1	基			SJ12510-0004 施 47 号	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 5 号 A代価表(A0005) 】

(続 き)

労務費 (給水切替工) 野元中央線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm	2	口			SJ12184-0004 施 44 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	2	口			SJ12392-0003 施 48 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	58.5	m			SJ12176-0001 施 15 号	
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】						
土工費 (給水切替工事) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工(土工費) 市道 野元中央線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0001 施 25 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	10	m3			SJ31002-0005 施 26 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 27 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	10	m3			SJ31006-0002 施 28 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	10	m2			SJ31130-0001 施 29 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	10	m2			SJ31130-0002 施 30 号	粒調碎石(M-30)
乗入口 (コンクリート舗装)	1	式			Y	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 6 号 A代価表(A0006) 】 (続 き)						
土工費 (給水切替工事) 野元中央線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	0.6	m3			SQ102-0002 P 3 号	一般養生
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	6	m2			SJ31130-0001 施 29 号	再生碎石(RC-30)
Co舗装取壊し 既設t=10cm	1	式			Y	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	20	m			SQZ185-0003 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0001 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	0.6	m3			SJ31006-0003 施 33 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.6	*			S9910-0004 施 49 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 7 号 A代価表(A0013) 】						
資材費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 (資材費) 赤線外 (支線接続)	1	式			X	
配水管布設工 赤線① φ50→φ40	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ150×50	1	個	84,100		N12-01100	見積単価
SKX分止水栓用ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	1	個	8,660		N05-01220	見積単価
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	1	本			L05--0018	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ50 4m	1	本			N04-00140	4月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	1	本			L04--0024	4月建物P690積算P813
VSジョイント片落 φ50×φ40	1	個	25,500		N01-00070	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	2	個	22,500		L01--0010	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価
配水管布設工 赤線② φ50→φ40	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ150×50	1	個	84,100		N12-01100	見積単価
SKX分止水栓用ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	1	個	8,660		N05-01220	見積単価

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 7 号 A代価表(A0013) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	1	本			L05--0018	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	6	本			L04--0025	4月建物P690積算P813
H i ソケット φ50×φ40	1	個			N04-00470	4月建物P690積算P813
H i ソケット φ40	5	個			L04--0026	4月建物P692積算P820
S K Xソケット (塩ビ用) V40×V20 (離脱金具付) (同等品以上)	1	個	4,480		L05--0001	見積単価
H i キャップ φ50	1	個			L04--0027	4月建物P694積算P822
MCユニオン φ50	1	個	8,400		L04--0028	SUS 見積単価
配水管布設工 赤線③ φ50→φ40	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	1	本			L05--0016	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ40 4m	1	本			L04--0029	4月建物P690積算P813
片落P Vジョイント φ50 (P)×φ40 (V) (離脱金具付)	1	個	29,800		L01--0012	見積単価
メカ形曲管(ショート) φ40×45°	2	個	22,500		L01--0013	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 7 号 A代価表(A0013) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 市道 久保線④φ50→φ40	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	1	本			L05--0017	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	2	本			L05--0018	4月建物P291積算P427
EFソケット φ50	1	個			L05--0019	4月建物P292積算P428
EF45° ベンド (両受) φ50	4	個			L05--0020	4月建物P292
片落P Vジョイント φ50 (P) × φ40 (V) (離脱金具付)	1	個	29,800		L01--0014	見積単価
メカ形曲管(ショート) φ40×90°	2	個	25,400		L01--0015	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価
配水管布設工 赤線⑤φ150	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ150	1	本			L05--0021	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ150 4m	1	本			L04--0030	4月建物P690積算P813
異種管用メカ形曲管(P×V) φ150×45° (離脱金具付)	1	個	90,000		L01--0016	見積単価
メカ形曲管 φ150×45°	1	個	86,800		L01--0017	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 7 号 A代価表(A0013) 】 (続 き)							1 式 当り
資材費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
VSジョイント φ150	1	個	63,800		L01--0018	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価	
明示シート	1	式			Y		
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	71	m	500		L09--0006	見積単価 管材費対象外	
仕切弁設置工 赤線外 (支線接続)	1	式			X		
仕切弁設置工 φ50×2基 ③④ (P)	1	式			Y		
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	2	個	42,700		L10--0007	丸ハンドル 見積単価	
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	4	個	7,660		L05--0022	見積単価	
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	68,200		L11--0004	見積単価 管材費対象外	
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	55,400		L11--0005	見積単価 管材費対象外	
仕切弁設置工 φ50×2基 ②③ (P→V)	1	式			Y		
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパめねじ φ50	2	個	42,700		L10--0007	丸ハンドル 見積単価	
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	2	個	7,660		L05--0022	見積単価	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 8 号 A代価表(A0014) 】						
労務費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工 (資材費) 赤線外 (支線接続)	1	式			X	
配水管布設工 赤線① φ 50→φ 40	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径150mm	1	箇所			SJ31050-0008 施 50 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 51 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 52 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	3	m			SJ12380-0001 施 53 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0003 施 54 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1	m			SJ12340-0001 施 55 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	1	m			SJ12340-0007 施 56 号	
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0002 施 57 号	
ビニール管継手工 (メカニカル継手) 呼び径40mm	5	口			SJ12392-0006 施 58 号	
配水管布設工 赤線② φ 50→φ 40	1	式			Y	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 8 号 A代価表(A0014) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径150mm	1	箇所			SJ31050-0008 施 50 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	1	口			SJ12184-0001 施 51 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	1	口			SJ12392-0001 施 52 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	5	m			SJ12340-0001 施 55 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3	m			SJ12340-0001 施 55 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	24	m			SJ12340-0007 施 56 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	1	口			SJ12392-0004 施 59 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			SJ12392-0002 施 60 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	11	口			SJ12350-0004 施 61 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12350-0005 施 62 号	
配水管布設工 赤線③φ50	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	5	m			SJ12380-0001 施 53 号	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 8 号 A代価表(A0014) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			SJ12340-0001 施 55 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	1	口			SJ12485-0003 施 54 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	1	口			SJ12394-0001 施 63 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0001 施 64 号	
ビニール管継手工 (メカニカル継手) 呼び径40mm	5	口			SJ12392-0006 施 58 号	
配水管布設工 市道 久保線④φ50	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	18	m			SJ12380-0001 施 53 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			SJ12340-0001 施 55 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	3	口			SJ12485-0003 施 54 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	1	口			SJ12394-0001 施 63 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	5	箇所			SJ12393-0002 施 65 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	1	口			SJ12395-0001 施 64 号	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 8 号 A代価表(A0014) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ビニール管継手工 (メカニカル継手) 呼び径40mm	5	口			SJ12392-0006 施 58 号	
配水管布設工 赤線⑤ φ 150	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	5	m			SJ12380-0003 施 2 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm	2	m			SJ12340-0008 施 66 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	1	口			SJ12394-0002 施 4 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	1	口			SJ12395-0003 施 7 号	
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	5	口			SJ12395-0008 施 8 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	71	m			SJ12176-0001 施 15 号	
仕切弁設置工 赤線外 (支線接続)	1	式			X	
仕切弁設置工 φ 50×4基	1	式			Y	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	4	基			SJ12510-0001 施 67 号	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 8 号 A代価表(A0014) 】

(続 き)

労務費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	8	口			SJ12184-0001 施 51 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	8	口			SJ12392-0001 施 52 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	3	箇所			SJ12585-0007 施 68 号	H=800
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0008 施 69 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			SJ12570-0001 施 18 号	
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 9 号 A代価表(A0015) 】						
土工費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工(土工費) 赤線 (支線接続)	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0001 施 25 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	10	m3			SJ31002-0005 施 26 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 27 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	20	m3			SJ31006-0002 施 28 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3		1,700	L0002	見積 処分費対象
路盤工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	42	m2			SJ31130-0001 施 29 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	42	m2			SJ31130-0002 施 30 号	粒調碎石(M-30)
仮復旧工	1	式			Y	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 9 号 A代価表(A0015) 】 (続 き)						
土工費 (配水管布設工) 赤線外 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	46	m2			SJ31180-0001 施 31 号	仮復旧 t≤50mm
本復旧工 (人力)	1	式			Y	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	61	m2			SJ31180-0002 施 70 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
取壊工	1	式			Y	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	231	m			SQZ185-0001 P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	46	m2			SJ31120-0001 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	61	m2			SJ31120-0001 施 32 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	3	m3			SJ31006-0003 施 33 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	3	*			S9910-0005 施 34 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 10 号 A代価表(A0016) 】						
資材費 (給水切替工) 赤線外 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 (資材費) 赤線②φ40	1	式			X	
給水切替工 φ40×φ20 ①～③	1	式			Y	
ビニール管用サドル分水栓 ボール式 φ40×φ20	3	個	20,100		L12--0015	見積単価
エラスジョイント φ20	3	個	3,380		L12--0014	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	2	本			L04--0034	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ20	8	個			L04--0033	4月建物P692積算P821
H i ソケット φ20	4	個			L04--0032	4月建物P692積算P820
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	6	m	500		L09--0007	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 11 号 A代価表(A0017) 】						
労務費（給水切替工） 赤線外（支線接続）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工（労務費） 赤線②φ40	1	式			X	
給水切替工 φ40×φ20 ①～③	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm	3	箇所			SJ31050-0007 施 71 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			SJ12184-0002 施 36 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	6	m			SJ12340-0002 施 37 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	24	口			SJ12350-0001 施 38 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	6	m			SJ12176-0001 施 15 号	
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 12 号 A代価表(A0018) 】						
土工費 (給水切替工事) 赤線外 (支線接続)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工 赤線②	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3	m3			SJ31000-0001 施 25 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	1	m3			SJ31002-0005 施 26 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	1	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0001 施 27 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	1	m3			SJ31006-0002 施 28 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	1	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	4	m2			SJ31130-0001 施 29 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	4	m2			SJ31130-0002 施 30 号	粒調碎石(M-30)
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 13 号 A代価表(A0007) 】						
資材費 (配水管布設工) 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工(資材費) 市道 野元4号線	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50	1	式			Y	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ50	11	本			L05--0010	4月建物P291積算P427
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ50	2	本			L05--0011	4月建物P291積算P427
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ50 4m	1	本			L04--0016	4月建物P690積算P813
PEジョイント φ50 (離脱金具付)	1	個	38,600		L01--0007	見積単価
VSジョイント φ50	1	個	24,000		L01--0008	FCD (エボキシ・抜止付) 見積単価
異種管用メカ形T字管 φ50(本V)×φ50(枝P) (離脱金具付)	1	個	37,600		L01--0009	見積単価
離脱防止金具 (ロング用) φ50	2	個	15,300		L04--0017	見積単価
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	63	m	500		L09--0004	見積単価
仕切弁設置工 (資材費) 市道 野元4号線	1	式			X	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 13 号 A代価表(A0007) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁設置工 φ50×1基 H=600	1	式			Y	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ°めねじ φ50	1	個	42,700		L10--0006	丸ハンドル 見積単価
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ50 (離脱金具付)	2	個	7,660		L05--0012	見積単価
仕切弁ボックスφ50～φ100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	55,400		L11--0003	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 14 号 A代価表(A0008) 】						
労務費 (配水管布設工) 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工(労務費) 市道 野元4号線	1	式			X	
配水管布設工 HPPE φ50	1	式			Y	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	62	m			SJ12380-0001 施 53 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1	m			SJ12340-0001 施 55 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	11	口			SJ12394-0001 施 63 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	3	口			SJ12395-0001 施 64 号	
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	4	口			SJ12395-0002 施 57 号	
離脱防止金具設置 呼び径50mm	2	箇所			D0001 単 1 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	63	m			SJ12176-0001 施 15 号	
仕切弁設置工(労務費) 市道 野元4号線	1	式			X	
仕切弁設置工 φ50×1基 H=600	1	式			Y	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 14 号 A代価表(A0008) 】 (続 き)						
労務費 (配水管布設工) 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 67 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0001 施 51 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 52 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 72 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 18 号	
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 15 号 A代価表(A0009) 】						
土工費 (配水管布設工) 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工(土工費) 市道 野元4号線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	30	m3			SJ31000-0001 施 25 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス)	10	m3			SJ31002-0005 施 26 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	10	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0001 施 27 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	10	m3			SJ31006-0002 施 28 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	10	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	38	m2			SJ31130-0001 施 29 号	再生碎石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m	2	m2			SJ31130-0003 施 73 号	粒調碎石(M-30)
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 16 号 A代価表(A0010) 】						
資材費 (給水切替工) 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工(資材費) 市道 野元4号線	1	式			X	
配水管布設工 φ20 3件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×20	3	個	24,000		L12--0007	見積単価
エラスジョイント φ20	2	個	3,380		L12--0008	分水栓用 見積単価
SPジョイント (分止水栓用) φ20	1	個	2,570		L12--0009	見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	3	本			L04--0018	4月建物P690積算P813
ポリエチレンパイプ (1種) 2層管 φ20	2.5	m	424		L05--0013	見積単価
硬質塩化ビニールライニング鋼管 内外面 φ20 3/4 L=4m	1	本			L07--0001	4月建設P661積算P776
H i エルボ φ20	6	個			L04--0019	4月建物P692積算P821
H i ソケット φ20	3	個			L04--0020	4月建物P692積算P820
S K Xエルボ (PP×VD) PP20×VD20 (離脱金具付) (同等品以上)	1	個	2,310		L05--0014	見積単価
S K Xエルボ (VD×VP) VD20×VP20 (離脱金具付) (同等品以上)	1	個	3,320		L05--0015	見積単価

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 16 号 A代価表(A0010) 】 (続 き)						
資材費 (給水切替工) 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリスチレンフォーム保温筒 φ20用 t=20mm	1.5	m			LJZ0147-0001	積算P857
固定用金具 φ20mm SUS	3	個	60		L0001	見積単価
配水管布設工 φ25 1件	1	式			Y	
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ50×25	1	個	26,200		L12--0010	見積単価
エラスジョイント φ25	1	個	4,640		L12--0011	分水栓用 見積単価
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	2	本			L04--0021	4月建物P690積算P813
H i エルボ φ25	4	個			L04--0022	4月建物P692積算P821
H i ソケット φ25	2	個			L04--0023	4月建物P692積算P820
明示シート	1	式			Y	
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	19	m	500		L09--0005	見積単価 管材費対象外
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 17 号 A代価表(A0011) 】						
労務費（給水切替工） 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工(労務費) 市道 野元4号線	1	式			X	
配水管布設工 φ20 3件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm	3	箇所			SJ31050-0001 施 74 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	3	口			SJ12184-0002 施 36 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	10	m			SJ12340-0002 施 37 号	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径20mm	2	m			SJ12181-0001 施 75 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2.5	m			SJ12380-0002 施 76 号	
鋼管小口径管切断 呼び径20mm	1	口			SJ12185-0001 施 77 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0002 施 60 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	18	口			SJ12350-0001 施 38 号	
配水管布設工 φ25 1件	1	式			Y	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			SJ31050-0002 施 78 号	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 17 号 A代価表(A0011) 】 (続 き)						
労務費 (給水切替工) 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0003 施 40 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	6	m			SJ12340-0003 施 41 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	12	口			SJ12350-0002 施 42 号	
明示シート	1	式			Y	
管明示シート	19	m			SJ12176-0001 施 15 号	
計					P0000001	

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 18 号 A代価表(A0012) 】						
土工費（給水切替工） 市道 野元4号線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
給水切替工(土工費) 市道 野元4号線	1	式			X	
土工	1	式			Y	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	8	m3			SJ31000-0001 施 25 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土（シラス）	3	m3			SJ31002-0005 施 26 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土（搬入，路盤用シラス）	3	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3	m3			SJ31002-0001 施 27 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km	4	m3			SJ31006-0002 施 28 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	4	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工	1	式			Y	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	11	m2			SJ31130-0001 施 29 号	再生碎石(RC-30)
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 2 号 施工単価表(SJ12380-0003) 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.18	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径150mm [B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.098	人			TR3600	
普通作業員	0.098	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.14	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 6 号 施工単価表(SJ12394-0003) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12395-0003) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12395-0008) 】						
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12380-0004) 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.2	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm [B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12340-0004) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.2	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

【 第 11 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 12 号 施工単価表(SJ12394-0004) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.084	人			TR3600	
普通作業員	0.084	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 13 号 施工単価表(SJ12395-0004) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 14 号 施工単価表(SJ12395-0006) 】						
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 16 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径150mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.37	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 5 呼び径区分 呼び径150mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 17 号 施工単価表(SJ12585-0002) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50	2	個			SJ12580-0001 施 79 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0003 施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0006 施 81 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 2.000 個 調整リグ数量			[I] = 1 調整リグ高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 18 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】						
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.06	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 2 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上しない						

【 第 19 号 施工単価表(SJ12510-0003) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.23	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 20 号 施工単価表(SJ12585-0009) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0001 施 79 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0002 施 82 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0004 施 83 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0003 施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0006 施 81 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 1.000 個 調整リング 数量			[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 1.000 個 下部壁数量			
[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))			[H] = 1.000 個 底版数量			
[J] = 0.000 g 接合材数量						

【 第 21 号 施工単価表(SJ12550-0002) 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口			
[B] = 2 施工区分 人力施工						

【 第 22 号 施工単価表(SJ12110-0002) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm			[B] = 1 規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない						

【 第 23 号 施工単価表(SJ12585-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0007 施 84 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0008 施 85 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0009 施 86 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			SJ12580-0010 施 87 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 1.000 個 下部壁数量			
[F] = 2 下部壁高さ 高さ200mm			[H] = 1.000 個 底版数量			
[J] = 0.000 g 接合材数量						

【 第 25 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 26 号 施工単価表(SJ31002-0005) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土 (シラス) (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 88号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 27 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 ,埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0001	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0001 施 88号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 28 号 施工単価表(SJ31006-0002) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.4	日			SA010-0002 施 89 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 2.500 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 29 号 施工単価表(SJ31130-0001) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー60~80kg	0.45	日			SA055-0002 施 90号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤			[A] = 0.100 m			仕上り厚
[y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)						

【 第 30 号 施工単価表(SJ31130-0002) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調砕石(M-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 90号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m			仕上り厚
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 31 号 施工単価表(SJ31180-0001) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 91号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 92号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 33 号 施工単価表(SJ31006-0003) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離2.5km (DID区間無し ,バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.52	日			SA010-0002 施 89 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 2.500 km 片道運搬距離			
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

【 第 35 号 施工単価表(SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 20 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径150mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 36 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 37 号 施工単価表(SJ12340-0002) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 38 号 施工単価表(SJ12350-0001) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 39 号 施工単価表(SJ31050-0004) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 20 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径150mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 40 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

【 第 41 号 施工単価表(SJ12340-0003) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 42 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 43 号 施工単価表(SJ31050-0005) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.09	人			TR3600	
普通作業員	0.09	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 20 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径150mm			[B] = 4 分岐呼び径 30mm			

【 第 44 号 施工単価表(SJ12184-0004) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径32mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径32mm						

【 第 45 号 施工単価表(SJ12340-0006) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 46 号 施工単価表(SJ12350-0003) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 48 号 施工単価表(SJ12392-0003) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm						

【 第 50 号 施工単価表(SJ31050-0008) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.11	人			TR3600	
普通作業員	0.11	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 20 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径150mm			[B] = 6 分岐呼び径 50mm			

【 第 51 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 52 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 53 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ホリフレ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

【 第 54 号 施工単価表(SJ12485-0003) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 55 号 施工単価表(SJ12340-0001) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 56 号 施工単価表(SJ12340-0007) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 57 号 施工単価表(SJ12395-0002) 】						
ビニール管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 58 号 施工単価表(SJ12392-0006) 】						
ビニール管継手工 (メカニカル継手) 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 59 号 施工単価表(SJ12392-0004) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径40mm						

【 第 60 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 61 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 62 号 施工単価表(SJ12350-0005) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 63 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 64 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 65 号 施工単価表(SJ12393-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	8.5	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 66 号 施工単価表(SJ12340-0008) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径150mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.18	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 11 呼び径区分 呼び径150mm			
[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0				

【 第 67 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 68 号 施工単価表(SJ12585-0007) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0002 施 82 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			SJ12580-0016 施 93 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0003 施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0006 施 81 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 1 中部壁1高さ 高さ100mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 1.000 個 下部壁数量			
[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))			[H] = 1.000 個 底版数量			
[J] = 0.000 g 接合材数量						

【 第 69 号 施工単価表(SJ12585-0008) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0002 施 82 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0003 施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0006 施 81 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 70 号 施工単価表(SJ31180-0002) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t	0.4	日			SA028-0001 施 91号	
振動コンパクタ運転費 50~60kg	0.8	日			SA029-0001 施 92号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

【 第 70 号 施工単価表(SJ31180-0002) (続 き) 100 m2 当り						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≦50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩 [D] = 1 瀝青材散布区分 瀝青材散布 有 [AS] = 5 アスファルト材料区分 (再生材)密粒度アスコン [G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[y2] = 1 区分 表層工 [E] = 3 瀝青材区分 プライムコート PK3・4 [y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満 [H] = 2 砂散布の有無 砂散布 有			

【 第 71 号 施工単価表(SJ31050-0007) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径40mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 管種・呼び径区分 ビニル管 呼び径40mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 72 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0002 施 82 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0003 施 80 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0006 施 81 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 73 号 施工単価表(SJ31130-0003) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07m (粒調砕石(M-30) ,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	8.89	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー60～80kg	0.45	日			SA055-0002 施 90号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.070 m			仕上り厚
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 74 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 2 分岐呼び径 20mm			

【 第 75 号 施工単価表(SJ12181-0001) 】						
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.11	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000			歩掛補正係数:必要時以外1.0

【 第 76 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm [B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない						

【 第 77 号 施工単価表(SJ12185-0001) 】						
鋼管小口径管切断 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.01	人			TR3600	
普通作業員	0.01	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 78 号 施工単価表(SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 17 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径50mm			[B] = 3 分岐呼び径 25mm			

【 第 79 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号調整リング 内寸250 高50			

【 第 81 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版		内寸250 高40	

【 第 83 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

【 第 84 号 施工単価表(SJ12580-0007) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						
1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.03	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 20 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200			

【 第 85 号 施工単価表(SJ12580-0008) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 22 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号中部壁 内寸500 高200			

【 第 86 号 施工単価表(SJ12580-0009) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 24 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号下部壁 内寸500 高200			

【 第 87 号 施工単価表(SJ12580-0010) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 27 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号底版		内寸500 高40	

【 第 88 号 施工単価表(SA055-0001) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.380	機械賃料(供用日)					

【 第 89 号 施工単価表(SA010-0002) 】						
ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 90 号 施工単価表(SA055-0002) 】						
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 60～80kg	1.61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 4.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.610	機械賃料(供用日)					

【 第 91 号 施工単価表(SA028-0001) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5~0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5~0.6t			[B] = 1.000			特殊作業員(人)
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230			機械損料(供用日)

【 第 92 号 施工単価表(SA029-0001) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000	特殊作業員数(人)		[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400	機械損料(供用日)					

【 第 93 号 施工単価表(SJ12580-0016) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 4 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高100			

【 第 94 号 施工単価表(SJ12360-0001) 】						
硬質塩化ビニル管RR継手工 呼び径50mm (離脱防止金具有 ,)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.039	人			TR3600	
普通作業員	0.039	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 施工区分 硬質塩化管RR継手工			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 2 離脱防止の有無 離脱防止金具有			[C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

【 第 95 号 施工単価表(SJ12360-0002) 】						
硬質塩化ビニル管RR継手工 呼び径50mm (離脱防止金具無 ,)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.03	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 施工区分 硬質塩化管RR継手工			[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm			
[B] = 1 離脱防止の有無 離脱防止金具無			[C] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4~3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m						TT0476	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3 ~ 4 t						TT0431	
タイヤローラ賃料 3 ~ 4 t						TT0420	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手(特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 1 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (平均幅員1.4~3.0m以下, プライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事			[y2] = 1	As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8							

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-③-1							

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)							1 m3 当り
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4							

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ185-0003) 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

野元地区配水管布設替工事(1工区)

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ185-0003) 】 (続 き)							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J3] = 1	コンクリート舗装版厚 15cm以下			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-③-1							