

令和7年度		閱 覧 設 計 書		担当者	増田		
落札者	工事番号	預託健増 第 1 号					
	工事名	福祉の森駐車場(新生町市営住宅跡地)整備工事					
	工事箇所	いちき串木野市	新生町	地内			
	工 期	着手の日より		日間(令和7年7月4日(金)まで)			
	入札執行	令和	年	月	日	時	分より
	契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治					
指 示 事 項 注 意 事 項							

令和 7 年度

公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

							精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日	自 至				摘 要	地域補正：DID地区 契約保証：計上有（金銭的保証） 現場環境改善費：計上有（大都市又は市街地） 週休二日補正：計上有（通期）			
工 事 番 号	預託健増第1号								
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置	いちき串木野市 新生町 地内								
工 事 名	福祉の森駐車場（新生町市営住宅跡地）整備工事								
工 事 費	金 円也								
工 事 概 要	駐車場整備工 A=330m2								

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	福祉の森駐車場（新生町市営住宅跡地）整備工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年4月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年3月 公共歩掛
備 考	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事01	1	式			K0001	
整備工	1	式			X206000	
掘削 小規模 土砂 標準	50	m3			SQZ001-0001 P 1号	
不陸整正	330	m2			SQ149-0001 P 2号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	330	m2			SQ150C-0001 P 3号	路盤材(各種)
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	50	m3			SQZ002-0001 P 4号	4.5km以下 DID区間有 タテ損耗費(良好)含む
残土処分費	50	m3	1,700		L0002	見積単価
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	
図面作成費	3	枚			L0003	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

福祉の森駐車場（新生町市営住宅跡地）整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】							
掘削 小規模 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB402P	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準				[P1] = 1 積算基準書 ^{ペ-ジ} II-1-②-7			

福祉の森駐車場（新生町市営住宅跡地）整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】							
不陸整正							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

福祉の森駐車場（新生町市営住宅跡地）整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3.1m						TMB031P	
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次質量10t 締固め幅2.1m						TMB610P	
タイヤローラ賃料 8～20t						TT0422	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

福祉の森駐車場（新生町市営住宅跡地）整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (路盤材(各種) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
路盤材 鉄鋼スラグ						L0001	見積単価
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 8 材料 路盤材(各種)				[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4~11			

福祉の森駐車場（新生町市営住宅跡地）整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (4.5km以下 DID区間有 ,タヤ損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オノロト・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発現場 小規模				[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有			
[JE] = 7 運搬距離 4.5km以下				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-13			

