

令和7年度		閱 覧 設 計 書		担当者	加治屋
落札者	工事番号	預託公社 第 1 号			
	工事名	安茶工業団地造成工事(1工区)			
	工事箇所	いちき串木野市 川上 地内			
	工 期	着手の日より 日間(令和7年9月30日まで)			
	入札執行	令和 年 月 日 時 分より			
	契約担当者	いちき串木野市土地開発公社 理事長 出水 喜三彦			
指 示 事 項 注 意 事 項					

令和 7 年度

公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

精 算 者

設 計 者

着 工
完 成 期 日

自
至

摘

地域補正：補正無し
現場環境改善費：計上あり(大都市・市街地以外)
契約保証：計上あり(金銭的保証)
週休二日補正：4週8休以上(通期)

工 事 番 号

預託公社 第1号

要

幹 線 名
路 線 名 等

施 工 位 置

いちき串木野市 川上 地内

工 事 名

安茶工業団地造成工事 (1工区)

工 事 費

金

円也

工 事 概 要

施工延長 L=48.0m
土工 N=1.0式
擁壁工 (宅造用H=2400) L=30.0m
擁壁工 (宅造用H=2600) L=18.0m

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	安茶工業団地造成工事 (1工区)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和7年3月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島⑥
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年3月 公共歩掛
備 考	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事03	1	式			K0004	
土工	1	式			M0001 明 1 号	
擁壁工	1	式			M0003 明 2 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設费率分	1	式			Q00910	
現場環境改善费率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	170	m3			SQZ012-0003 P 1 号	土留無し 障害無し
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	130	m3			SQZ016-0001 P 2 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	30	m3			SQZ004-0001 P 3 号	
埋設物調査 □5m*□2m*H3m	9	箇所			D0050 単 1 号	
計					P0000001	

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 2 号 単価表(D00003) 】						
L型擁壁（宅造用） H=2400						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下	10	m			SQ061-0003 P 6 号	基礎砕石有り 均しコンクリート有り
裏込砕石 再生砕石 RC-40	5.3	m3			SQ034-0001 P 7 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.2	m3			SQ102-0001 P 8 号	一般養生
基面整正	17	m2			SQZ014-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 3 号 単価表(D00004) 】						
L型擁壁（宅造用） H=2600						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下	10	m			SQ061-0004 P 10 号	基礎砕石有り 均しコンクリート有り
裏込砕石 再生砕石 RC-40	5.8	m3			SQ034-0001 P 7 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	0.2	m3			SQ102-0001 P 8 号	一般養生
基面整正	18	m2			SQZ014-0001 P 9 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ012-0003) 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 (土留無し 障害無し ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し				[J4] = 1 障害の有無 障害無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4							

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制山積0.45m3						TME113P	
タンパ賃料 60～80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							

[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-13

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ004-0001) 】							
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料（後方超小旋回） 山積0.28m3						TT0472	
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型，3～4t						TT0431	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							
				[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-22			

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】							
床掘り 土砂 標準 (土留無し 障害無し ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 1 施工方法 標準			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し				[J4] = 1 障害の有無 障害無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4							

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 5 号 施工パッケージ(SQZ016-0002) 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456	
振動ローラ賃料 ハッドガレ式, 0.5~0.6t						TT0387	
タンバ賃料 60~80kg						TT0440	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手（特殊）						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
ガソリン						TT0001	
【端数調整】							

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 6 号 施工パッケージ(SQ061-0003) 】							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 (基礎砕石有り , 均しコンクリート有り)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)2400型(L=2.0m)						L0004	見積単価
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下				[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り			

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 7 号 施工パッケージ(SQ034-0001) 】							
裏込碎石 再生碎石 RC-40							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 山積0.8m3						TT0456	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手(特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
再生碎石(RC-40)						TT9106	
軽油						TT0002	

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 8 号 施工パッケージ(SQ102-0001) 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)							1 m3 当り
(, 一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4							

安茶工業団地造成工事（1工区）

【 第 10 号 施工パッケージ(SQ061-0004) 】							
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 (基礎砕石有り , 均しコンクリート有り)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊						TT0405	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m ²)2600型(L=2.0m)						L0005	見積単価
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 プレキャスト擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下				[J2] = 1 基礎砕石の有無 有り			

