

令和7年度		閲覧設計書			担当者	久保
落札者	工事番号	水単第3号				
	工事名	八房地区配水管布設替工事				
	工事場所	いちき串木野市八房地内				
	工期	着手の日より日（令和7年10月31日（金）まで）				
	入札執行	令和年月日午前時分より				
	契約担当者	いちき串木野市水道事業いちき串木野市長中屋謙治				
指示事項						
注意事項						

水単 第 3 号

精
査

設
計

(図面 葉)

いちき串木野市 八房 地内

八房地区配水管布設替工事

此工事費 ￥ 円

工事内容

[市道 別府八房線] 施工延長 L=84.3m
配水管布設工 HPPEφ150 L=78.1m
仕切弁設置工 φ50×1基
消火栓設置工 φ75×1基
給水件数×4件

[市道 硯川線] 施工延長 L=298.4m
配水管布設工 HPPEφ100 L=283.2m
仕切弁設置工 φ100×2基、φ50×2基
給水件数×16件

施工理由 八房地区において、配水管の布設替を行う。

工事概要 別紙内訳書の通り

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	水単第3号 八房地区配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和7年4月1日付 公共
単 価 地 区	鹿児島③
機 損 適 用 年 月 日	令和6年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月 上水道歩掛
備 考	契約保証あり 地域補正区分なし 現場環境改善費なし 週休2日補正あり（通期：4週8休以上）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			K0017	
配水管布設工 八房地区	1	式			M0001 明 1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
通水試験 市道 別府八房線	0.04	日			SJ15000-0003 施 1 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
通水試験 市道 硯川線	0.15	日			SJ15000-0004 施 2 号	既設管と連絡して 給水車が不要の場合
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

水单第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】

配水管布設工 八房地区

1 式 当り

[illegible]

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表(A0073) 】 配水管布設工 市道 別府八房線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 市道 別府八房線	1	式			A0074 A 3 号	
労務費(配水管布設工) 市道 別府八房線	1	式			A0075 A 4 号	
土工費(配水管布設工) 市道 別府八房線	1	式			A0076 A 5 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費 (配水管布設工) 市道 別府八房線	1	式			A0019 A 6 号	
給水労務費(配水管布設工) 市道 別府八房線	1	式			A0020 A 7 号	
給水土工費(配水管布設工) 市道 別府八房線	1	式			A0021 A 8 号	
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表(A0001) 】						
配水管布設工 市道 硯川線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
資材費 (配水管布設工) 市道 硯川線	1	式			A0002 A 9 号	
労務費 (配水管布設工) 市道 硯川線	1	式			A0003 A 10 号	
土工費 (配水管布設工) 市道 硯川線	1	式			A0004 A 11 号	
給水切替工	1	式			X000000	
給水資材費 (配水管布設工) 市道 硯川線	1	式			A0005 A 12 号	
給水労務費 (配水管布設工) 市道 硯川線	1	式			A0006 A 13 号	
給水土工費 (配水管布設工) 市道 硯川線	1	式			A0007 A 14 号	
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0074) 】							1 式 当り
資材費（配水管布設工） 市道 別府八房線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X000110		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 150	13	本			L05--0066	4月 建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 50	2	本			L05--0067	4月 建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 150	3	本			L05--0068	4月 建物P291積算P427	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 50 4m	2	本			L04--0034	4月 建物P690積算P813	
EFソケット φ 50	1	個			L05--0069	4月 建物P292積算P428	
EF片受レデューサ φ 75× φ 50	1	個			L05--0070	4月 積算P429	
EFチーズ（両受） φ 150× φ 100	1	個			L05--0071	4月 建物P292積算P428	
EFチーズ（両受） φ 150× φ 75	1	個			L05--0072	4月 建物P292積算P428	
EF11° 1/4ベンド（両受） φ 150	1	個			L05--0073	4月 建物P292積算P428	
EF22° 1/2ベンド（両受） φ 50	1	個			L05--0074	4月 積算P428	
P E ジョイント φ 150（離脱金具付）	1	個	103,000		N01-01720	見積	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0074) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 別府八房線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
P Vジョイント φ 150 (離脱金具付)	1	個	84,900		N01-02420	見積
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 150×45° (離脱金具付)	2	個	125,000		N01-01920	見積
メカ形曲管 φ 50×45°	2	個	27,700		N01-00250	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
VSジョイント φ 50	1	個	24,000		N01-00020	FCD (エボキシ・抜止付) 見積
塩ビ管用栓帽 φ 150 離脱防止金具付	1	個	37,000		N01-01470	見積
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	84.3	m	500		L09--0006	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000110	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テパ めねじ φ 50	1	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付ソケット(ポリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	1	個	7,660		N05-01210	見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ 50 (離脱金具付)	1	個	4,500		N04-01848	見積
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L (21BL) (同等品以上)	1	組	55,400		N11-00380	見積 管材費対象外

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表(A0074) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 別府八房線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消火栓設置工	1	式			X000110	
地下式消火栓上部 (浅層埋設対応型) φ 75	1	個	106,000		L10--0010	地下式単口・内面粉体 見積
ボール型補修弁 キャップ 式 FCD内面粉体塗装 φ 75×100	1	個	128,000		N10-00278	見積
ポリエチレン管用メカ形F付台付T字管 φ 150×φ 75 (離脱金具付)	1	個	161,000		N01-02260	見積
フランジ接合材 φ 75	2	組	4,062		N09-00010	7.5Kネオプレン・SUS 見積
消火栓空気弁ボックス H=600 ROS-50G-10C (同等品以上)	1	組	166,000		N11-00070	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0075) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 別府八房線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm	78.1	m			SJ12380-0001 施 3 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	2.7	m			SJ12380-0002 施 4 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3.5	m			SJ12340-0005 施 5 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm	13	口			SJ12394-0001 施 6 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm	1	口			SJ12394-0002 施 7 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm	3	箇所			SJ12393-0001 施 8 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0002 施 9 号	
ポリエチレン管切断 呼び径150mm	7	口			SJ12485-0001 施 10 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	5	口			SJ12485-0002 施 11 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	7	口			SJ12395-0001 施 12 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			SJ12395-0010 施 13 号	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0075) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 別府八房線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	6	口			SJ12395-0007 施 14 号	
管明示シート	84.3	m			SJ12176-0002 施 15 号	
仕切弁設置工	1	式			X001010	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	1	基			SJ12510-0001 施 16 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	2	口			SJ12392-0001 施 17 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			SJ12184-0005 施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0001 施 19 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0003 施 20 号	
消火栓設置工	1	式			X001010	
消火栓設置 人力施工 地下式 単口	1	箇所			SJ12550-0001 施 21 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm	2	口			SJ12395-0001 施 12 号	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表(A0075) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 別府八房線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0001 施 22 号	铸铁管:JWWA 7.5K
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			SJ12585-0011 施 23 号	H=600
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			SJ12570-0002 施 24 号	
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0076) 】						
土工費(配水管布設工) 市道 別府八房線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	40	m3			SJ31000-0002 施 25 号	
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 5,000m3未満	5	m3			SQZ001-0001 P 1 号	障害有り 集積押土無し
積込(ルーズ) 破砕岩 土量50,000m3未満	5	m3			SQZ007-0001 P 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	20	m3			SJ31002-0001 施 26 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	20	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	10	m3			SJ31002-0003 施 27 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	20	m3			SJ31006-0001 施 28 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	20	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	51	m2			SJ31130-0005 施 29 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	51	m2			SJ31130-0006 施 30 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	51	m2			SJ31180-0004 施 31 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	67	m2			SJ31180-0005 施 32 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表(A0076) 】 (続 き) 土工費(配水管布設工) 市道 別府八房線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	312	m			SQZ185-0003 P 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	62	m2			SJ31120-0002 施 33 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	51	m2			SJ31120-0002 施 33 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	4	m3			SJ31006-0005 施 34 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	4	*			S9910-0001 施 35 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	25	m			SQZ185-0004 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m2			SJ31120-0002 施 33 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.5	m3			SJ31006-0005 施 34 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.5	*			S9910-0003 施 36 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表(A0019) 】 給水資材費（配水管布設工） 市道 別府八房線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ 150×20	4	個	35,000		N12-01060	見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ 20	4	個	6,800		N12-01530	分水栓用 見積
H i ソケット φ 20	4	個			L04--0035	4月建物P692積算P820
H i エルボ φ 20	8	個			L04--0036	4月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20 4m	2	本			L04--0037	4月建物P690積算P813
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	2.5	m	500		N09-00150	見積 管財費対象外
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 7 号 A代価表(A0020) 】 給水労務費(配水管布設工) 市道 別府八房線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ホリエレン管 呼び径150mm	4	箇所			SJ31050-0001 施 37 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	4	口			SJ12184-0006 施 38 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	4.5	m			SJ12340-0006 施 39 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	24	口			SJ12350-0004 施 40 号	
管明示シート	2.5	m			SJ12176-0002 施 15 号	
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0021) 】							1 式 当り
給水土工費(配水管布設工) 市道 別府八房線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			SJ31000-0002 施 25 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	0.3	m3			SJ31002-0001 施 26 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	0.3	m3			TT0106		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.4	m3			SJ31002-0003 施 27 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.6	m3			SJ31006-0001 施 28 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3	
建設発生土処分料	0.6	m3	1,700		L0037	見積 処分費対象	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	2	m2			SJ31130-0005 施 29 号	再生砕石(RC-30)	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	2	m2			SJ31130-0006 施 30 号	粒調砕石(M-30)	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0004 施 31 号	仮復旧 t≦50mm	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	2	m2			SJ31180-0005 施 32 号	表層工 t≦50mm プライムコート PK3・4	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			SQZ185-0003 P 3 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0002 施 33 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3	

いちき串木野市

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 8 号 A代価表(A0021) 】 (続 き) 給水土工費(配水管布設工) 市道 別府八房線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			SJ31120-0002 施 33 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.1	m3			SJ31006-0008 施 41 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	0.1	*			S9910-0001 施 35 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0002) 】							1 式 当り
資材費（配水管布設工） 市道 硯川線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配水管布設工	1	式			X000110		
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 100	54	本			L05--0075	4月 建物P291積算P427	
水道配水用ポリエチレン管 プレーンエンド φ 100	3	本			L05--0076	4月 建物P291積算P427	
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 40 4m	2	本			L04--0038	4月 建物P690積算P813	
EFチーズ（両受） φ 100× φ 50	2	個			L05--0077	4月 建物P292積算P428	
EF11° 1/4ベンド（両受） φ 100	1	個			L05--0078	4月 建物P292積算P428	
EF22° 1/2ベンド（両受） φ 50	1	個			L05--0079	4月 積算P428	
EF11° 1/4ベンド（両受） φ 50	1	個			L05--0080	4月 積算P428	
P Vジョイント φ 100（離脱金具付）	1	個	52,400		N01-02410	見積	
ポリエチレン管用メカ形曲管 φ 100×45°（離脱金具付）	2	個	76,800		N01-01910	見積	
メカ形曲管(ショート) φ 40×45°	4	個	22,500		N01-004203	FCD（エポキシ・抜止付） 見積	
VSジョイント片落 φ 50× φ 40	2	個	25,500		N01-00070	FCD（エポキシ・抜止付） 見積	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 9 号 A代価表(A0002) 】 (続 き)						
資材費 (配水管布設工) 市道 硯川線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設アルミシート 150mm×50m シングル	298.4	m	500		L09--0006	見積 管材費対象外
仕切弁設置工	1	式			X000110	
仕切弁設置工 φ 100	1	式			Y000000	
一体型ソフトシール仕切弁 (ホリエチレン管用) φ 100 (離脱金具付)	2	個	163,000		N10-01290	見積
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=800 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	68,200		N11-00400	見積 管材費対象外
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	1	組	55,400		N11-00380	見積 管材費対象外
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
青銅製仕切弁 (埋設) 両テーパーめねじ φ 50	2	個	42,700		N10-00080	丸ハンドル 見積
おねじ付サット(ホリエチレン管用)インコア付 φ 50 (離脱金具付)	2	個	7,660		N05-01210	見積
おねじ付ソケット (ビニール管用) φ 50 (離脱金具付)	2	個	4,500		N04-01848	見積
仕切弁ボックスφ 50～φ 100 H=600 VDR-21G-15L(21BL) (同等品以上)	2	組	55,400		N11-00380	見積 管材費対象外
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0003) 】						
労務費(配水管布設工) 市道 硯川線						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配水管布設工	1	式			X001005	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm	283.2	m			SJ12380-0003 施 42 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	7.1	m			SJ12380-0002 施 4 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			SJ12340-0005 施 5 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	6.1	m			SJ12340-0008 施 43 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm	54	口			SJ12394-0003 施 44 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	2	口			SJ12394-0004 施 45 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm	3	箇所			SJ12393-0004 施 46 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	2	箇所			SJ12393-0002 施 9 号	
ポリエチレン管切断 呼び径100mm	6	口			SJ12485-0003 施 47 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	5	口			SJ12395-0005 施 48 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	1	口			SJ12395-0004 施 49 号	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0003) 】 (続 き)						
労務費(配水管布設工) 市道 硯川線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	2	口			SJ12395-0007 施 14 号	
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm	10	口			SJ12395-0009 施 50 号	
管明示シート	298.4	m			SJ12176-0002 施 15 号	
仕切弁設置工	1	式			X001010	
仕切弁設置工 φ 100	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm	2	基			SJ12510-0002 施 51 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	4	口			SJ12395-0005 施 48 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0007 施 52 号	H=800
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			SJ12585-0008 施 53 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0003 施 20 号	
仕切弁設置工 φ 50	1	式			Y000000	
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm	2	基			SJ12510-0001 施 16 号	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 10 号 A代価表(A0003) 】 (続 き) 労務費(配水管布設工) 市道 硯川線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			SJ12392-0001 施 17 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	4	口			SJ12184-0005 施 18 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	2	箇所			SJ12585-0001 施 19 号	H=600
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			SJ12570-0003 施 20 号	
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0004) 】						
土工費(配水管布設工) 市道 硯川線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	170	m3			SJ31000-0002 施 25 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	60	m3			SJ31002-0001 施 26 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	60	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	80	m3			SJ31002-0003 施 27 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	80	m3			SJ31006-0001 施 28 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	80	m3	1,700		L0002	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	179	m2			SJ31130-0005 施 29 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	179	m2			SJ31130-0006 施 30 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	179	m2			SJ31180-0004 施 31 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	239	m2			SJ31180-0005 施 32 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,160	m			SQZ185-0003 P 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	233	m2			SJ31120-0002 施 33 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 11 号 A代価表(A0004) 】 (続 き)						
土工費(配水管布設工) 市道 硯川線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	179	m2			SJ31120-0002 施 33 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	15	m3			SJ31006-0005 施 34 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	15	*			S9910-0001 施 35 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	30	m			SQZ185-0004 P 4 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			SJ31120-0002 施 33 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	0.6	m3			SJ31006-0005 施 34 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	0.6	*			S9910-0003 施 36 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0005) 】 給水資材費（配水管布設工） 市道 硯川線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
伸縮可とう継手付サドル付分水栓（ポリ管用） コア一体型 φ100×φ20	1	個	31,600		N12-01200	WSA規格品 見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×25	1	個	30,300		N12-01020	見積
ポリエチレン管用サドル分水栓 ボール式 φ100×20	14	個	27,800		N12-01010	見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ25	1	個	9,250		N12-01540	分水栓用 見積
ろくろ継手 Hi 分止水栓用 φ20	14	個	6,800		N12-01530	分水栓用 見積
H i ソケット φ25	1	個			L04--0039	4月建物P692積算P820
H i ソケット φ20	14	個			L04--0040	4月建物P692積算P820
H i エルボ φ25	2	個			L04--0041	4月建物P692積算P821
H i エルボ φ20	28	個			L04--0042	4月建物P692積算P821
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ25 4m	1	本			L04--0043	4月建物P690積算P813
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ20 4m	7	本			L04--0044	4月建物P690積算P813
SKXエルボ（PP管用） φ20	2	個	2,710		L0007	見積

水单第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 12 号 A代価表(A0005) 】 (続 き)

給水資材費（配水管布設工） 市道 硯川線

1 式 当 り

[illegible]

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 13 号 A代価表(A0006) 】 給水労務費(配水管布設工) 市道 硯川線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径100mm	1	箇所			SJ31050-0002 施 54 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm	15	箇所			SJ31050-0003 施 55 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm	1	口			SJ12184-0003 施 56 号	
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm	15	口			SJ12184-0006 施 38 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1	m			SJ12340-0004 施 57 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	26	m			SJ12340-0006 施 39 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1	m			SJ12380-0004 施 58 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	5	口			SJ12392-0002 施 59 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	6	口			SJ12350-0002 施 60 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	84	口			SJ12350-0004 施 40 号	
管明示シート	20	m			SJ12176-0002 施 15 号	
計					P0000001	

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 14 号 A代価表(A0007) 】 給水土工費(配水管布設工) 市道 硯川線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	10	m3			SJ31000-0002 施 25 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)	3	m3			SJ31002-0001 施 26 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	3	m3			TT0106	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	6	m3			SJ31002-0003 施 27 号	クローラ型 山積0.28m3 埋戻し+締固め
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	4	m3			SJ31006-0001 施 28 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
建設発生土処分料	4	m3	1,700		L0037	見積 処分費対象
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m	12	m2			SJ31130-0005 施 29 号	再生砕石(RC-30)
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	12	m2			SJ31130-0006 施 30 号	粒調砕石(M-30)
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満	12	m2			SJ31180-0004 施 31 号	仮復旧 t≤50mm
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満	16	m2			SJ31180-0005 施 32 号	表層工 t≤50mm プライムコート PK3・4
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	80	m			SQZ185-0003 P 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	16	m2			SJ31120-0002 施 33 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 14 号 A代価表(A0007) 】 (続 き) 給水土工費(配水管布設工) 市道 硯川線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12	m2			SJ31120-0002 施 33 号	バックホウ クローラ 山積0.28m3
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			SJ31006-0008 施 41 号	DID区間無し バックホウ クローラ 山積0.28m3
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	1	*			S9910-0001 施 35 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
計					P0000001	

【 第 1 号 施工単価表(SJ15000-0003) 】						
通水試験 市道 別府八房線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 2 号 施工単価表(SJ15000-0004) 】						
通水試験 市道 硯川線 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	3	人			TR3600	
普通作業員	3	人			TR0200	
器具損料及び諸雑費	20	%			T#99	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

【 第 3 号 施工単価表(SJ12380-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.18	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 9 呼び径区分 呼び径150mm [B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

【 第 4 号 施工単価表(SJ12380-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm [B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う						

【 第 5 号 施工単価表(SJ12340-0005) 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.1	人			TR3600	
普通作業員	0.18	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工 [B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm			

【 第 6 号 施工単価表(SJ12394-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.098	人			TR3600	
普通作業員	0.098	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 7 号 施工単価表(SJ12394-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径75mm						

【 第 8 号 施工単価表(SJ12393-0001) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.14	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 9 号 施工単価表(SJ12393-0002) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.08	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 10 号 施工単価表(SJ12485-0001) 】							1	口 当り
ポリエチレン管切断 呼び径150mm								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.02	人			TR3600		
普通作業員		0.02	人			TR0200		
諸雑費		7	%			T#01	労務費の%	
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[A] = 9 呼び径区分 呼び径150mm								

【 第 11 号 施工単価表(SJ12485-0002) 】							1	口 当り
ポリエチレン管切断 呼び径50mm								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
配管工		0.01	人			TR3600		
普通作業員		0.01	人			TR0200		
諸雑費		1	%			T#01	労務費の%	
計						P0000001		
単位当たり						P0000002		
[条件]								
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm								

【 第 12 号 施工単価表(SJ12395-0001) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 13 号 施工単価表(SJ12395-0010) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.05	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径150mm						

【 第 14 号 施工単価表(SJ12395-0007) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

いちき串木野市

【 第 16 号 施工単価表(SJ12510-0001) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径50mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.03	人			TR3600	
普通作業員	0.15	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置						
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 17 号 施工単価表(SJ12392-0001) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 18 号 施工単価表(SJ12184-0005) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.05	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 19 号 施工単価表(SJ12585-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200	1	個			SJ12580-0003 施 62 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0006 施 63 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 1.000 個 中部壁1数量			
[D] = 2 中部壁1高さ 高さ200mm			[M] = 0.000 個 中部壁2数量			
[O] = 0.000 個 中部壁3数量			[G] = 0.000 個 下部壁数量			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

1 個 当 り

【 第 21 号 施工単価表(SJ12550-0001) 】						
消火栓設置 人力施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.26	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口			
[B] = 2 施工区分 人力施工						

【 第 22 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】 フランジ継手 呼び径75(80)mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm [B] = 1 規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K [D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし [F] = 0.000 本 取替ボルト数 [C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない						

【 第 23 号 施工単価表(SJ12585-0011) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0012 施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			SJ12580-0013 施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			SJ12580-0014 施 66 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 2 下部壁高さ 高さ200mm			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 24 号 施工単価表(SJ12570-0002) 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.1	人			TR0200	
無収縮モルタル 使用量目安：76袋/m3	0.007	m3			L0038	4月積算P460
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm			
[B] = 1 無収縮モルタル計上区分 無収縮モルタル計上する						

【 第 25 号 施工単価表(SJ31000-0002) 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1.9	人			TR2500	
普通作業員	5	人			TR0200	
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	11.1	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 26 号 施工単価表(SJ31002-0001) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 購入土(シラス)					100	m3 当り
(クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0003 施 67 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め		[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし				
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量		[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)				

【 第 27 号 施工単価表(SJ31002-0003) 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土 (クローラ型 山積0.28m3 , 埋戻し+締固め)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	2.5	人			TR2500	
普通作業員	6.8	人			TR0200	埋戻し+締固め
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	7.6	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	3	日			SA055-0003 施 67 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻+締固め			[DS] = 16 骨材区分 骨材計上なし			
[A] = 133.000 m3 埋戻材数量			[B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)			

【 第 28 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.6	日			SA010-0002 施 68 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 6.000 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 1 処理対象区分 土砂			

【 第 29 号 施工単価表(SJ31130-0005) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1m (再生砕石(RC-30) ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
再生砕石 (RC-30)	12.7	m3			TT9105	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0004 施 69 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 9 路盤材区分 再生砕石(RC-30)			[A] = 0.100 m 仕上り厚			

【 第 30 号 施工単価表(SJ31130-0006) 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m (粒調砕石(M-30) ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.78	人			TR0200	
粒調砕石 (M-30)	10.16	m3			TT0511	
タンパー運転費(賃料) タンパー 60～80kg	0.45	日			SA055-0004 施 69 号	
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 上層・下層路盤区分 上層路盤			[A] = 0.080 m	仕上り厚		
[y1] = 4 路盤材区分 粒調砕石(M-30)						

【 第 31 号 施工単価表(SJ31180-0004) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm As合材使用量 200t未満 (仮復旧 t≤50mm ,)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 粗粒度	7.544	t			TT9111	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0002 施 70 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0002 施 71 号	
諸雑費	6	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 30.000 mm 舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩			[y2] = 3 区分 仮復旧			
[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無			[E] = 4 瀝青材区分 瀝青材散布 無			
[AS] = 7 アスファルト材料区分 (再生材)粗粒度アスコン			[y1] = 1 As合材 使用量(単価補正) As合材使用量 200t未満			
[G] = 0.000 t/m3 締固め後密度			[H] = 1 砂散布の有無 砂散布 無			

【 第 32 号 施工単価表(SJ31180-0005) 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm As合材使用量 200t未満 (表層工 t≤50mm ,プライムコート PK3・4)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.4	人			TR2500	
特殊作業員	0.8	人			TR0100	
普通作業員	1.6	人			TR0200	
再生アスファルト混合物 密粒度	10.058	t			TT9109	
アスファルト乳剤 P K3・4	0.126	t			TT7022	
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t	0.4	日			SA028-0002 施 70 号	
振動コンパクタ運転費 50～60kg	0.8	日			SA029-0002 施 71 号	
砂散布費	3	%			T#99	労務、損料、運転経費の%
諸雑費	17	%			T#01	労務、損料、運転経費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 1層当り仕上り厚 t≤50mm			[A] = 40.000 mm	舗装厚		

いちき串木野市

【 第 33 号 施工単価表(SJ31120-0002) 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ クローラ 山積0.28m3,)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.42	人			TR2500	
普通作業員	0.63	人			TR0200	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	3.35	時間			SJK9003-0002	排出ガス対策型(1次) 損料補正なし
諸 雑 費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下 [B] = 1 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)						

【 第 34 号 施工単価表(SJ31006-0005) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.78	日			SA010-0002 施 68 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級			[B] = 6.000 km	片道運搬距離		
[C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し			[a] = 1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3			[E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

水单第3号 八房地区配水管布設替工事

【第 35 号 施工单価表(S9910-0001)】

産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

1 * 当り

[illegible]

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表(S9910-0003) 】						
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料	1	m3			T#0001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋) [B] = 1 単位 m3当り [C] = 受入料金(円／単位)						

【 第 37 号 施工単価表(SJ31050-0001) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 20 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径150mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 38 号 施工単価表(SJ12184-0006) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 39 号 施工単価表(SJ12340-0006) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 40 号 施工単価表(SJ12350-0004) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 1.000		歩掛補正係数: 必要時以外1.0	

【 第 41 号 施工単価表(SJ31006-0008) 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km (DID区間無し , バックホウ クローラ 山積0.28m3)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転費 4t積級	0.78	日			SA010-0002 施 68 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級 [B] = 5.000 km 片道運搬距離 [C] = 1 DID区間の有無 DID区間無し [a] = 1 タイヤ損耗費 良好 [D] = 3 バックホウ規格 クローラ型 山積0.28m3 [E] = 2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)						

【 第 42 号 施工単価表(SJ12380-0003) 】						
ポ リエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.2	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm			[B] = 1 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行う			

【 第 43 号 施工単価表(SJ12340-0008) 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.08	人			TR3600	
普通作業員	0.14	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 6 呼び径区分 呼び径40mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 44 号 施工単価表(SJ12394-0003) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.084	人			TR3600	
普通作業員	0.084	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 45 号 施工単価表(SJ12394-0004) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.056	人			TR3600	
普通作業員	0.056	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 46 号 施工単価表(SJ12393-0004) 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.12	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
諸雑費	14	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 47 号 施工単価表(SJ12485-0003) 】						
ポリエチレン管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	7	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 48 号 施工単価表(SJ12395-0005) 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 49 号 施工単価表(SJ12395-0004) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm						

【 第 50 号 施工単価表(SJ12395-0009) 】						
塩ビ管継手工(メカニカル継手) 呼び径40mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.04	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm						

【 第 51 号 施工単価表(SJ12510-0002) 】						
仕切弁バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 呼び径100mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.23	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置			[A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

【 第 52 号 施工単価表(SJ12585-0007) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=800 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50	1	個			SJ12580-0015 施 72 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			SJ12580-0001 施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0016 施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0006 施 63 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リング数量		[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 0.000 個 中部壁2数量		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 1.000 個 下部壁数量		[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

【 第 53 号 施工単価表(SJ12585-0008) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm (H=600 ,)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			SJ12580-0016 施 73 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			SJ12580-0006 施 63 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リング数量			[I] = 1 調整リング高さ 高さ50mm			
[C] = 0.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm (RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

【 第 54 号 施工単価表 (SJ31050-0002) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.07	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm		[B] = 3 分岐呼び径 25mm				

【 第 55 号 施工単価表 (SJ31050-0003) 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ポリエチレン管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.06	人			TR3600	
普通作業員	0.06	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 19 管種・呼び径区分 ポリエチレン管 呼び径100mm		[B] = 2 分岐呼び径 20mm				

【 第 56 号 施工単価表(SJ12184-0003) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.04	人			TR0200	
諸雑費	3	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm						

10 m 当り

【 第 58 号 施工単価表(SJ12380-0004) 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.07	人			TR3600	
普通作業員	0.12	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm			[B] = 2 融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

【 第 59 号 施工単価表(SJ12392-0002) 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm						

【 第 60 号 施工単価表(SJ12350-0002) 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工	0.02	人			TR3600	
普通作業員	0.02	人			TR0200	
諸雑費	1	%			T#01	労務費の%
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm			[B] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0		

【 第 61 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150			

【 第 62 号 施工単価表(SJ12580-0003) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 5 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高200			

【 第 63 号 施工単価表(SJ12580-0006) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版 内寸250 高40			

【 第 64 号 施工単価表(SJ12580-0012) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.03	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 20 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200			

【 第 65 号 施工単価表(SJ12580-0013) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 24 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号下部壁 内寸500 高200			

【 第 66 号 施工単価表(SJ12580-0014) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.02	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 27 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号底版 内寸500 高40			

【 第 67 号 施工単価表(SA055-0003) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ～ 8 0 kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg	1. 38	供用日			TT0440	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1. 000			[B] = 5. 000			
[C] = 1. 380						
特殊作業員数(人)						
機械賃料(供用日)						

【 第 68 号 施工単価表(SA010-0002) 】 ダンプトラック運転費 4t積級						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手（一般）	1	人			TR1500	
軽油	32	L			TT0002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.29	供用日			TM1004	
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級	1.29	供用日			TMS004	良好
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプ 規格 4t積級			[B] = 11 岩石補正 補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好(舗装道)			[D] = 1.000 一般運転手(人)			
[E] = 32.000 燃料消費量(L)			[F] = 1.290 機械損料(供用日)			

【 第 69 号 施工単価表(SA055-0004) 】

タンパー運転費(賃料) タンパー 6 0 ～ 8 0 kg

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
タンパ賃料 6 0 ～ 8 0 kg	1. 61	供用日			TT0440	
ガソリン	4	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1. 000			[B] = 4. 000			
[C] = 1. 610						
特殊作業員数(人)						
機械賃料(供用日)						

【 第 70 号 施工単価表(SA028-0002) 】						
振動ローラ(ハンドガイド式)運転費 0.5～0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.23	供用日			TM3505	
軽油	3	L			TT0002	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 振動ローラ 規格 0.5～0.6t			[B] = 1.000	特殊作業員(人)		
[C] = 3.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.230	機械損料(供用日)		

【 第 71 号 施工単価表 (SA029-0002) 】						
振動コンパクタ運転費 50～60kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
振動コンパクタ [前進型] 質量40～60kg	1.4	供用日			TM3615	
ガソリン	5	L			TT0001	
特殊作業員	1	人			TR0100	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 特殊作業員数(人)			[B] = 5.000	ガソリン(L)		
[C] = 1.400 機械損料(供用日)						

【 第 72 号 施工単価表(SJ12580-0015) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リング 内寸250 高50						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号調整リング 内寸250 高50			

【 第 73 号 施工単価表(SJ12580-0016) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	0.01	人			TR0200	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 1 施工区分 設置			[A] = 7 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA			

水单第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】							
掘削 オープンカット 破砕片除去無し 軟岩 5,000m3未満 (,障害有り 集積押土無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3						TMC118P	
大型ブレイカ（ベースマシン含まず）[油圧式] 1300kg級						TM2816P	
その他(機械)							
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 土質 軟岩				[J2] = 1 施工方法 オープンカット			

いちき串木野市

水单第3号 八房地区配水管布設替工事

[illegible]

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ007-0001) 】 積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2014年規制 山積0.8m3						TME406P	
【労務】							
運転手(特殊)						TR1400	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 土質 破碎岩				[J2] = 1 作業内容 土量50,000m3未満			
[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-27							

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ185-0003) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水单第3号 八房地区配水管布設替工事

[illegible]

水単第3号 八房地区配水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ185-0004) 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 45cm						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

水单第3号 八房地区配水管布設替工事

[illegible]