

|                                      |  |                          |                                                                         |  |  |     |     |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|
| 令和 7 年 度                             |  |                          | 閱 覧 設 計 書                                                               |  |  | 担当者 | 加治屋 |
| 落 札 者                                |  | 工 事 番 号                  | 都 計      第      1      号                                                |  |  |     |     |
|                                      |  | 工      事      名          | 安茶地区排水路築造工事                                                             |  |  |     |     |
|                                      |  | 工   事   箇   所            | いちき串木野市      川上                      地内                                 |  |  |     |     |
|                                      |  | 工                      期 | 着手の日より                                      日間（令和 8 年 1 月 15 日まで）       |  |  |     |     |
|                                      |  | 入   札   執   行            | 令和          年          月          日                      時          分より |  |  |     |     |
|                                      |  | 契 約 担 当 者                | いちき串木野市長 中屋 謙治                                                          |  |  |     |     |
| 指<br>示<br>事<br>項<br>注<br>意<br>事<br>項 |  |                          |                                                                         |  |  |     |     |

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

精 算 者 設 計 者

着 工  
完 成 期 日

自  
至

摘

地域補正：一般交通影響あり(2)その他  
現場環境改善費：計上有り(大都市・市街地以外)  
契約保証：計上有り(金銭的保証)  
週休二日補正：4週8休以上(通期)

工 事 番 号

都計 第1号

要

幹 線 名  
路 線 名 等

施 工 位 置

いちき串木野市 川上 地内

工 事 名

安茶地区排水路築造工事

工 事 費

金

円也

工 事 概 要

施工延長 L=177.0m  
土工 N=1式  
排水施設工 フリードレーンⅡ型 L=158.8m  
道路付属施設工 N=1式  
舗装工 車道部 A=26.6m<sup>2</sup> 歩道部 A=110.4m<sup>2</sup> 駐車場部 A=182.1m<sup>2</sup>  
雑工 空洞ブロック積工 L=50.0m(A=10.0m<sup>2</sup>) PCフェンス撤去・移設 L=50.0m  
産業廃棄物工 N=1式

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 工 事 年 度       | 令和 7 年度         |
| 工 事 名         | 安茶地区排水路築造工事     |
| 変 更 回 数       |                 |
| 諸 経 費 区 分     | 公共 令和06年度       |
| 工 種 区 分       | 道路改良工事          |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和7年4月1日付 公共    |
| 単 価 地 区       | 鹿児島⑥            |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 令和6年10月1日付 機械損料 |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和7年3月 公共歩掛     |
| 備 考           |                 |

| 総括表                   |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 工事費                   | 1   | 式  |     |     | H00100 |     |
| 本工事費                  | 1   | 式  |     |     | H00200 |     |
| 道路改良工事01              | 1   | 式  |     |     | K0002  |     |
| 合計                    |     |    |     |     | Q00001 |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |     |                |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|----------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号         | 摘 要 |
| 道路改良工事01              | 1   | 式  |     |     | K0002          |     |
| 土工                    | 1   | 式  |     |     | M0001<br>明 1 号 |     |
| 排水施設工                 | 1   | 式  |     |     | M0003<br>明 2 号 |     |
| 道路付属施設工               | 1   | 式  |     |     | M0004<br>明 3 号 |     |
| 舗装工                   | 1   | 式  |     |     | M0005<br>明 4 号 |     |
| 雑工                    | 1   | 式  |     |     | M0008<br>明 5 号 |     |
| 産業廃棄物工                | 1   | 式  |     |     | M0006<br>明 6 号 |     |
| 直接工事費計                |     |    |     |     | P0000001       |     |
| 共通仮設費計                | 1   | 式  |     |     | H03701         |     |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式  |     |     | H00803         |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     | Q00910         |     |
| 現場環境改善費率分             | 1   | 式  |     |     | Q00930         |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 純工事費                  | 1   | 式   |     |     | H00600 |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式   |     |     | Q00601 |     |
| 工事原価                  | 1   | 式   |     |     | H00500 |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式   |     |     | Q00501 |     |
| 工事価格                  | 1   | 式   |     |     | H00400 |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式   |     |     | Q00401 |     |
| 合計                    |     |     |     |     | Q00402 |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |
|                       |     |     |     |     |        |     |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 1 号 明細書(M0001) 】       |     |    |     |     |                      |              | 1 式 当り |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|----------------------|--------------|--------|
| 土工                         |     |    |     |     |                      |              |        |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号               | 摘 要          |        |
| 掘削 オープンカット<br>土砂 5,000m3未満 | 100 | m3 |     |     | SQZ001-0001<br>P 1 号 | 押土無し<br>障害無し |        |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m以上4.0m未満   | 720 | m3 |     |     | SQZ004-0001<br>P 2 号 |              |        |
| 床掘り<br>土砂 標準               | 530 | m3 |     |     | SQZ012-0001<br>P 3 号 | 土留無し 障害無し    |        |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満       | 350 | m3 |     |     | SQZ016-0001<br>P 4 号 |              |        |
| 購入土（搬入，路盤用シラス）             | 560 | m3 |     |     | TT0106               |              |        |
| 計                          |     |    |     |     | P0000001             |              |        |
|                            |     |    |     |     |                      |              |        |
|                            |     |    |     |     |                      |              |        |
|                            |     |    |     |     |                      |              |        |
|                            |     |    |     |     |                      |              |        |
|                            |     |    |     |     |                      |              |        |
|                            |     |    |     |     |                      |              |        |
|                            |     |    |     |     |                      |              |        |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 2 号 明細書(M0003) 】        |     |    |     |     |                 |     | 1 式 当り |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------|-----|--------|
| 排水施設工                       |     |    |     |     |                 |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 摘 要 |        |
| 落蓋側溝<br>フリードレーンⅡ型 1000*1000 | 84  | m  |     |     | D00051<br>単 1 号 |     |        |
| 落蓋側溝<br>フリードレーンⅡ型 1000*1100 | 13  | m  |     |     | D0015<br>単 2 号  |     |        |
| 落蓋側溝<br>フリードレーンⅡ型 1100*900  | 58  | m  |     |     | D0005<br>単 3 号  |     |        |
| 落蓋側溝<br>フリードレーンⅡ型 1100*1100 | 2   | m  |     |     | D0016<br>単 4 号  |     |        |
| 落蓋側溝<br>フリードレーンⅡ型 1100*1200 | 2   | m  |     |     | D0017<br>単 5 号  |     |        |
| 1号調整コンクリート<br>σ ck=18N/mm2  | 1   | 式  |     |     | D0018<br>単 6 号  |     |        |
| 2号調整コンクリート<br>σ ck=18N/mm2  | 1   | 式  |     |     | D0019<br>単 7 号  |     |        |
| 横断暗渠<br>R型600*600           | 14  | m  |     |     | D0001<br>単 8 号  |     |        |
| 横断暗渠<br>R型400×400           | 3   | m  |     |     | D0020<br>単 9 号  |     |        |
| 街路型側溝<br>縦断用 300*300        | 4   | m  |     |     | D0004<br>単 10 号 |     |        |
| KW側溝<br>240*240             | 26  | m  |     |     | D0021<br>単 11 号 |     |        |
| 集水暗渠工<br>Φ200               | 66  | m  |     |     | D0014<br>単 12 号 |     |        |

安茶地区排水路築造工事

| <div> <div>【 第 2 号 明細書(M0003) 】</div> <div>(続 き)</div> <div>排水施設工</div> <div>1 式 当り</div> </div> |     |     |     |     |                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 摘 要 |
| 硬質塩ビ管<br>V P 1 2 5                                                                               | 16  | m   |     |     | TT6322          |     |
| 硬質塩ビ管<br>V P 2 0 0                                                                               | 2   | m   |     |     | TT6324          |     |
| 第1号集水桝                                                                                           | 1   | 基   |     |     | D0010<br>単 13 号 |     |
| 第2号集水桝                                                                                           | 1   | 基   |     |     | D0011<br>単 14 号 |     |
| 第3号集水桝                                                                                           | 1   | 基   |     |     | D0012<br>単 15 号 |     |
| 第4号集水桝                                                                                           | 1   | 基   |     |     | D0013<br>単 16 号 |     |
| 第5号集水桝                                                                                           | 1   | 基   |     |     | D0022<br>単 17 号 |     |
| 計                                                                                                |     |     |     |     | P0000001        |     |
|                                                                                                  |     |     |     |     |                 |     |
|                                                                                                  |     |     |     |     |                 |     |
|                                                                                                  |     |     |     |     |                 |     |
|                                                                                                  |     |     |     |     |                 |     |

## 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 4 号 明細書(M0005) 】                         |     |    |     |     |                       |                                    | 1 式 当り |
|----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------|------------------------------------|--------|
| 舗装工                                          |     |    |     |     |                       |                                    |        |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要                                |        |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm<br>密粒度アスコン(13) 200t未満 | 27  | m2 |     |     | SQ155C-0001<br>P 5 号  | 平均幅員1.4～3.0m以下<br>プライムコート 締固密度2.35 |        |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工              | 27  | m2 |     |     | SQ150C-0002<br>P 6 号  | 粒度調整砕石 M-30                        |        |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工              | 27  | m2 |     |     | SQ150A-0002<br>P 7 号  | 再生クラッシュラン RC-40                    |        |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm<br>再生密粒度アスコン(13) 200t未満  | 110 | m2 |     |     | SQ155F-0001<br>P 8 号  | 平均幅員1.4m未満<br>プライムコート 締固密度2.20     |        |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工                 | 110 | m2 |     |     | SQ150D-0001<br>P 9 号  | 粒度調整砕石 M-30                        |        |
| 表層(駐車場部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アスコン(13) 200t未満 | 182 | m2 |     |     | SQ155F-0004<br>P 10 号 | 平均幅員1.4m以上<br>プライムコート 締固密度2.20     |        |
| 上層路盤(駐車場部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工                | 182 | m2 |     |     | SQ150D-0002<br>P 11 号 | 粒度調整砕石 M-30                        |        |
| コンクリート舗装<br>t=7cm                            | 9   | m2 |     |     | E0002<br>単 20 号       |                                    |        |
| コンクリート舗装<br>t=10cm                           | 190 | m2 |     |     | E0001<br>単 21 号       |                                    |        |
| 目地板<br>30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm                | 2   | m2 |     |     | SQ092-0001<br>P 12 号  |                                    |        |
| 区画線(溶融式)設置工(手動)<br>線色：白色                     | 130 | m  |     |     | S7001-0001<br>施 1 号   | 実線<br>施工幅 15cm                     |        |
|                                              |     |    |     |     |                       |                                    |        |

|                            |     |    |     |     |          |        |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|----------|--------|
| 【 第 4 号 明細書(M0005) 】 (続 き) |     |    |     |     |          |        |
| 舗装工                        |     |    |     |     |          | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要    |
| 計                          |     |    |     |     | P0000001 |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |
|                            |     |    |     |     |          |        |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 5 号 明細書(M0008) 】      |     |    |     |     |                 |        |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------|--------|
| 雑工                        |     |    |     |     |                 | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号          | 摘 要    |
| 空洞ブロック積工                  | 10  | m2 |     |     | D0023<br>単 22 号 |        |
| PCフェンス撤去・移設<br>H=800～1000 | 50  | m  |     |     | D0024<br>単 23 号 |        |
|                           |     |    |     |     |                 |        |
| 計                         |     |    |     |     | P0000001        |        |
|                           |     |    |     |     |                 |        |
|                           |     |    |     |     |                 |        |
|                           |     |    |     |     |                 |        |
|                           |     |    |     |     |                 |        |
|                           |     |    |     |     |                 |        |
|                           |     |    |     |     |                 |        |
|                           |     |    |     |     |                 |        |
|                           |     |    |     |     |                 |        |
|                           |     |    |     |     |                 |        |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 6 号 明細書(M0006) 】            |     |     |     |     |                       |                                | 1 式 当り |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|--------------------------------|--------|
| 産業廃棄物工                          |     |     |     |     |                       |                                |        |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位  | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要                            |        |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下       | 159 | m   |     |     | SQZ185-0003<br>P 13 号 |                                |        |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版 15cm以下       | 17  | m   |     |     | SQZ185-0002<br>P 14 号 |                                |        |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下      | 229 | m2  |     |     | SQZ184-0002<br>P 15 号 | 障害等無し 積込作業有<br>騒音振動対策不要        |        |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下) | 9   | m3  |     |     | SQZ101-0002<br>P 16 号 | 22.0km以下 DID区間無<br>々々損耗費(良好)含む |        |
| 産業廃棄物受入料<br>アスファルト塊(掘削)         | 9   | *   |     |     | S9910-0002<br>施 2 号   | 産業廃棄物税上乗せ相当<br>額を含む            |        |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物機械施工          | 25  | m 3 |     |     | S7031-0001<br>施 3 号   | 対策 不要                          |        |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込  | 25  | m3  |     |     | SQZ101-0003<br>P 17 号 | 14.4km以下 DID区間無<br>々々損耗費(良好)含む |        |
| 産業廃棄物受入料<br>コンクリート塊(無筋)         | 25  | *   |     |     | S9910-0003<br>施 4 号   | 産業廃棄物税上乗せ相当<br>額を含む            |        |
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物機械施工          | 6   | m 3 |     |     | S7031-0002<br>施 5 号   | 対策 不要                          |        |
| 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込  | 6   | m3  |     |     | SQZ101-0004<br>P 18 号 | 14.4km以下 DID区間無<br>々々損耗費(良好)含む |        |
| 産業廃棄物受入料<br>コンクリート塊(有筋)         | 6   | *   |     |     | S9910-0004<br>施 6 号   | 産業廃棄物税上乗せ相当<br>額を含む            |        |
| 計                               |     |     |     |     | P0000001              |                                |        |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 1 号 単価表(D00051) 】                          |      |    |     |     |                       |            |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|------------|
| 落蓋側溝 フリードレーンⅡ型 1000*1000                       |      |    |     |     | 10 m 当り               |            |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |
| プレキャストU型側溝 設置工<br>フリードレーンⅡ型 1000*1000          | 10   | m  |     |     | S7014-0005<br>施 7 号   |            |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下             | 10   | 枚  |     |     | S7015-0006<br>施 8 号   |            |
| 基面整正                                           | 11.9 | m2 |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                      | 11.9 | m2 |     |     | SQ033-0003<br>P 20 号  | 再生碎石 RC-40 |
| コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) | 0.6  | m3 |     |     | SQ102-0002<br>P 21 号  | 一般養生       |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                            | 1    | m2 |     |     | SQZ104-0003<br>P 22 号 |            |
| モルタル練<br>高炉(4～8t/工事)                           | 0.1  | m3 |     |     | SQ103-0002<br>P 23 号  |            |
| 計                                              |      |    |     |     | P0000001              |            |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     | P0000002              |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 2 号 単価表(D0015) 】                           |      |    |     |     |                       |            |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|------------|
| 落蓋側溝 フリードレーンⅡ型 1000*1100                       |      |    |     |     | 10 m 当り               |            |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |
| プレキャストU型側溝 設置工<br>フリードレーンⅡ型 1000*1100          | 10   | m  |     |     | S7014-0019<br>施 9 号   |            |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下             | 10   | 枚  |     |     | S7015-0007<br>施 10 号  |            |
| 基面整正                                           | 11.9 | m2 |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                      | 11.9 | m2 |     |     | SQ033-0003<br>P 20 号  | 再生碎石 RC-40 |
| コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) | 0.6  | m3 |     |     | SQ102-0002<br>P 21 号  | 一般養生       |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                            | 1    | m2 |     |     | SQZ104-0003<br>P 22 号 |            |
| モルタル練<br>高炉(4～8t/工事)                           | 0.1  | m3 |     |     | SQ103-0002<br>P 23 号  |            |
| 計                                              |      |    |     |     | P0000001              |            |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     | P0000002              |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 3 号 単価表(D0005) 】                           |      |    |     |     |                       |            |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|------------|
| 落蓋側溝 フリードレーンⅡ型 1100*900                        |      |    |     |     | 10 m 当り               |            |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |
| プレキャストU型側溝 設置工<br>フリードレーンⅡ型 1100*900           | 10   | m  |     |     | S7014-0003<br>施 11 号  |            |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下             | 10   | 枚  |     |     | S7015-0005<br>施 12 号  |            |
| 基面整正                                           | 12.9 | m2 |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                      | 12.9 | m2 |     |     | SQ033-0003<br>P 20 号  | 再生碎石 RC-40 |
| コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) | 0.65 | m3 |     |     | SQ102-0002<br>P 21 号  | 一般養生       |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                            | 1    | m2 |     |     | SQZ104-0003<br>P 22 号 |            |
| モルタル練<br>高炉(4～8t/工事)                           | 0.11 | m3 |     |     | SQ103-0002<br>P 23 号  |            |
| 計                                              |      |    |     |     | P0000001              |            |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     | P0000002              |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 4 号 単価表(D0016) 】                           |      |    |     |     |                       |            |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|------------|
| 落蓋側溝 フリードレーンⅡ型 1100*1100                       |      |    |     |     | 10 m 当り               |            |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |
| プレキャストU型側溝 設置工<br>フリードレーンⅡ型 1100*1100          | 10   | m  |     |     | S7014-0013<br>施 13 号  |            |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下             | 10   | 枚  |     |     | S7015-0008<br>施 14 号  |            |
| 基面整正                                           | 12.9 | m2 |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                      | 12.9 | m2 |     |     | SQ033-0003<br>P 20 号  | 再生碎石 RC-40 |
| コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) | 0.65 | m3 |     |     | SQ102-0002<br>P 21 号  | 一般養生       |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                            | 1    | m2 |     |     | SQZ104-0003<br>P 22 号 |            |
| モルタル練<br>高炉(4～8t/工事)                           | 0.11 | m3 |     |     | SQ103-0002<br>P 23 号  |            |
| 計                                              |      |    |     |     | P0000001              |            |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     | P0000002              |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 5 号 単価表(D0017) 】                           |      |    |     |     |                       |            |
|------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|------------|
| 落蓋側溝 フリードレンⅡ型 1100*1200                        |      |    |     |     | 10 m 当り               |            |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |
| プレキャストU型側溝 設置工<br>フリードレンⅡ型 1100*1200           | 10   | m  |     |     | S7014-0014<br>施 15 号  |            |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下             | 10   | 枚  |     |     | S7015-0008<br>施 14 号  |            |
| 基面整正                                           | 12.9 | m2 |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下                      | 12.9 | m2 |     |     | SQ033-0003<br>P 20 号  | 再生碎石 RC-40 |
| コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) | 0.65 | m3 |     |     | SQ102-0002<br>P 21 号  | 一般養生       |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                            | 1    | m2 |     |     | SQZ104-0003<br>P 22 号 |            |
| モルタル練<br>高炉(4～8t/工事)                           | 0.11 | m3 |     |     | SQ103-0002<br>P 23 号  |            |
| 計                                              |      |    |     |     | P0000001              |            |
| 単位当たり                                          |      |    |     |     | P0000002              |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                                |      |    |     |     |                       |            |

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 8 号 単価表(D0001) 】<br>横断暗渠 R型600*600 <span style="float: right;">10 m 当り</span> |      |    |     |     |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要                   |
| 鉄筋コンクリート台付管 据付<br>管径600mm                                                         | 10   | m  |     |     | SQ069-0001<br>P 25 号  |                       |
| プレキャスト基礎板<br>800*100*2000                                                         | 5    | 枚  |     |     | L0010                 | 見積単価                  |
| プレキャスト基礎<br>製品長2000mm 下幅700mm以上900mm未満                                            | 10   | m  |     |     | SQ123-0001<br>P 26 号  | コンクリート以外又は無し<br>基礎砕石無 |
| モルタル練<br>高炉(4～8t/工事)                                                              | 0.12 | m3 |     |     | SQ103-0002<br>P 23 号  |                       |
| 基面整正                                                                              | 8    | m2 |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |                       |
| 計                                                                                 |      |    |     |     | P0000001              |                       |
| 単位当たり                                                                             |      |    |     |     | P0000002              |                       |
|                                                                                   |      |    |     |     |                       |                       |
|                                                                                   |      |    |     |     |                       |                       |
|                                                                                   |      |    |     |     |                       |                       |
|                                                                                   |      |    |     |     |                       |                       |
|                                                                                   |      |    |     |     |                       |                       |
|                                                                                   |      |    |     |     |                       |                       |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 9 号 単価表(D0020) 】<br>横断暗渠 R型400×400 <span style="float: right;">10 m 当り</span> |      |     |     |     |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------|-----------------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要                   |
| 鉄筋コンクリート台付管 据付<br>管径400mm                                                         | 10   | m   |     |     | SQ069-0002<br>P 27 号  |                       |
| プレキャスト基礎板<br>600*100*2000                                                         | 5    | 枚   |     |     | L0012                 | 見積単価                  |
| プレキャスト基礎<br>製品長2000mm 下幅600mm以上700mm未満                                            | 10   | m   |     |     | SQ123-0002<br>P 28 号  | コンクリート以外又は無し<br>基礎碎石無 |
| モルタル練<br>高炉(4～8t/工事)                                                              | 0.08 | m3  |     |     | SQ103-0002<br>P 23 号  |                       |
| 基面整正                                                                              | 6    | m2  |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |                       |
| 計                                                                                 |      |     |     |     | P0000001              |                       |
| 単位当たり                                                                             |      |     |     |     | P0000002              |                       |
|                                                                                   |      |     |     |     |                       |                       |
|                                                                                   |      |     |     |     |                       |                       |
|                                                                                   |      |     |     |     |                       |                       |
|                                                                                   |      |     |     |     |                       |                       |
|                                                                                   |      |     |     |     |                       |                       |
|                                                                                   |      |     |     |     |                       |                       |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 10 号 単価表(D0004) 】          |      |    |     |     |                       |            |
|--------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|------------|
| 街路型側溝 縦断用 300*300              |      |    |     |     | 10 m 当り               |            |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |
| プレキャストU型側溝 設置工<br>300*300*1000 | 10   | m  |     |     | S7014-0002<br>施 16 号  |            |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40kg/枚以下   | 8    | 枚  |     |     | S7015-0003<br>施 17 号  |            |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40kg/枚以下   | 2    | 枚  |     |     | S7015-0004<br>施 18 号  |            |
| 基面整正                           | 5.5  | m2 |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下       | 5.5  | m2 |     |     | SQ033-0008<br>P 29 号  | 再生碎石 RC-40 |
| モルタル練<br>高炉(4~8t/工事)           | 0.11 | m3 |     |     | SQ103-0002<br>P 23 号  |            |
| 計                              |      |    |     |     | P0000001              |            |
| 単位当たり                          |      |    |     |     | P0000002              |            |
|                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                |      |    |     |     |                       |            |
|                                |      |    |     |     |                       |            |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 11 号 単価表(D0021) 】     |      |    |     |         |                       |            |
|---------------------------|------|----|-----|---------|-----------------------|------------|
| KW側溝 240*240              |      |    |     | 10 m 当り |                       |            |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額     | 明細単価番号                | 摘 要        |
| プレキャストU型側溝 設置工<br>300*300 | 10   | m  |     |         | S7014-0018<br>施 19 号  |            |
| 基面整正                      | 4.4  | m2 |     |         | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下  | 4.4  | m2 |     |         | SQ033-0008<br>P 29 号  | 再生碎石 RC-40 |
| モルタル練<br>高炉(4~8t/工事)      | 0.07 | m3 |     |         | SQ103-0002<br>P 23 号  |            |
| 計                         |      |    |     |         | P0000001              |            |
| 単位当たり                     |      |    |     |         | P0000002              |            |
|                           |      |    |     |         |                       |            |
|                           |      |    |     |         |                       |            |
|                           |      |    |     |         |                       |            |
|                           |      |    |     |         |                       |            |
|                           |      |    |     |         |                       |            |
|                           |      |    |     |         |                       |            |

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 13 号 単価表(D0010) 】<br>第1号集水桝    |      |     |     |     |                       |            |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------|------------|
| 1 基 当り                             |      |     |     |     |                       |            |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                   | 10.8 | m2  |     |     | SQZ104-0002<br>P 31 号 |            |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高炉)   | 1.1  | m3  |     |     | SQ102-0005<br>P 32 号  | 一般養生       |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下          | 2.3  | m2  |     |     | SQ033-0003<br>P 20 号  | 再生碎石 RC-40 |
| 基面整正                               | 2.3  | m2  |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下 | 1    | 枚   |     |     | S7015-0010<br>施 20 号  |            |
| 床掘り<br>土砂 標準                       | 11.9 | m3  |     |     | SQZ012-0001<br>P 3 号  | 土留無し 障害無し  |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満               | 6.9  | m3  |     |     | SQZ016-0001<br>P 4 号  |            |
| 計                                  |      |     |     |     | P0000001              |            |
| 単位当たり                              |      |     |     |     | P0000002              |            |
|                                    |      |     |     |     |                       |            |
|                                    |      |     |     |     |                       |            |
|                                    |      |     |     |     |                       |            |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 14 号 単価表(D0011) 】              |      |    |     |     |                       |            | 1 基 当り |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|------------|--------|
| 第2号集水桝                             |      |    |     |     |                       |            |        |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |        |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                   | 13.7 | m2 |     |     | SQZ104-0002<br>P 31 号 |            |        |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高炉)   | 1.5  | m3 |     |     | SQ102-0005<br>P 32 号  | 一般養生       |        |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下          | 3.2  | m2 |     |     | SQ033-0003<br>P 20 号  | 再生碎石 RC-40 |        |
| 基面整正                               | 3.2  | m2 |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |        |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下 | 1    | 枚  |     |     | S7015-0011<br>施 21 号  |            |        |
| 床掘り<br>土砂 標準                       | 16.4 | m3 |     |     | SQZ012-0001<br>P 3 号  | 土留無し 障害無し  |        |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満               | 10   | m3 |     |     | SQZ016-0001<br>P 4 号  |            |        |
| 計                                  |      |    |     |     | P0000001              |            |        |
| 単位当たり                              |      |    |     |     | P0000002              |            |        |
|                                    |      |    |     |     |                       |            |        |
|                                    |      |    |     |     |                       |            |        |
|                                    |      |    |     |     |                       |            |        |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 15 号 単価表(D0012) 】<br>第3号集水桝    |      |     |     |     |                       |            |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------|------------|
| 1 基 当り                             |      |     |     |     |                       |            |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                   | 15.1 | m2  |     |     | SQZ104-0002<br>P 31 号 |            |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高炉)   | 1.6  | m3  |     |     | SQ102-0005<br>P 32 号  | 一般養生       |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下          | 3.6  | m2  |     |     | SQ033-0003<br>P 20 号  | 再生碎石 RC-40 |
| 基面整正                               | 3.6  | m2  |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下 | 1    | 枚   |     |     | S7015-0011<br>施 21 号  |            |
| 床掘り<br>土砂 標準                       | 16.3 | m3  |     |     | SQZ012-0001<br>P 3 号  | 土留無し 障害無し  |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満               | 4.3  | m3  |     |     | SQZ016-0001<br>P 4 号  |            |
| 計                                  |      |     |     |     | P0000001              |            |
| 単位当たり                              |      |     |     |     | P0000002              |            |
|                                    |      |     |     |     |                       |            |
|                                    |      |     |     |     |                       |            |
|                                    |      |     |     |     |                       |            |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 16 号 単価表(D0013) 】<br>第4号集水桝    |     |     |     |     |                       |            |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|------------|
| 1 基 当り                             |     |     |     |     |                       |            |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                   | 6.1 | m2  |     |     | SQZ104-0002<br>P 31 号 |            |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高炉)   | 0.5 | m3  |     |     | SQ102-0005<br>P 32 号  | 一般養生       |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下          | 1.1 | m2  |     |     | SQ033-0003<br>P 20 号  | 再生碎石 RC-40 |
| 基面整正                               | 1.1 | m2  |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下 | 1   | 枚   |     |     | S7015-0013<br>施 22 号  |            |
| 床掘り<br>土砂 標準                       | 6.2 | m3  |     |     | SQZ012-0001<br>P 3 号  | 土留無し 障害無し  |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満               | 6.2 | m3  |     |     | SQZ016-0001<br>P 4 号  |            |
| 計                                  |     |     |     |     | P0000001              |            |
| 単位当たり                              |     |     |     |     | P0000002              |            |
|                                    |     |     |     |     |                       |            |
|                                    |     |     |     |     |                       |            |
|                                    |     |     |     |     |                       |            |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 17 号 単価表(D0022) 】            |     |     |     |        |                       |            |
|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----------------------|------------|
| 第5号集水桝                           |     |     |     | 1 基 当り |                       |            |
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額    | 明細単価番号                | 摘 要        |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                 | 3.3 | m2  |     |        | SQZ104-0002<br>P 31 号 |            |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高炉) | 0.3 | m3  |     |        | SQ102-0005<br>P 32 号  | 一般養生       |
| 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下        | 1   | m2  |     |        | SQ033-0003<br>P 20 号  | 再生碎石 RC-40 |
| 基面整正                             | 1   | m2  |     |        | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 計                                |     |     |     |        | P0000001              |            |
| 単位当たり                            |     |     |     |        | P0000002              |            |
|                                  |     |     |     |        |                       |            |
|                                  |     |     |     |        |                       |            |
|                                  |     |     |     |        |                       |            |
|                                  |     |     |     |        |                       |            |
|                                  |     |     |     |        |                       |            |
|                                  |     |     |     |        |                       |            |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 18 号 単価表(D0007) 】              |      |    |     |     |                       |            |
|------------------------------------|------|----|-----|-----|-----------------------|------------|
| L型側溝 車両乗入                          |      |    |     |     |                       |            |
| 10 m 当り                            |      |    |     |     |                       |            |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                | 摘 要        |
| 歩車道境界ブロック 設置<br>各種(600mm以下、50kg未満) | 10   | m  |     |     | SQ170-0002<br>P 33 号  | 基礎碎石無      |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高炉)   | 0.84 | m3 |     |     | SQ102-0005<br>P 32 号  | 一般養生       |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                   | 2.7  | m2 |     |     | SQZ104-0002<br>P 31 号 |            |
| 基面整正                               | 8.3  | m2 |     |     | SQZ014-0002<br>P 19 号 |            |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下           | 8.3  | m2 |     |     | SQ033-0008<br>P 29 号  | 再生碎石 RC-40 |
| モルタル練<br>高炉(4~8t/工事)               | 0.02 | m3 |     |     | SQ103-0002<br>P 23 号  |            |
| 計                                  |      |    |     |     | P0000001              |            |
| 単位当たり                              |      |    |     |     | P0000002              |            |
|                                    |      |    |     |     |                       |            |
|                                    |      |    |     |     |                       |            |
|                                    |      |    |     |     |                       |            |
|                                    |      |    |     |     |                       |            |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 19 号 単価表(D0006) 】                     |      |     |     |     |                      |       |
|-------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------|-------|
| 歩車道境界ブロック 両面R B種                          |      |     |     |     | 10 m 当り              |       |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号               | 摘 要   |
| 歩車道境界ブロック 設置<br>各種(1000超2000、150-550kg未満) | 10   | m   |     |     | SQ170-0001<br>P 34 号 | 基礎碎石無 |
| モルタル練<br>高炉(4～8t/工事)                      | 0.02 | m3  |     |     | SQ103-0002<br>P 23 号 |       |
| 計                                         |      |     |     |     | P0000001             |       |
| 単位当たり                                     |      |     |     |     | P0000002             |       |
|                                           |      |     |     |     |                      |       |
|                                           |      |     |     |     |                      |       |
|                                           |      |     |     |     |                      |       |
|                                           |      |     |     |     |                      |       |
|                                           |      |     |     |     |                      |       |
|                                           |      |     |     |     |                      |       |
|                                           |      |     |     |     |                      |       |
|                                           |      |     |     |     |                      |       |
|                                           |      |     |     |     |                      |       |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 20 号 単価表(E0002) 】        |      |     |     |     |                      |              |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------|--------------|
| コンクリート舗装 t=7cm               |      |     |     |     |                      |              |
| 100 m2 当り                    |      |     |     |     |                      |              |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号               | 摘 要          |
| 生コン単価(高炉セメントB)<br>強度(18 -40) | 7.3  | m3  |     |     | S1401-0001<br>施 23 号 | スランブ ( 8 cm) |
| 土木一般世話役                      | 1.08 | 人   |     |     | TR2500               | 定:1          |
| 特殊作業員                        | 3.35 | 人   |     |     | TR0100               | 定:1          |
| 普通作業員                        | 6.38 | 人   |     |     | TR0200               | 定:1          |
| 諸雑費                          | 27   | %   |     |     | T#01                 | 参:1          |
| 計                            |      |     |     |     | P0000001             |              |
| 単位当たり                        |      |     |     |     | P0000002             |              |
|                              |      |     |     |     |                      |              |
|                              |      |     |     |     |                      |              |
|                              |      |     |     |     |                      |              |
|                              |      |     |     |     |                      |              |
|                              |      |     |     |     |                      |              |
|                              |      |     |     |     |                      |              |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 21 号 単価表(E0001) 】        |      |     |     |           |                      |              |
|------------------------------|------|-----|-----|-----------|----------------------|--------------|
| コンクリート舗装 t=10cm              |      |     |     | 100 m2 当り |                      |              |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 明細単価番号               | 摘 要          |
| 生コン単価(高炉セメントB)<br>強度(18 -40) | 10.4 | m3  |     |           | S1401-0001<br>施 23 号 | スランプ ( 8 cm) |
| 土木一般世話役                      | 1.08 | 人   |     |           | TR2500 定:1           |              |
| 特殊作業員                        | 3.35 | 人   |     |           | TR0100 定:1           |              |
| 普通作業員                        | 6.38 | 人   |     |           | TR0200 定:1           |              |
| 諸雑費                          | 27   | %   |     |           | T#01 参:1             |              |
| 計                            |      |     |     |           | P0000001             |              |
| 単位当たり                        |      |     |     |           | P0000002             |              |
|                              |      |     |     |           |                      |              |
|                              |      |     |     |           |                      |              |
|                              |      |     |     |           |                      |              |
|                              |      |     |     |           |                      |              |
|                              |      |     |     |           |                      |              |
|                              |      |     |     |           |                      |              |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 22 号 単価表(D0023) 】<br>空洞ブロック積工 |       |    |     |     |          |      |
|-----------------------------------|-------|----|-----|-----|----------|------|
| 1 m2 当り                           |       |    |     |     |          |      |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要  |
| 空洞ブロック<br>100*190*390             | 13    | 個  |     |     | L0013    | 見積単価 |
| セメント<br>普通ポルトランド                  | 13.1  | kg |     |     | L0014    | 見積単価 |
| C o 用砂 (小口)<br>荒目・細目 (洗い)         | 0.03  | m3 |     |     | TT0501   |      |
| 異形鉄筋(S D 345)<br>D10mm            | 0.004 | t  |     |     | TT0672   |      |
| ブロック工                             | 0.12  | 人  |     |     | TR0800   |      |
| 普通作業員                             | 0.05  | 人  |     |     | TR0200   |      |
| 計                                 |       |    |     |     | P0000001 |      |
| 単位当たり                             |       |    |     |     | P0000002 |      |
|                                   |       |    |     |     |          |      |
|                                   |       |    |     |     |          |      |
|                                   |       |    |     |     |          |      |
|                                   |       |    |     |     |          |      |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 23 号 単価表(D0024) 】  |      |     |     |     |          |      |
|------------------------|------|-----|-----|-----|----------|------|
| PCフェンス撤去・移設 H=800～1000 |      |     |     |     |          |      |
| 1 m 当り                 |      |     |     |     |          |      |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要  |
| 普通作業員<br>フェンス撤去        | 0.1  | 人   |     |     | TR0200   |      |
| PCフェンス用柱<br>H=900用     | 1    | 本   |     |     | L0015    | 見積単価 |
| PCフェンス用中間仕切り線          | 1    | m   |     |     | L0016    | 見積単価 |
| 普通作業員<br>フェンス再設置       | 0.15 | 人   |     |     | TR0200   |      |
| 計                      |      |     |     |     | P0000001 |      |
| 単位当たり                  |      |     |     |     | P0000002 |      |
|                        |      |     |     |     |          |      |
|                        |      |     |     |     |          |      |
|                        |      |     |     |     |          |      |
|                        |      |     |     |     |          |      |
|                        |      |     |     |     |          |      |
|                        |      |     |     |     |          |      |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 1 号 施工単価表(S7001-0001) 】                                                             |       |    |                                 |     |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------|-----|------------|---------------|
| 区画線(溶融式)設置工(手動) 線色：白色<br>(実線 , 施工幅 15cm ) <span style="float: right;">1,000 m 当り</span> |       |    |                                 |     |            |               |
| 名 称 ・ 規 格                                                                               | 数 量   | 単位 | 単 価                             | 金 額 | 明細単価番号     | 摘 要           |
| 溶融式区画線 (実線) [手間]<br>1 5 c m                                                             | 1,000 | m  |                                 |     | TTB001_T   | 時間的制約無し昼間単価   |
| 路面標示用塗料<br>3種1号 JIS K 5665 溶融 白                                                         | 570   | kg |                                 |     | TT7104 定:j | JIS K 5665 3種 |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                                                 | 25    | kg |                                 |     | TT7111 定:j | JIS R 3301    |
| 接着用プライマー<br>区画線用                                                                        | 25    | kg |                                 |     | TT7110 定:j |               |
| 軽油                                                                                      | 40    | L  |                                 |     | TT0002 定:j |               |
| 諸雑費                                                                                     | 5     | %  |                                 |     | T#01 参:j   |               |
| 計                                                                                       |       |    |                                 |     | P0000001   |               |
| 単位当たり                                                                                   |       |    |                                 |     | P0000002   |               |
| 補正係数=1.00×1.00=1                                                                        |       |    |                                 |     |            |               |
| [条件]                                                                                    |       |    |                                 |     |            |               |
| [A] = 1 区画線区分 実線                                                                        |       |    | [B] = 1 線色 白色                   |     |            |               |
| [C] = 1 施工幅 施工幅 15cm                                                                    |       |    | [D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm           |     |            |               |
| [E] = 1 施工場所区分 供用区間                                                                     |       |    | [F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合 |     |            |               |
| [G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                                                                     |       |    | [H] = 1 時間的制約 無                 |     |            |               |
| [I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1                                                               |       |    |                                 |     |            |               |

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 3 号 施工単価表(S7031-0001) 】       |     |    |                           |     |          |             |
|-----------------------------------|-----|----|---------------------------|-----|----------|-------------|
| 構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工<br>(対策 不要 , ) |     |    |                           |     | 100      | m 3 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単位 | 単 価                       | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要         |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 [手間]<br>機械施工       | 100 | m3 |                           |     | TTC191_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 諸雑費                               | 1   | 式  |                           |     | Z0000100 |             |
| 計                                 |     |    |                           |     | P0000001 |             |
| 単位当たり                             |     |    |                           |     | P0000002 |             |
| 補正係数=1                            |     |    |                           |     |          |             |
| [条件]                              |     |    |                           |     |          |             |
| [A] = 1 構造物区分 無筋構造物               |     |    | [B] = 1 工法区分 機械施工         |     |          |             |
| [C] = 1 低騒音・低振動対策 不要              |     |    | [D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価       |     |          |             |
| [E] = 1 時間的制約 無                   |     |    | [F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1 |     |          |             |
|                                   |     |    |                           |     |          |             |
|                                   |     |    |                           |     |          |             |
|                                   |     |    |                           |     |          |             |
|                                   |     |    |                           |     |          |             |
|                                   |     |    |                           |     |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 4 号 施工単価表(S9910-0003) 】                                        |     |    |     |     |          |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)<br>(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)                        |     |    |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 産業廃棄物受入料                                                           | 1   | m3 |     |     | T#0001   |     |
| 計                                                                  |     |    |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                                                              |     |    |     |     | P0000002 |     |
| [条件]<br>[A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋) [B] = 1 単位 m3当り<br>[C] = 受入料金(円／単位) |     |    |     |     |          |     |
|                                                                    |     |    |     |     |          |     |
|                                                                    |     |    |     |     |          |     |
|                                                                    |     |    |     |     |          |     |
|                                                                    |     |    |     |     |          |     |
|                                                                    |     |    |     |     |          |     |
|                                                                    |     |    |     |     |          |     |
|                                                                    |     |    |     |     |          |     |
|                                                                    |     |    |     |     |          |     |
|                                                                    |     |    |     |     |          |     |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 5 号 施工単価表(S7031-0002) 】       |     |    |                           |           |          |             |
|-----------------------------------|-----|----|---------------------------|-----------|----------|-------------|
| 構造物とりこわし工 鉄筋構造物機械施工<br>(対策 不要 , ) |     |    |                           | 100 m3 当り |          |             |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単位 | 単 価                       | 金 額       | 明細単価番号   | 摘 要         |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 [手間]<br>機械施工       | 100 | m3 |                           |           | TTC211_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 諸雑費                               | 1   | 式  |                           |           | Z0000100 |             |
| 計                                 |     |    |                           |           | P0000001 |             |
| 単位当たり                             |     |    |                           |           | P0000002 |             |
| 補正係数=1                            |     |    |                           |           |          |             |
| [条件]                              |     |    |                           |           |          |             |
| [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物               |     |    | [B] = 1 工法区分 機械施工         |           |          |             |
| [C] = 1 低騒音・低振動対策 不要              |     |    | [D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価       |           |          |             |
| [E] = 1 時間的制約 無                   |     |    | [F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1 |           |          |             |
|                                   |     |    |                           |           |          |             |
|                                   |     |    |                           |           |          |             |
|                                   |     |    |                           |           |          |             |
|                                   |     |    |                           |           |          |             |
|                                   |     |    |                           |           |          |             |

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 7 号 施工単価表(S7014-0005) 】             |         |    |                                 |     |          |             |
|-----------------------------------------|---------|----|---------------------------------|-----|----------|-------------|
| プレキャストU型側溝 設置工 フリードレーンⅡ型 1000*1000      |         |    |                                 |     | 10       | m 当り        |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量     | 単位 | 単 価                             | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要         |
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下 | 10      | m  |                                 |     | TTB421_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| プレキャストU型側溝(2.0m／個)                      | 4.98    | 個  |                                 |     | T#0002   |             |
| 諸雑費                                     | 1       | 式  |                                 |     | Z0000010 |             |
| 計                                       |         |    |                                 |     | P0000001 |             |
| 単位当たり                                   |         |    |                                 |     | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00×1.00×0.87×1.00=0.87      |         |    |                                 |     |          |             |
| [条件]                                    |         |    |                                 |     |          |             |
| [A] = 1 施工区分 布設(新材)                     |         |    | [B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000   |     |          |             |
| [C] = U型側溝 単価(円／個)                      | [D] = 4 |    | U型側溝 仕様 1,000超～2,000kg／個以下※2m当り |     |          |             |
| [E] = 1 作業区分 一般的な作業                     |         |    | [F] = 3 基礎碎石 種別 基礎碎石なし          |     |          |             |
| [G] = 0.000 基礎碎石 単価(円／m3)               |         |    | [H] = 0.000 基礎碎石 数量(m3／10m)     |     |          |             |
| [I] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                     |         |    | [J] = 1 時間的制約 無                 |     |          |             |
| [K] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1               |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 8 号 施工単価表(S7015-0006) 】          |     |    |         |             |          |             |
|--------------------------------------|-----|----|---------|-------------|----------|-------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下      |     |    |         |             |          | 1 枚 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額         | 明細単価番号   | 摘 要         |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg/枚以下 | 1   | 枚  |         |             | TTB481_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 蓋版単価                                 | 1   | 枚  |         |             | T#0002   |             |
| 諸雑費                                  | 1   | 式  |         |             | Z0000010 |             |
| 計                                    |     |    |         |             | P0000001 |             |
| 単位当たり                                |     |    |         |             | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00=1                     |     |    |         |             |          |             |
| [条件]                                 |     |    |         |             |          |             |
| [A] = 1 設置・撤去 設置(新材)                 |     |    | [B] =   | 蓋版単価(円/枚)   |          |             |
| [C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下      |     |    | [D] = 1 | 作業区分 一般的な作業 |          |             |
| [E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                  |     |    | [F] = 1 | 時間的制約 無     |          |             |
| [G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1            |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 9 号 施工単価表(S7014-0019) 】             |         |     |                                 |     |          |             |
|-----------------------------------------|---------|-----|---------------------------------|-----|----------|-------------|
| プレキャストU型側溝 設置工 フリードレーンⅡ型 1000*1100      |         |     |                                 |     | 10       | m 当り        |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量     | 単 位 | 単 価                             | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要         |
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下 | 10      | m   |                                 |     | TTB421_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| プレキャストU型側溝(2.0m／個)                      | 4.98    | 個   |                                 |     | T#0002   |             |
| 諸雑費                                     | 1       | 式   |                                 |     | Z0000010 |             |
| 計                                       |         |     |                                 |     | P0000001 |             |
| 単位当たり                                   |         |     |                                 |     | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00×1.00×0.87×1.00=0.87      |         |     |                                 |     |          |             |
| [条件]                                    |         |     |                                 |     |          |             |
| [A] = 1 施工区分 布設(新材)                     |         |     | [B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000   |     |          |             |
| [C] = U型側溝 単価(円／個)                      | [D] = 4 |     | U型側溝 仕様 1,000超～2,000kg／個以下※2m当り |     |          |             |
| [E] = 1 作業区分 一般的な作業                     |         |     | [F] = 3 基礎碎石 種別 基礎碎石なし          |     |          |             |
| [G] = 0.000 基礎碎石 単価(円／m3)               |         |     | [H] = 0.000 基礎碎石 数量(m3／10m)     |     |          |             |
| [I] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                     |         |     | [J] = 1 時間的制約 無                 |     |          |             |
| [K] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1               |         |     |                                 |     |          |             |
|                                         |         |     |                                 |     |          |             |
|                                         |         |     |                                 |     |          |             |
|                                         |         |     |                                 |     |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 10 号 施工単価表(S7015-0007) 】         |     |    |         |             |          |             |
|--------------------------------------|-----|----|---------|-------------|----------|-------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下      |     |    |         |             |          | 1 枚 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額         | 明細単価番号   | 摘 要         |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg/枚以下 | 1   | 枚  |         |             | TTB481_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 蓋版単価                                 | 1   | 枚  |         |             | T#0002   |             |
| 諸雑費                                  | 1   | 式  |         |             | Z0000010 |             |
| 計                                    |     |    |         |             | P0000001 |             |
| 単位当たり                                |     |    |         |             | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00=1                     |     |    |         |             |          |             |
| [条件]                                 |     |    |         |             |          |             |
| [A] = 1 設置・撤去 設置(新材)                 |     |    | [B] =   | 蓋版単価(円/枚)   |          |             |
| [C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下      |     |    | [D] = 1 | 作業区分 一般的な作業 |          |             |
| [E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                  |     |    | [F] = 1 | 時間的制約 無     |          |             |
| [G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1            |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 11 号 施工単価表(S7014-0003) 】            |         |    |                                 |     |          |             |
|-----------------------------------------|---------|----|---------------------------------|-----|----------|-------------|
| プレキャストU型側溝 設置工 フリードレーンⅡ型 1100*900       |         |    |                                 |     |          |             |
| 10 m 当り                                 |         |    |                                 |     |          |             |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量     | 単位 | 単 価                             | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要         |
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下 | 10      | m  |                                 |     | TTB421_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| プレキャストU型側溝(2.0m／個)                      | 4.98    | 個  |                                 |     | T#0002   |             |
| 諸雑費                                     | 1       | 式  |                                 |     | Z0000010 |             |
| 計                                       |         |    |                                 |     | P0000001 |             |
| 単位当たり                                   |         |    |                                 |     | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00×1.00×0.87×1.00=0.87      |         |    |                                 |     |          |             |
| [条件]                                    |         |    |                                 |     |          |             |
| [A] = 1 施工区分 布設(新材)                     |         |    | [B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000   |     |          |             |
| [C] = U型側溝 単価(円／個)                      | [D] = 4 |    | U型側溝 仕様 1,000超～2,000kg／個以下※2m当り |     |          |             |
| [E] = 1 作業区分 一般的な作業                     |         |    | [F] = 3 基礎碎石 種別 基礎碎石なし          |     |          |             |
| [G] = 0.000 基礎碎石 単価(円／m3)               |         |    | [H] = 0.000 基礎碎石 数量(m3／10m)     |     |          |             |
| [I] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                     |         |    | [J] = 1 時間的制約 無                 |     |          |             |
| [K] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1               |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 12 号 施工単価表(S7015-0005) 】         |     |    |         |             |          |             |
|--------------------------------------|-----|----|---------|-------------|----------|-------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下      |     |    |         |             |          | 1 枚 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額         | 明細単価番号   | 摘 要         |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg/枚以下 | 1   | 枚  |         |             | TTB481_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 蓋版単価                                 | 1   | 枚  |         |             | T#0002   |             |
| 諸雑費                                  | 1   | 式  |         |             | Z0000010 |             |
| 計                                    |     |    |         |             | P0000001 |             |
| 単位当たり                                |     |    |         |             | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00=1                     |     |    |         |             |          |             |
| [条件]                                 |     |    |         |             |          |             |
| [A] = 1 設置・撤去 設置(新材)                 |     |    | [B] =   | 蓋版単価(円/枚)   |          |             |
| [C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下      |     |    | [D] = 1 | 作業区分 一般的な作業 |          |             |
| [E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                  |     |    | [F] = 1 | 時間的制約 無     |          |             |
| [G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1            |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |

安茶地区排水路築造工事

|                                         |         |    |                                 |     |          |             |
|-----------------------------------------|---------|----|---------------------------------|-----|----------|-------------|
| 【 第 13 号 施工単価表(S7014-0013) 】            |         |    |                                 |     |          |             |
| プレキャストU型側溝 設置工 フリードレーンⅡ型 1100*1100      |         |    |                                 |     | 10       | m 当り        |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量     | 単位 | 単 価                             | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要         |
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下 | 10      | m  |                                 |     | TTB421_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| プレキャストU型側溝(2.0m／個)                      | 4.98    | 個  |                                 |     | T#0002   |             |
| 諸雑費                                     | 1       | 式  |                                 |     | Z0000010 |             |
| 計                                       |         |    |                                 |     | P0000001 |             |
| 単位当たり                                   |         |    |                                 |     | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00×1.00×0.87×1.00=0.87      |         |    |                                 |     |          |             |
| [条件]                                    |         |    |                                 |     |          |             |
| [A] = 1 施工区分 布設(新材)                     |         |    | [B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000   |     |          |             |
| [C] = U型側溝 単価(円／個)                      | [D] = 4 |    | U型側溝 仕様 1,000超～2,000kg／個以下※2m当り |     |          |             |
| [E] = 1 作業区分 一般的な作業                     |         |    | [F] = 3 基礎碎石 種別 基礎碎石なし          |     |          |             |
| [G] = 0.000 基礎碎石 単価(円／m3)               |         |    | [H] = 0.000 基礎碎石 数量(m3／10m)     |     |          |             |
| [I] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                     |         |    | [J] = 1 時間的制約 無                 |     |          |             |
| [K] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1               |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 14 号 施工単価表(S7015-0008) 】         |     |    |         |             |          |             |
|--------------------------------------|-----|----|---------|-------------|----------|-------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下      |     |    |         |             |          | 1 枚 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額         | 明細単価番号   | 摘 要         |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg/枚以下 | 1   | 枚  |         |             | TTB481_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 蓋版単価                                 | 1   | 枚  |         |             | T#0002   |             |
| 諸雑費                                  | 1   | 式  |         |             | Z0000010 |             |
| 計                                    |     |    |         |             | P0000001 |             |
| 単位当たり                                |     |    |         |             | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00=1                     |     |    |         |             |          |             |
| [条件]                                 |     |    |         |             |          |             |
| [A] = 1 設置・撤去 設置(新材)                 |     |    | [B] =   | 蓋版単価(円/枚)   |          |             |
| [C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下      |     |    | [D] = 1 | 作業区分 一般的な作業 |          |             |
| [E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                  |     |    | [F] = 1 | 時間的制約 無     |          |             |
| [G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1            |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 15 号 施工単価表(S7014-0014) 】            |         |    |                                 |     |          |             |
|-----------------------------------------|---------|----|---------------------------------|-----|----------|-------------|
| プレキャストU型側溝 設置工 フリードレーンⅡ型 1100*1200      |         |    |                                 |     | 10 m 当り  |             |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量     | 単位 | 単 価                             | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要         |
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kgを超え2000kg／個以下 | 10      | m  |                                 |     | TTB421_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| プレキャストU型側溝(2.0m／個)                      | 4.98    | 個  |                                 |     | T#0002   |             |
| 諸雑費                                     | 1       | 式  |                                 |     | Z0000010 |             |
| 計                                       |         |    |                                 |     | P0000001 |             |
| 単位当たり                                   |         |    |                                 |     | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00×1.00×0.87×1.00=0.87      |         |    |                                 |     |          |             |
| [条件]                                    |         |    |                                 |     |          |             |
| [A] = 1 施工区分 布設(新材)                     |         |    | [B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000   |     |          |             |
| [C] = U型側溝 単価(円／個)                      | [D] = 4 |    | U型側溝 仕様 1,000超～2,000kg／個以下※2m当り |     |          |             |
| [E] = 1 作業区分 一般的な作業                     |         |    | [F] = 3 基礎碎石 種別 基礎碎石なし          |     |          |             |
| [G] = 0.000 基礎碎石 単価(円／m3)               |         |    | [H] = 0.000 基礎碎石 数量(m3／10m)     |     |          |             |
| [I] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                     |         |    | [J] = 1 時間的制約 無                 |     |          |             |
| [K] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1               |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |
|                                         |         |    |                                 |     |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 16 号 施工単価表(S7014-0002) 】                    |      |                                  |     |     |          |             |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----|-----|----------|-------------|
| プレキャストU型側溝 設置工 300*300*1000                     |      |                                  |     |     | 10       | m 当り        |
| 名 称 ・ 規 格                                       | 数 量  | 単位                               | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要         |
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kg／個以下                  | 10   | m                                |     |     | TTB411_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| プレキャストU型側溝(1.0m／個)                              | 9.95 | 個                                |     |     | T#0003   |             |
| 諸雑費                                             | 1    | 式                                |     |     | Z0000010 |             |
| 計                                               |      |                                  |     |     | P0000001 |             |
| 単位当たり                                           |      |                                  |     |     | P0000002 |             |
| 補正係数=1.17×1.00×1.00×0.87×1.00=1.0179000000≒1.02 |      |                                  |     |     |          |             |
| [条件]                                            |      |                                  |     |     |          |             |
| [A] = 1 施工区分 布設(新材)                             |      | [B] = 2 U型側溝 製品長(mm／個) L=1000    |     |     |          |             |
| [C] = U型側溝 単価(円／個)                              |      | [D] = 3 U型側溝 仕様 1,000kg/個以下※2m当り |     |     |          |             |
| [E] = 1 作業区分 一般的な作業                             |      | [F] = 3 基礎碎石 種別 基礎碎石なし           |     |     |          |             |
| [G] = 0.000 基礎碎石 単価(円／m3)                       |      | [H] = 0.000 基礎碎石 数量(m3／10m)      |     |     |          |             |
| [I] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                             |      | [J] = 1 時間的制約 無                  |     |     |          |             |
| [K] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1                       |      |                                  |     |     |          |             |
|                                                 |      |                                  |     |     |          |             |
|                                                 |      |                                  |     |     |          |             |
|                                                 |      |                                  |     |     |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 17 号 施工単価表(S7015-0003) 】 |     |    |         |             |          |             |
|------------------------------|-----|----|---------|-------------|----------|-------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下    |     |    |         |             | 1 枚 当り   |             |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額         | 明細単価番号   | 摘 要         |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kg/枚以下 | 1   | 枚  |         |             | TTB471_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 蓋版単価                         | 1   | 枚  |         |             | T#0002   |             |
| 諸雑費                          | 1   | 式  |         |             | Z0000010 |             |
| 計                            |     |    |         |             | P0000001 |             |
| 単位当たり                        |     |    |         |             | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00=1             |     |    |         |             |          |             |
| [条件]                         |     |    |         |             |          |             |
| [A] = 1 設置・撤去 設置(新材)         |     |    | [B] =   | 蓋版単価(円/枚)   |          |             |
| [C] = 1 蓋版の規格・仕様 40kg/枚以下    |     |    | [D] = 1 | 作業区分 一般的な作業 |          |             |
| [E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価          |     |    | [F] = 1 | 時間的制約 無     |          |             |
| [G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1    |     |    |         |             |          |             |
|                              |     |    |         |             |          |             |
|                              |     |    |         |             |          |             |
|                              |     |    |         |             |          |             |
|                              |     |    |         |             |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 18 号 施工単価表(S7015-0004) 】 |     |    |         |             |          |             |
|------------------------------|-----|----|---------|-------------|----------|-------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40kg/枚以下    |     |    |         |             |          | 1 枚 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額         | 明細単価番号   | 摘 要         |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kg/枚以下 | 1   | 枚  |         |             | TTB471_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 蓋版単価                         | 1   | 枚  |         |             | T#0002   |             |
| 諸雑費                          | 1   | 式  |         |             | Z0000010 |             |
| 計                            |     |    |         |             | P0000001 |             |
| 単位当たり                        |     |    |         |             | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00=1             |     |    |         |             |          |             |
| [条件]                         |     |    |         |             |          |             |
| [A] = 1 設置・撤去 設置(新材)         |     |    | [B] =   | 蓋版単価(円/枚)   |          |             |
| [C] = 1 蓋版の規格・仕様 40kg/枚以下    |     |    | [D] = 1 | 作業区分 一般的な作業 |          |             |
| [E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価          |     |    | [F] = 1 | 時間的制約 無     |          |             |
| [G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1    |     |    |         |             |          |             |
|                              |     |    |         |             |          |             |
|                              |     |    |         |             |          |             |
|                              |     |    |         |             |          |             |
|                              |     |    |         |             |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 19 号 施工単価表(S7014-0018) 】       |      |                                  |                               |         |          |             |
|------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------|
| プレキャストU型側溝 設置工 300*300             |      |                                  |                               | 10 m 当り |          |             |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量  | 単位                               | 単 価                           | 金 額     | 明細単価番号   | 摘 要         |
| U型側溝 L=2000 [手間]<br>1000kg／個以下     | 10   | m                                |                               |         | TTB411_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| プレキャストU型側溝(2.0m／個)                 | 4.98 | 個                                |                               |         | T#0002   |             |
| 諸雑費                                | 1    | 式                                |                               |         | Z0000010 |             |
| 計                                  |      |                                  |                               |         | P0000001 |             |
| 単位当たり                              |      |                                  |                               |         | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00×1.00×0.87×1.00=0.87 |      |                                  |                               |         |          |             |
| [条件]                               |      |                                  |                               |         |          |             |
| [A] = 1 施工区分 布設(新材)                |      |                                  | [B] = 1 U型側溝 製品長(mm／個) L=2000 |         |          |             |
| [C] = U型側溝 単価(円／個)                 |      | [D] = 3 U型側溝 仕様 1,000kg／個以下※2m当り |                               |         |          |             |
| [E] = 1 作業区分 一般的な作業                |      | [F] = 3 基礎碎石 種別 基礎碎石なし           |                               |         |          |             |
| [G] = 0.000 基礎碎石 単価(円／m3)          |      | [H] = 0.000 基礎碎石 数量(m3／10m)      |                               |         |          |             |
| [I] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                |      | [J] = 1 時間的制約 無                  |                               |         |          |             |
| [K] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1          |      |                                  |                               |         |          |             |
|                                    |      |                                  |                               |         |          |             |
|                                    |      |                                  |                               |         |          |             |
|                                    |      |                                  |                               |         |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 20 号 施工単価表(S7015-0010) 】         |     |    |         |             |          |             |
|--------------------------------------|-----|----|---------|-------------|----------|-------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下      |     |    |         |             |          | 1 枚 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額         | 明細単価番号   | 摘 要         |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg/枚以下 | 1   | 枚  |         |             | TTB481_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 蓋版単価                                 | 1   | 枚  |         |             | T#0002   |             |
| 諸雑費                                  | 1   | 式  |         |             | Z0000010 |             |
| 計                                    |     |    |         |             | P0000001 |             |
| 単位当たり                                |     |    |         |             | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00=1                     |     |    |         |             |          |             |
| [条件]                                 |     |    |         |             |          |             |
| [A] = 1 設置・撤去 設置(新材)                 |     |    | [B] =   | 蓋版単価(円/枚)   |          |             |
| [C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下      |     |    | [D] = 1 | 作業区分 一般的な作業 |          |             |
| [E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                  |     |    | [F] = 1 | 時間的制約 無     |          |             |
| [G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1            |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 21 号 施工単価表(S7015-0011) 】         |     |    |         |             |          |             |
|--------------------------------------|-----|----|---------|-------------|----------|-------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下      |     |    |         |             |          | 1 枚 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額         | 明細単価番号   | 摘 要         |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg/枚以下 | 1   | 枚  |         |             | TTB481_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 蓋版単価                                 | 1   | 枚  |         |             | T#0002   |             |
| 諸雑費                                  | 1   | 式  |         |             | Z0000010 |             |
| 計                                    |     |    |         |             | P0000001 |             |
| 単位当たり                                |     |    |         |             | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00=1                     |     |    |         |             |          |             |
| [条件]                                 |     |    |         |             |          |             |
| [A] = 1 設置・撤去 設置(新材)                 |     |    | [B] =   | 蓋版単価(円/枚)   |          |             |
| [C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下      |     |    | [D] = 1 | 作業区分 一般的な作業 |          |             |
| [E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                  |     |    | [F] = 1 | 時間的制約 無     |          |             |
| [G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1            |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 22 号 施工単価表(S7015-0013) 】         |     |    |         |             |          |             |
|--------------------------------------|-----|----|---------|-------------|----------|-------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下      |     |    |         |             |          | 1 枚 当り      |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額         | 明細単価番号   | 摘 要         |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg/枚以下 | 1   | 枚  |         |             | TTB481_T | 時間的制約無し昼間単価 |
| 蓋版単価                                 | 1   | 枚  |         |             | T#0002   |             |
| 諸雑費                                  | 1   | 式  |         |             | Z0000010 |             |
| 計                                    |     |    |         |             | P0000001 |             |
| 単位当たり                                |     |    |         |             | P0000002 |             |
| 補正係数=1.00×1.00=1                     |     |    |         |             |          |             |
| [条件]                                 |     |    |         |             |          |             |
| [A] = 1 設置・撤去 設置(新材)                 |     |    | [B] =   | 蓋版単価(円/枚)   |          |             |
| [C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下      |     |    | [D] = 1 | 作業区分 一般的な作業 |          |             |
| [E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                  |     |    | [F] = 1 | 時間的制約 無     |          |             |
| [G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1            |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |
|                                      |     |    |         |             |          |             |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 23 号 施工単価表(S1401-0001) 】<br>生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -40)<br>(スランプ ( 8 cm) , )                                  |     |    |     |     |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 1 m3 当り                                                                                                         |     |    |     |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 生コンクリート<br>18-8-40 (普通)                                                                                         | 1   | m3 |     |     | TT0922   |     |
| 高炉Bセメント補正                                                                                                       | 1   | m3 |     |     | TT0900   |     |
| 計                                                                                                               |     |    |     |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                                                                                                           |     |    |     |     | P0000002 |     |
| [条件]<br>[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B) [B] = 2 強度 区分 強度(18 -40)<br>[C] = 2 スランプ 区分 スランプ ( 8 cm) [D] = 1 積算基準書ページ 公共単価 |     |    |     |     |          |     |
|                                                                                                                 |     |    |     |     |          |     |
|                                                                                                                 |     |    |     |     |          |     |
|                                                                                                                 |     |    |     |     |          |     |
|                                                                                                                 |     |    |     |     |          |     |
|                                                                                                                 |     |    |     |     |          |     |
|                                                                                                                 |     |    |     |     |          |     |
|                                                                                                                 |     |    |     |     |          |     |
|                                                                                                                 |     |    |     |     |          |     |

安茶地区排水路築造工事

|                                           |           |     |                            |        |        |         |     |         |
|-------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------|--------|--------|---------|-----|---------|
| 【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】            |           |     |                            |        |        |         |     | 1 m3 当り |
| 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満<br>(押土無し , 障害無し ) |           |     |                            |        |        |         |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)                    | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |         |
| 【機械】                                      |           |     |                            |        |        |         |     |         |
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3   |           |     |                            |        |        | TMC118P |     |         |
| 【労務】                                      |           |     |                            |        |        |         |     |         |
| 運転手（特殊）                                   |           |     |                            |        |        | TR1400  |     |         |
| 【材料】                                      |           |     |                            |        |        |         |     |         |
| 軽油                                        |           |     |                            |        |        | TT0002  |     |         |
| 【端数調整】                                    |           |     |                            |        |        |         |     |         |
| [条件]                                      |           |     |                            |        |        |         |     |         |
| [J1] = 1 土質 土砂                            |           |     | [J2] = 1 施工方法 オープンカット      |        |        |         |     |         |
| [J4] = 2 押土の有無 押土無し                       |           |     | [J5] = 1 障害の有無 障害無し        |        |        |         |     |         |
| [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満                   |           |     | [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-7 |        |        |         |     |         |
|                                           |           |     |                            |        |        |         |     |         |
|                                           |           |     |                            |        |        |         |     |         |
|                                           |           |     |                            |        |        |         |     |         |

安茶地区排水路築造工事

|                                    |          |     |        |                            |        |        |     |   |       |
|------------------------------------|----------|-----|--------|----------------------------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ004-0001) 】     |          |     |        |                            |        |        |     | 1 | m3 当り |
| 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満              |          |     |        |                            |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                          | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                     | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                               |          |     |        |                            |        |        |     |   |       |
| バックホウ賃料 (後方超小旋回)<br>山積0.28m3       |          |     |        |                            |        | TT0472 |     |   |       |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンパクト型, 3～4 t        |          |     |        |                            |        | TT0431 |     |   |       |
| 【労務】                               |          |     |        |                            |        |        |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                           |          |     |        |                            |        | TR1400 |     |   |       |
| 普通作業員                              |          |     |        |                            |        | TR0200 |     |   |       |
| 【材料】                               |          |     |        |                            |        |        |     |   |       |
| 軽油                                 |          |     |        |                            |        | TT0002 |     |   |       |
| 【端数調整】                             |          |     |        |                            |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満 |          |     |        | [P1] = 1 積算基準書ページ Ⅱ-1-②-22 |        |        |     |   |       |
|                                    |          |     |        |                            |        |        |     |   |       |
|                                    |          |     |        |                            |        |        |     |   |       |

[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-22

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】 |          |     |        |                     |        |        |     | 1 m3 当り |
|--------------------------------|----------|-----|--------|---------------------|--------|--------|-----|---------|
| 床掘り 土砂 標準                      |          |     |        |                     |        |        |     |         |
| (土留無し 障害無し , )                 |          |     |        |                     |        |        |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価              | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |         |
| 【機械】                           |          |     |        |                     |        |        |     |         |
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3            |          |     |        |                     |        | TT0456 |     |         |
| 【労務】                           |          |     |        |                     |        |        |     |         |
| 運転手 (特殊)                       |          |     |        |                     |        | TR1400 |     |         |
| 【材料】                           |          |     |        |                     |        |        |     |         |
| 軽油                             |          |     |        |                     |        | TT0002 |     |         |
| 【端数調整】                         |          |     |        |                     |        |        |     |         |
| [条件]                           |          |     |        |                     |        |        |     |         |
| [J1] = 1 土質 土砂                 |          |     |        | [J2] = 1 施工方法 標準    |        |        |     |         |
| [J3] = 1 土留方式の種類 無し            |          |     |        | [J4] = 1 障害の有無 障害無し |        |        |     |         |
| [P1] = 1 積算基準書ページ II-1-③-4     |          |     |        |                     |        |        |     |         |
|                                |          |     |        |                     |        |        |     |         |
|                                |          |     |        |                     |        |        |     |         |
|                                |          |     |        |                     |        |        |     |         |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】<br>埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1 m3 当り |          |     |        |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                        |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3                                         |          |     |        |        |        | TT0456 |     |
| 振動ローラ賃料<br>ハツガイト式, 0.5～0.6 t                                |          |     |        |        |        | TT0387 |     |
| タンバ賃料<br>60～80 kg                                           |          |     |        |        |        | TT0440 |     |
| 【労務】                                                        |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                       |          |     |        |        |        | TR0200 |     |
| 特殊作業員                                                       |          |     |        |        |        | TR0100 |     |
| 運転手（特殊）                                                     |          |     |        |        |        | TR1400 |     |
| 【材料】                                                        |          |     |        |        |        |        |     |
| 軽油                                                          |          |     |        |        |        | TT0002 |     |
| ガソリン                                                        |          |     |        |        |        | TT0001 |     |
| 【端数調整】                                                      |          |     |        |        |        |        |     |

## 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

|                                                                                   |          |     |        |        |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| 【 第 5 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】                                                    |          |     |        |        |        |        |         |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(13) 200t未満<br>(平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |        |        |        |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                         | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 【機械】                                                                              |          |     |        |        |        |        |         |
| アスファルトフィニッシャ賃料<br>ホイール型, 舗装幅1.4～3.0m                                              |          |     |        |        |        | TT0476 |         |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンパクト型, 3～4t                                                        |          |     |        |        |        | TT0431 |         |
| タイヤローラ賃料<br>3～4t                                                                  |          |     |        |        |        | TT0420 |         |
| その他(機械)                                                                           |          |     |        |        |        |        |         |
| 【労務】                                                                              |          |     |        |        |        |        |         |
| 普通作業員                                                                             |          |     |        |        |        | TR0200 |         |
| 運転手(特殊)                                                                           |          |     |        |        |        | TR1400 |         |
| 特殊作業員                                                                             |          |     |        |        |        | TR0100 |         |
| 土木一般世話役                                                                           |          |     |        |        |        | TR2500 |         |
| その他(労務)                                                                           |          |     |        |        |        |        |         |
| 【材料】                                                                              |          |     |        |        |        |        |         |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 5 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)                                                               |          |     |                                                              |        |        |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(13) 200t未満<br>(平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35 )                  |          |     |                                                              |        |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                          | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                                       | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要   |
| アスファルト混合物 (新材)<br>密粒度                                                                              |          |     |                                                              |        |        | TT7000 |       |
| アスファルト乳剤<br>PK3・4                                                                                  |          |     |                                                              |        |        | TT7022 |       |
| 軽油                                                                                                 |          |     |                                                              |        |        | TT0002 |       |
| その他(材料)                                                                                            |          |     |                                                              |        |        |        |       |
| 【端数調整】                                                                                             |          |     |                                                              |        |        |        |       |
| [条件]<br>[J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]                                                               |          |     | [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下                                   |        |        |        |       |
| [A1] = 2 材料 密粒度アスコン(13)<br>[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事<br>[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8 |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3<br>[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯 |        |        |        |       |
|                                                                                                    |          |     |                                                              |        |        |        |       |
|                                                                                                    |          |     |                                                              |        |        |        |       |
|                                                                                                    |          |     |                                                              |        |        |        |       |
|                                                                                                    |          |     |                                                              |        |        |        |       |
|                                                                                                    |          |     |                                                              |        |        |        |       |

安茶地区排水路築造工事

|                                                  |          |     |        |        |        |         |       |
|--------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|---------|-------|
| 【 第 6 号 施工パッケージ(SQ150C-0002) 】                   |          |     |        |        |        |         |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-30 , ) |          |     |        |        |        | 1       | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要   |
| 【機械】                                             |          |     |        |        |        |         |       |
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3.1 m                |          |     |        |        |        | TMB031P |       |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス2次質量10 t 締固め幅2.1m            |          |     |        |        |        | TMB610P |       |
| タイヤローラ賃料<br>8～20 t                               |          |     |        |        |        | TT0422  |       |
| その他(機械)                                          |          |     |        |        |        |         |       |
| 【労務】                                             |          |     |        |        |        |         |       |
| 運転手 (特殊)                                         |          |     |        |        |        | TR1400  |       |
| 特殊作業員                                            |          |     |        |        |        | TR0100  |       |
| 普通作業員                                            |          |     |        |        |        | TR0200  |       |
| 土木一般世話役                                          |          |     |        |        |        | TR2500  |       |
| その他(労務)                                          |          |     |        |        |        |         |       |
| 【材料】                                             |          |     |        |        |        |         |       |

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

|                                                     |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|---|-------|
| 【 第 7 号 施工パッケージ(SQ150A-0002) 】                      |          |     |        |        |        |         |     | 1 | m2 当り |
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(再生クラッシャー RC-40 , ) |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                                |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3.1 m                   |          |     |        |        |        | TMB031P |     |   |       |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス2次質量10 t 締固め幅2.1m               |          |     |        |        |        | TMB610P |     |   |       |
| タイヤローラ賃料<br>8～20 t                                  |          |     |        |        |        | TT0422  |     |   |       |
| その他(機械)                                             |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 【労務】                                                |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                            |          |     |        |        |        | TR1400  |     |   |       |
| 特殊作業員                                               |          |     |        |        |        | TR0100  |     |   |       |
| 普通作業員                                               |          |     |        |        |        | TR0200  |     |   |       |
| 土木一般世話役                                             |          |     |        |        |        | TR2500  |     |   |       |
| その他(労務)                                             |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 【材料】                                                |          |     |        |        |        |         |     |   |       |

安茶地区排水路築造工事

|                                      |          |     |          |                      |        |        |       |
|--------------------------------------|----------|-----|----------|----------------------|--------|--------|-------|
| 【 第 7 号 施工パッケージ(SQ150A-0002) 】 (続 き) |          |     |          |                      |        |        |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工         |          |     |          |                      |        | 1      | m2 当り |
| (再生クラッシャー RC-40 , )                  |          |     |          |                      |        |        |       |
| 名 称 ・ 規 格                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価               | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要   |
| 再生砕石 ( R C - 4 0 )                   |          |     |          |                      |        | TT9106 |       |
| 軽油                                   |          |     |          |                      |        | TT0002 |       |
| その他(材料)                              |          |     |          |                      |        |        |       |
| 【端数調整】                               |          |     |          |                      |        |        |       |
| [条件]                                 |          |     |          |                      |        |        |       |
| [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚              |          |     | [J2] = 1 | 施工区分 1層施工            |        |        |       |
| [J3] = 5 材料 再生クラッシャー RC-40           |          |     | [P1] = 1 | 積算基準書ページ IV-1-①-4～11 |        |        |       |
|                                      |          |     |          |                      |        |        |       |
|                                      |          |     |          |                      |        |        |       |
|                                      |          |     |          |                      |        |        |       |
|                                      |          |     |          |                      |        |        |       |
|                                      |          |     |          |                      |        |        |       |
|                                      |          |     |          |                      |        |        |       |
|                                      |          |     |          |                      |        |        |       |
|                                      |          |     |          |                      |        |        |       |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 8 号 施工パッケージ(SQ155F-0001) 】                                               |          |     |        |        |        |         |     | 1 m2 当り |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|---------|
| 表層(歩道部) 1層当り 仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満<br>(平均幅員1.4m未満 ,プライムコート 締固密度2.20 ) |          |     |        |        |        |         |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |         |
| 【機械】                                                                         |          |     |        |        |        |         |     |         |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>質量0. 5～0. 6 t                                         |          |     |        |        |        | TM3505P |     |         |
| 振動コンパクト [前進型]<br>質量4 0～6 0 k g                                               |          |     |        |        |        | TM3615P |     |         |
| その他(機械)                                                                      |          |     |        |        |        |         |     |         |
| 【労務】                                                                         |          |     |        |        |        |         |     |         |
| 特殊作業員                                                                        |          |     |        |        |        | TR0100  |     |         |
| 普通作業員                                                                        |          |     |        |        |        | TR0200  |     |         |
| 土木一般世話役                                                                      |          |     |        |        |        | TR2500  |     |         |
| その他(労務)                                                                      |          |     |        |        |        |         |     |         |
| 【材料】                                                                         |          |     |        |        |        |         |     |         |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度                                                           |          |     |        |        |        | TT9109  |     |         |
| アスファルト乳剤<br>PK3・4                                                            |          |     |        |        |        | TT7022  |     |         |

安茶地区排水路築造工事

|                                                                               |          |     |          |                         |        |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-------------------------|--------|--------|-------|
| 【 第 8 号 施工パッケージ(SQ155F-0001) 】 (続 き)                                          |          |     |          |                         |        |        |       |
| 表層(歩道部) 1層当り 仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満<br>(平均幅員1.4m未満 , フライムコート 締固密度2.20 ) |          |     |          |                         |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                                                     | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価                  | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要   |
| ガソリン                                                                          |          |     |          |                         |        | TT0001 |       |
| 軽油                                                                            |          |     |          |                         |        | TT0002 |       |
| その他(材料)                                                                       |          |     |          |                         |        |        |       |
| 【端数調整】                                                                        |          |     |          |                         |        |        |       |
| [条件]                                                                          |          |     |          |                         |        |        |       |
| [J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm]                                                  |          |     | [J1] = 1 | 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下 |        |        |       |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)                                                    |          |     | [J4] = 3 | 瀝青材料種類 フライムコート PK-3     |        |        |       |
| [y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事                                        |          |     | [y2] = 1 | As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯     |        |        |       |
| [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8                                                 |          |     |          |                         |        |        |       |
|                                                                               |          |     |          |                         |        |        |       |
|                                                                               |          |     |          |                         |        |        |       |
|                                                                               |          |     |          |                         |        |        |       |
|                                                                               |          |     |          |                         |        |        |       |
|                                                                               |          |     |          |                         |        |        |       |
|                                                                               |          |     |          |                         |        |        |       |

安茶地区排水路築造工事

|                                               |          |     |        |        |        |        |       |
|-----------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|
| 【 第 9 号 施工パッケージ(SQ150D-0001) 】                |          |     |        |        |        |        |       |
| 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-30 , ) |          |     |        |        |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                     | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要   |
| 【機械】                                          |          |     |        |        |        |        |       |
| 小型バックホウ賃料<br>山積0.11m3                         |          |     |        |        |        | TT0457 |       |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンパインド型, 3～4 t                  |          |     |        |        |        | TT0431 |       |
| その他(機械)                                       |          |     |        |        |        |        |       |
| 【労務】                                          |          |     |        |        |        |        |       |
| 普通作業員                                         |          |     |        |        |        | TR0200 |       |
| 運転手 (特殊)                                      |          |     |        |        |        | TR1400 |       |
| 特殊作業員                                         |          |     |        |        |        | TR0100 |       |
| その他(労務)                                       |          |     |        |        |        |        |       |
| 【材料】                                          |          |     |        |        |        |        |       |
| 粒調砕石 (M－30)                                   |          |     |        |        |        | TT0511 |       |
| 軽油                                            |          |     |        |        |        | TT0002 |       |

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

|                                                                               |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|---|-------|
| 【 第 10 号 施工パッケージ(SQ155F-0004) 】                                               |          |     |        |        |        |         |     | 1 | m2 当り |
| 表層(駐車場部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満<br>(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.20 ) |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                                     | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                                                          |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| アスファルトフィニッシャ [クローラ型]<br>舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m                                     |          |     |        |        |        | TM4612P |     |   |       |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンバインド型, 3 ～ 4 t                                                |          |     |        |        |        | TT0431  |     |   |       |
| その他(機械)                                                                       |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 【労務】                                                                          |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 普通作業員                                                                         |          |     |        |        |        | TR0200  |     |   |       |
| 特殊作業員                                                                         |          |     |        |        |        | TR0100  |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                                                      |          |     |        |        |        | TR1400  |     |   |       |
| 土木一般世話役                                                                       |          |     |        |        |        | TR2500  |     |   |       |
| その他(労務)                                                                       |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 【材料】                                                                          |          |     |        |        |        |         |     |   |       |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度                                                            |          |     |        |        |        | TT9109  |     |   |       |

安茶地区排水路築造工事

|                                           |          |     |                              |        |        |        |     |         |
|-------------------------------------------|----------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 【 第 10 号 施工パッケージ(SQ155F-0004) 】           |          |     |                              |        |        |        |     | ( 続 き ) |
| 表層(駐車場部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 |          |     |                              |        |        |        |     | 1 m2 当り |
| (平均幅員1.4m以上 , フライムコート 締固密度2.20 )          |          |     |                              |        |        |        |     |         |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                       | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |         |
| アスファルト乳剤<br>P K3・4                        |          |     |                              |        |        | TT7022 |     |         |
| 軽油                                        |          |     |                              |        |        | TT0002 |     |         |
| その他(材料)                                   |          |     |                              |        |        |        |     |         |
| 【端数調整】                                    |          |     |                              |        |        |        |     |         |
| [条件]                                      |          |     |                              |        |        |        |     |         |
| [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]              |          |     | [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上         |        |        |        |     |         |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)                |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 フライムコート PK-3 |        |        |        |     |         |
| [y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事    |          |     | [y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯 |        |        |        |     |         |
| [P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2, 8             |          |     |                              |        |        |        |     |         |
|                                           |          |     |                              |        |        |        |     |         |
|                                           |          |     |                              |        |        |        |     |         |
|                                           |          |     |                              |        |        |        |     |         |
|                                           |          |     |                              |        |        |        |     |         |
|                                           |          |     |                              |        |        |        |     |         |
|                                           |          |     |                              |        |        |        |     |         |

安茶地区排水路築造工事

|                                                |          |     |        |        |        |        |       |
|------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|
| 【 第 11 号 施工パッケージ(SQ150D-0002) 】                |          |     |        |        |        |        |       |
| 上層路盤(駐車場部) 全仕上り厚100mm 1層施工<br>(粒度調整砕石 M-30 , ) |          |     |        |        |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要   |
| 【機械】                                           |          |     |        |        |        |        |       |
| 小型バックホウ賃料<br>山積0.11m3                          |          |     |        |        |        | TT0457 |       |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンパインド型, 3～4 t                   |          |     |        |        |        | TT0431 |       |
| その他(機械)                                        |          |     |        |        |        |        |       |
| 【労務】                                           |          |     |        |        |        |        |       |
| 普通作業員                                          |          |     |        |        |        | TR0200 |       |
| 運転手 (特殊)                                       |          |     |        |        |        | TR1400 |       |
| 特殊作業員                                          |          |     |        |        |        | TR0100 |       |
| その他(労務)                                        |          |     |        |        |        |        |       |
| 【材料】                                           |          |     |        |        |        |        |       |
| 粒調砕石 (M-30)                                    |          |     |        |        |        | TT0511 |       |
| 軽油                                             |          |     |        |        |        | TT0002 |       |

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

| <b>【 第 12 号 施工パッケージ(SQ092-0001) 】</b><br>目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm <div>1 m2 当り</div> |          |     |        |                                 |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|---------------------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                              | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                          | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| <b>【労務】</b>                                                                            |          |     |        |                                 |        |        |     |
| 普通作業員                                                                                  |          |     |        |                                 |        | TR0200 |     |
| 土木一般世話役                                                                                |          |     |        |                                 |        | TR2500 |     |
| その他(労務)                                                                                |          |     |        |                                 |        |        |     |
| <b>【材料】</b>                                                                            |          |     |        |                                 |        |        |     |
| 目地材<br>瀝青繊維質 (厚 1 0 mm)                                                                |          |     |        |                                 |        | TT0035 |     |
| <b>【端数調整】</b>                                                                          |          |     |        |                                 |        |        |     |
| [条件]                                                                                   |          |     |        |                                 |        |        |     |
| [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満                                                               |          |     |        | [J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm |        |        |     |
| [P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑱-2                                                             |          |     |        |                                 |        |        |     |
|                                                                                        |          |     |        |                                 |        |        |     |
|                                                                                        |          |     |        |                                 |        |        |     |
|                                                                                        |          |     |        |                                 |        |        |     |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 13 号 施工パッケージ(SQZ185-0003) 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り |          |     |        |        |        |         |     |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| 【機械】                                                             |          |     |        |        |        |         |     |
| コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式]<br>切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m       |          |     |        |        |        | TM4737P |     |
| その他(機械)                                                          |          |     |        |        |        |         |     |
| 【労務】                                                             |          |     |        |        |        |         |     |
| 特殊作業員                                                            |          |     |        |        |        | TR0100  |     |
| 土木一般世話役                                                          |          |     |        |        |        | TR2500  |     |
| 普通作業員                                                            |          |     |        |        |        | TR0200  |     |
| その他(労務)                                                          |          |     |        |        |        |         |     |
| 【材料】                                                             |          |     |        |        |        |         |     |
| コンクリートカッターブレード<br>4 5 c m                                        |          |     |        |        |        | TT0094  |     |
| ガソリン                                                             |          |     |        |        |        | TT0001  |     |
| その他(材料)                                                          |          |     |        |        |        |         |     |

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 14 号 施工パッケージ(SQZ185-0002) 】<br>舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り |          |     |        |        |        |         |     |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| 【機械】                                                             |          |     |        |        |        |         |     |
| コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式]<br>切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m       |          |     |        |        |        | TM4737P |     |
| その他(機械)                                                          |          |     |        |        |        |         |     |
| 【労務】                                                             |          |     |        |        |        |         |     |
| 特殊作業員                                                            |          |     |        |        |        | TR0100  |     |
| 土木一般世話役                                                          |          |     |        |        |        | TR2500  |     |
| 普通作業員                                                            |          |     |        |        |        | TR0200  |     |
| その他(労務)                                                          |          |     |        |        |        |         |     |
| 【材料】                                                             |          |     |        |        |        |         |     |
| コンクリートカッターブレード<br>4 5 c m                                        |          |     |        |        |        | TT0094  |     |
| ガソリン                                                             |          |     |        |        |        | TT0001  |     |
| その他(材料)                                                          |          |     |        |        |        |         |     |

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

|                                 |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
|---------------------------------|----------|-----|----------------------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 15 号 施工パッケージ(SQZ184-0002) 】 |          |     |                            |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
| 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下         |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
| (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要 )        |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                     | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                            |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
| バックホウ賃料(後方超小旋回)<br>山積0.45m3     |          |     |                            |        |        | TT0478 |     |   |       |
| 【労務】                            |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                         |          |     |                            |        |        | TR2500 |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                        |          |     |                            |        |        | TR1400 |     |   |       |
| 普通作業員                           |          |     |                            |        |        | TR0200 |     |   |       |
| 【材料】                            |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
| 軽油                              |          |     |                            |        |        | TT0002 |     |   |       |
| 【端数調整】                          |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
| [条件]                            |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |
| [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版        |          |     | [J2] = 1 障害等の有無 無し         |        |        |        |     |   |       |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要              |          |     | [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下       |        |        |        |     |   |       |
| [J6] = 1 積込作業の有無 有り             |          |     | [P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2 |        |        |        |     |   |       |
|                                 |          |     |                            |        |        |        |     |   |       |

安茶地区排水路築造工事

|                                  |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
|----------------------------------|----------|-----|------------------------------------|--------|--------|---------|--------------|---|-------|
| 【 第 16 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】  |          |     |                                    |        |        |         |              | 1 | m3 当り |
| 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)     |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
| (22.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                             | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要          |   |       |
| 【機械】                             |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10t 積級  |          |     |                                    |        |        | TM1011P | 損耗費と補修費(良好)含 |   |       |
| 【労務】                             |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
| 運転手 (一般)                         |          |     |                                    |        |        | TR1500  |              |   |       |
| 【材料】                             |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
| 軽油                               |          |     |                                    |        |        | TT0002  |              |   |       |
| 【端数調整】                           |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
| [条件]                             |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
| [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎             |          |     | [J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) |        |        |         |              |   |       |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無         |          |     | [JA] = 6 運搬距離 22.0km以下             |        |        |         |              |   |       |
| [P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1      |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
|                                  |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
|                                  |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |
|                                  |          |     |                                    |        |        |         |              |   |       |

安茶地区排水路築造工事

|                                                                 |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|------------------------|--------|---------|--------------|---|-------|
| 【 第 17 号 施工パッケージ(SQZ101-0003) 】                                 |          |     |        |                        |        |         |              | 1 | m3 当り |
| 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>(14.4km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要          |   |       |
| 【機械】                                                            |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10t 積級                                 |          |     |        |                        |        | TM1011P | 損耗費と補修費(良好)含 |   |       |
| 【労務】                                                            |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| 運転手 (一般)                                                        |          |     |        |                        |        | TR1500  |              |   |       |
| 【材料】                                                            |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| 軽油                                                              |          |     |        |                        |        | TT0002  |              |   |       |
| 【端数調整】                                                          |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| [条件]                                                            |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし                               |          |     |        | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込   |        |         |              |   |       |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無                                        |          |     |        | [JE] = 6 運搬距離 14.4km以下 |        |         |              |   |       |
| [P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1                                     |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
|                                                                 |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
|                                                                 |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
|                                                                 |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |

安茶地区排水路築造工事

|                                                                 |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|------------------------|--------|---------|--------------|---|-------|
| 【 第 18 号 施工パッケージ(SQZ101-0004) 】                                 |          |     |        |                        |        |         |              | 1 | m3 当り |
| 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>(14.4km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む ) |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要          |   |       |
| 【機械】                                                            |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10t 積級                                 |          |     |        |                        |        | TM1011P | 損耗費と補修費(良好)含 |   |       |
| 【労務】                                                            |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| 運転手 (一般)                                                        |          |     |        |                        |        | TR1500  |              |   |       |
| 【材料】                                                            |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| 軽油                                                              |          |     |        |                        |        | TT0002  |              |   |       |
| 【端数調整】                                                          |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| [条件]                                                            |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
| [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし                               |          |     |        | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込   |        |         |              |   |       |
| [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無                                        |          |     |        | [JE] = 6 運搬距離 14.4km以下 |        |         |              |   |       |
| [P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1                                     |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
|                                                                 |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
|                                                                 |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |
|                                                                 |          |     |        |                        |        |         |              |   |       |

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

|                                           |          |     |        |        |        |        |       |
|-------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|
| 【 第 20 号 施工パッケージ(SQ033-0003) 】            |          |     |        |        |        |        |       |
| 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下<br>(再生碎石 RC-40 , ) |          |     |        |        |        | 1      | m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要   |
| 【機械】                                      |          |     |        |        |        |        |       |
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3                       |          |     |        |        |        | TT0456 |       |
| その他(機械)                                   |          |     |        |        |        |        |       |
| 【労務】                                      |          |     |        |        |        |        |       |
| 普通作業員                                     |          |     |        |        |        | TR0200 |       |
| 特殊作業員                                     |          |     |        |        |        | TR0100 |       |
| 運転手 (特殊)                                  |          |     |        |        |        | TR1400 |       |
| 土木一般世話役                                   |          |     |        |        |        | TR2500 |       |
| その他(労務)                                   |          |     |        |        |        |        |       |
| 【材料】                                      |          |     |        |        |        |        |       |
| 再生碎石 (RC-40)                              |          |     |        |        |        | TT9106 |       |
| 軽油                                        |          |     |        |        |        | TT0002 |       |

## 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

| <b>【 第 21 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】</b><br>コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 1 m3 当り<br>( , 一般養生 ) |          |     |        |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| <b>【機械】</b>                                                                                                 |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホウ賃料 (クレーン付)<br>山積0.8 m3, 吊能力2.9 t                                                                       |          |     |        |        |        | TT0439 |     |
| その他(機械)                                                                                                     |          |     |        |        |        |        |     |
| <b>【労務】</b>                                                                                                 |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                                                       |          |     |        |        |        | TR0100 |     |
| 普通作業員                                                                                                       |          |     |        |        |        | TR0200 |     |
| 土木一般世話役                                                                                                     |          |     |        |        |        | TR2500 |     |
| 運転手 (特殊)                                                                                                    |          |     |        |        |        | TR1400 |     |
| その他(労務)                                                                                                     |          |     |        |        |        |        |     |
| <b>【材料】</b>                                                                                                 |          |     |        |        |        |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40(高炉)                                                                                      |          |     |        |        |        | TT0922 |     |
| 軽油                                                                                                          |          |     |        |        |        | TT0002 |     |

## 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

| <b>【 第 22 号 施工パッケージ(SQZ104-0003) 】</b><br>型枠 一般型枠 均しコンクリート <span style="float: right;">1 m2 当り</span> |           |     |         |        |        |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                             | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| <b>【労務】</b>                                                                                           |           |     |         |        |        |        |     |
| 型わく工                                                                                                  |           |     |         |        |        | TR3300 |     |
| 普通作業員                                                                                                 |           |     |         |        |        | TR0200 |     |
| 土木一般世話役                                                                                               |           |     |         |        |        | TR2500 |     |
| その他(労務)                                                                                               |           |     |         |        |        |        |     |
| <b>【端数調整】</b>                                                                                         |           |     |         |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠<br>[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2                                             |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                                                                       |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                                                                       |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                                                                       |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                                                                       |           |     |         |        |        |        |     |
|                                                                                                       |           |     |         |        |        |        |     |

安茶地区排水路築造工事

|                                |  |          |     |          |        |          |        |     |       |
|--------------------------------|--|----------|-----|----------|--------|----------|--------|-----|-------|
| 【 第 23 号 施工パッケージ(SQ103-0002) 】 |  |          |     |          |        |          |        | 1   | m3 当り |
| モルタル練 高炉(4～8t/工事)              |  |          |     |          |        |          |        |     |       |
| 名 称 ・ 規 格                      |  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価 | 積算地区単価   | 明細単価番号 | 摘 要 |       |
| 【労務】                           |  |          |     |          |        |          |        |     |       |
| 普通作業員                          |  |          |     |          |        |          | TR0200 |     |       |
| 土木一般世話役                        |  |          |     |          |        |          | TR2500 |     |       |
| その他(労務)                        |  |          |     |          |        |          |        |     |       |
| 【材料】                           |  |          |     |          |        |          |        |     |       |
| 高炉Bセメント (袋物)<br>4 t ～ 8 t      |  |          |     |          |        |          | TT0806 |     |       |
| C o 用砂 (小口)<br>荒目・細目 (洗い)      |  |          |     |          |        |          | TT0501 |     |       |
| 【端数調整】                         |  |          |     |          |        |          |        |     |       |
| [条件]                           |  |          |     |          |        |          |        |     |       |
| [J1] = 3 セメント種類 高炉(4～8t/工事)    |  |          |     | [y1] = 1 | Co用砂規格 | Co用砂(小口) |        |     |       |
| [P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-8     |  |          |     |          |        |          |        |     |       |
|                                |  |          |     |          |        |          |        |     |       |
|                                |  |          |     |          |        |          |        |     |       |

安茶地区排水路築造工事

|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|----------------------------------|----------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 24 号 施工パッケージ(SQ102-0003) 】   |          |     |                             |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
| コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉) |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| ( , 一般養生 )                       |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                      | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【労務】                             |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                            |          |     |                             |        |        | TR0200 |     |   |       |
| 特殊作業員                            |          |     |                             |        |        | TR0100 |     |   |       |
| 土木一般世話役                          |          |     |                             |        |        | TR2500 |     |   |       |
| その他(労務)                          |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                             |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 生コンクリート<br>18-8-20(高炉)           |          |     |                             |        |        | TT0921 |     |   |       |
| 【端数調整】                           |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| [条件]                             |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物          |          |     | [J9] = 3 打設工法 人力打設          |        |        |        |     |   |       |
| [N1] = 9 コンクリート規格 18-8-20(高炉)    |          |     | [J5] = 2 養生工の種類 一般養生        |        |        |        |     |   |       |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し            |          |     | [N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し |        |        |        |     |   |       |
| [P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4       |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|                                  |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 25 号 施工パッケージ(SQ069-0001) 】<br>鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm 1 m 当り |           |     |         |        |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要     |
| 【機械】                                                            |           |     |         |        |        |         |         |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付]<br>排ガス1次 山積0.45m3                    |           |     |         |        |        | TMA450P | 吊能力2.9t |
| その他(機械)                                                         |           |     |         |        |        |         |         |
| 【労務】                                                            |           |     |         |        |        |         |         |
| 普通作業員                                                           |           |     |         |        |        | TR0200  |         |
| 運転手 (特殊)                                                        |           |     |         |        |        | TR1400  |         |
| 土木一般世話役                                                         |           |     |         |        |        | TR2500  |         |
| 特殊作業員                                                           |           |     |         |        |        | TR0100  |         |
| その他(労務)                                                         |           |     |         |        |        |         |         |
| 【材料】                                                            |           |     |         |        |        |         |         |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>管径 600mm                                         |           |     |         |        |        | L0009   | 公共単価    |
| 軽油                                                              |           |     |         |        |        | TT0002  |         |

## 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

|                                                                 |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----|---|------|
| 【 第 26 号 施工パッケージ(SQ123-0001) 】                                  |          |     |                               |        |        |        |     | 1 | m 当り |
| プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅700mm以上900mm未満<br>(コンクリート以外又は無し , 基礎碎石無し ) |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                        | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |      |
| 【機械】                                                            |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| ラフテレンクレーン作業料金 長期割引<br>油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊                           |          |     |                               |        |        | TT0405 |     |   |      |
| 【労務】                                                            |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| 土木一般世話役                                                         |          |     |                               |        |        | TR2500 |     |   |      |
| 特殊作業員                                                           |          |     |                               |        |        | TR0100 |     |   |      |
| 普通作業員                                                           |          |     |                               |        |        | TR0200 |     |   |      |
| その他(労務)                                                         |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| 【端数調整】                                                          |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| [条件]                                                            |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| [J1] = 2 中詰材の種類 コンクリート以外又は無し                                    |          |     | [J2] = 1 基礎ブロック1個当り製品長 2000mm |        |        |        |     |   |      |
| [J3] = 4 基礎ブロック1個当り下幅 700mm以上900mm未満                            |          |     | [J4] = 4 基礎碎石規格 無し            |        |        |        |     |   |      |
| [P1] = 1 積算基準書ページ III-2-⑨-3                                     |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
|                                                                 |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
|                                                                 |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |

安茶地区排水路築造工事

| 【 第 27 号 施工パッケージ(SQ069-0002) 】<br>鉄筋コンクリート台付管 据付 管径400mm 1 m 当り |           |     |         |        |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要     |
| 【機械】                                                            |           |     |         |        |        |         |         |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付]<br>排ガス1次 山積0.45m <sup>3</sup>        |           |     |         |        |        | TMA450P | 吊能力2.9t |
| その他(機械)                                                         |           |     |         |        |        |         |         |
| 【労務】                                                            |           |     |         |        |        |         |         |
| 普通作業員                                                           |           |     |         |        |        | TR0200  |         |
| 運転手(特殊)                                                         |           |     |         |        |        | TR1400  |         |
| 土木一般世話役                                                         |           |     |         |        |        | TR2500  |         |
| 特殊作業員                                                           |           |     |         |        |        | TR0100  |         |
| その他(労務)                                                         |           |     |         |        |        |         |         |
| 【材料】                                                            |           |     |         |        |        |         |         |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>管径 400mm                                         |           |     |         |        |        | L0011   | 公共単価    |
| 軽油                                                              |           |     |         |        |        | TT0002  |         |

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

|                                                                 |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|-----|---|------|
| 【 第 28 号 施工パッケージ(SQ123-0002) 】                                  |          |     |                               |        |        |        |     | 1 | m 当り |
| プレキャスト基礎 製品長2000mm 下幅600mm以上700mm未満<br>(コンクリート以外又は無し , 基礎碎石無し ) |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                        | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |      |
| 【機械】                                                            |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| ラフテレンクレーン作業料金 長期割引<br>油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊                           |          |     |                               |        |        | TT0405 |     |   |      |
| 【労務】                                                            |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| 土木一般世話役                                                         |          |     |                               |        |        | TR2500 |     |   |      |
| 特殊作業員                                                           |          |     |                               |        |        | TR0100 |     |   |      |
| 普通作業員                                                           |          |     |                               |        |        | TR0200 |     |   |      |
| その他(労務)                                                         |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| 【端数調整】                                                          |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| [条件]                                                            |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
| [J1] = 2 中詰材の種類 コンクリート以外又は無し                                    |          |     | [J2] = 1 基礎ブロック1個当り製品長 2000mm |        |        |        |     |   |      |
| [J3] = 3 基礎ブロック1個当り下幅 600mm以上700mm未満                            |          |     | [J4] = 4 基礎碎石規格 無し            |        |        |        |     |   |      |
| [P1] = 1 積算基準書ページ III-2-⑨-3                                     |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
|                                                                 |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |
|                                                                 |          |     |                               |        |        |        |     |   |      |

安茶地区排水路築造工事

|                                          |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 29 号 施工パッケージ(SQ033-0008) 】           |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
| 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下<br>(再生碎石 RC-40 , ) |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                                | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                     |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| バックホウ賃料<br>山積0.8 m3                      |          |     |        |        |        | TT0456 |     |   |       |
| その他(機械)                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                     |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                    |          |     |        |        |        | TR0200 |     |   |       |
| 特殊作業員                                    |          |     |        |        |        | TR0100 |     |   |       |
| 運転手 (特殊)                                 |          |     |        |        |        | TR1400 |     |   |       |
| 土木一般世話役                                  |          |     |        |        |        | TR2500 |     |   |       |
| その他(労務)                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                     |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 再生碎石 (RC-40)                             |          |     |        |        |        | TT9106 |     |   |       |
| 軽油                                       |          |     |        |        |        | TT0002 |     |   |       |

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

安茶地区排水路築造工事

|                                |          |     |        |                       |        |        |     |        |
|--------------------------------|----------|-----|--------|-----------------------|--------|--------|-----|--------|
| 【 第 30 号 施工パッケージ(SQ064-0001) 】 |          |     |        |                       |        |        |     | 1 m 当り |
| 暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200～400mm    |          |     |        |                       |        |        |     |        |
| (継手材料費要 , )                    |          |     |        |                       |        |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| 【労務】                           |          |     |        |                       |        |        |     |        |
| 普通作業員                          |          |     |        |                       |        | TR0200 |     |        |
| 土木一般世話役                        |          |     |        |                       |        | TR2500 |     |        |
| 【材料】                           |          |     |        |                       |        |        |     |        |
| 暗渠排水管<br>波状管及び網状管 管径 200mm     |          |     |        |                       |        | L0008  |     |        |
| 【端数調整】                         |          |     |        |                       |        |        |     |        |
| [条件]                           |          |     |        |                       |        |        |     |        |
| [J1] = 1 作業区分 据付               |          |     |        | [J2] = 2 管種別 波状管及び網状管 |        |        |     |        |
| [J3] = 2 呼び径 200～400mm         |          |     |        | [J4] = 1 継手材料費 要      |        |        |     |        |
| [P1] = 1 積算基準書へーシゝ II-2-⑩-12   |          |     |        |                       |        |        |     |        |
|                                |          |     |        |                       |        |        |     |        |
|                                |          |     |        |                       |        |        |     |        |
|                                |          |     |        |                       |        |        |     |        |
|                                |          |     |        |                       |        |        |     |        |

安茶地区排水路築造工事

| <b>【 第 31 号 施工パッケージ(SQZ104-0002) 】</b><br>型枠 一般型枠 小型構造物 <span style="float: right;">1 m2 当り</span> |          |     |        |                       |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-----------------------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                          | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| <b>【労務】</b>                                                                                        |          |     |        |                       |        |        |     |
| 型わく工                                                                                               |          |     |        |                       |        | TR3300 |     |
| 普通作業員                                                                                              |          |     |        |                       |        | TR0200 |     |
| 土木一般世話役                                                                                            |          |     |        |                       |        | TR2500 |     |
| その他(労務)                                                                                            |          |     |        |                       |        |        |     |
| <b>【端数調整】</b>                                                                                      |          |     |        |                       |        |        |     |
| [条件]                                                                                               |          |     |        |                       |        |        |     |
| [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠                                                                                |          |     |        | [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物 |        |        |     |
| [P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2                                                                         |          |     |        |                       |        |        |     |
|                                                                                                    |          |     |        |                       |        |        |     |
|                                                                                                    |          |     |        |                       |        |        |     |
|                                                                                                    |          |     |        |                       |        |        |     |
|                                                                                                    |          |     |        |                       |        |        |     |
|                                                                                                    |          |     |        |                       |        |        |     |

安茶地区排水路築造工事

|                                |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|--------------------------------|----------|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 【 第 32 号 施工パッケージ(SQ102-0005) 】 |          |     |                             |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
| コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)  |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| ( , 一般養生 )                     |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 名 称 ・ 規 格                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                      | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【労務】                           |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                          |          |     |                             |        |        | TR0200 |     |   |       |
| 土木一般世話役                        |          |     |                             |        |        | TR2500 |     |   |       |
| 特殊作業員                          |          |     |                             |        |        | TR0100 |     |   |       |
| その他(労務)                        |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                           |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| 生コンクリート<br>18-8-40(高炉)         |          |     |                             |        |        | TT0922 |     |   |       |
| 【端数調整】                         |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| [条件]                           |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
| [J1] = 2 構造物種別 小型構造物           |          |     | [J9] = 3 打設工法 人力打設          |        |        |        |     |   |       |
| [N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)  |          |     | [J5] = 2 養生工の種類 一般養生        |        |        |        |     |   |       |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し          |          |     | [N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し |        |        |        |     |   |       |
| [P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4     |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|                                |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |
|                                |          |     |                             |        |        |        |     |   |       |

安茶地区排水路築造工事

|                                 |          |     |          |                           |        |        |          |        |
|---------------------------------|----------|-----|----------|---------------------------|--------|--------|----------|--------|
| 【 第 33 号 施工パッケージ(SQ170-0002) 】  |          |     |          |                           |        |        |          | 1 m 当り |
| 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) |          |     |          |                           |        |        |          |        |
| (基礎砕石無 , )                      |          |     |          |                           |        |        |          |        |
| 名 称 ・ 規 格                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価                    | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要      |        |
| 【労務】                            |          |     |          |                           |        |        |          |        |
| 普通作業員                           |          |     |          |                           |        | TR0200 |          |        |
| 土木一般世話役                         |          |     |          |                           |        | TR2500 |          |        |
| 特殊作業員                           |          |     |          |                           |        | TR0100 |          |        |
| その他(労務)                         |          |     |          |                           |        |        |          |        |
| 【材料】                            |          |     |          |                           |        |        |          |        |
| 歩車道境界ブロック<br>各種(600mm以下、50kg未満) |          |     |          |                           |        | L0006  | 【m当たり単価】 |        |
| 【端数調整】                          |          |     |          |                           |        |        |          |        |
| [条件]                            |          |     |          |                           |        |        |          |        |
| [J1] = 1 作業区分 設置                |          |     | [J2] = 4 | ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満) |        |        |          |        |
| [J3] = 4 基礎砕石規格 無し              |          |     | [N1] = 6 | 均し基礎コンクリート規格 無し           |        |        |          |        |
| [P1] = 1 積算基準書ページ IV-2-③-2      |          |     |          |                           |        |        |          |        |
|                                 |          |     |          |                           |        |        |          |        |
|                                 |          |     |          |                           |        |        |          |        |

安茶地区排水路築造工事

| 【第 34 号 施工パッケージ(SQ170-0001)】<br>歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000、150-550kg未満)<br>(基礎砕石無 , ) |          |     |        |        |        |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|----------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                            | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要      |
| 【機械】                                                                                 |          |     |        |        |        |        |          |
| バックホウ賃料(超小旋回 クレーン付)<br>山積0.28m <sup>3</sup> 吊能力1.7t                                  |          |     |        |        |        | TT0454 |          |
| 【労務】                                                                                 |          |     |        |        |        |        |          |
| 普通作業員                                                                                |          |     |        |        |        | TR0200 |          |
| 土木一般世話役                                                                              |          |     |        |        |        | TR2500 |          |
| 運転手(特殊)                                                                              |          |     |        |        |        | TR1400 |          |
| 特殊作業員                                                                                |          |     |        |        |        | TR0100 |          |
| その他(労務)                                                                              |          |     |        |        |        |        |          |
| 【材料】                                                                                 |          |     |        |        |        |        |          |
| 歩車道境界ブロック<br>各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)                                          |          |     |        |        |        | L0005  | 【m当たり単価】 |
| 軽油                                                                                   |          |     |        |        |        | TT0002 |          |
| 【端数調整】                                                                               |          |     |        |        |        |        |          |

# 安茶地区排水路築造工事

[illegible]

| ローカルマスター一覧表                                 |     |    |        |     |        |          |
|---------------------------------------------|-----|----|--------|-----|--------|----------|
| 名 称 ・ 規 格                                   | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要      |
| 歩車道境界ブロック<br>各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満) |     | m  |        |     | L0005  | 【m当たり単価】 |
| 歩車道境界ブロック<br>各種(600mm以下、50kg未満)             |     | m  |        |     | L0006  | 【m当たり単価】 |
| 暗渠排水管<br>波状管及び網状管 管径 200mm                  |     | m  | 2,880  |     | L0008  |          |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>管径 600mm                     |     | m  |        |     | L0009  | 公共単価     |
| プレキャスト基礎板<br>800*100*2000                   |     | 枚  | 26,000 |     | L0010  | 見積単価     |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>管径 400mm                     |     | m  |        |     | L0011  | 公共単価     |
| プレキャスト基礎板<br>600*100*2000                   |     | 枚  | 19,200 |     | L0012  | 見積単価     |
| 空洞ブロック<br>100*190*390                       |     | 個  | 170    |     | L0013  | 見積単価     |
| セメント<br>普通ポルトランド                            |     | kg | 25     |     | L0014  | 見積単価     |
| PCフェンス用柱<br>H=900用                          |     | 本  | 1,730  |     | L0015  | 見積単価     |
| PCフェンス用中間仕切り線                               |     | m  | 160    |     | L0016  | 見積単価     |
|                                             |     |    |        |     |        |          |