

令和7年度			閲覧設計書			担当者	有村
落札者		工事番号	林道(補助) 第1号				
		工事名	第2中ノ平橋補修工事				
		工事箇所	いちき串木野市川上地内				
		工期	着手の日より日間(令和7年11月28日まで)				
		入札執行	令和 年 月 日				
		契約担当者	いちき串木野市長 中屋 謙治				
指示事項							
注意事項							

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

いちき串木野市

						審 査 者	設 計 者		
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要	地域補正区分 計上あり（一般交通影響有り(2)-1) 現場環境改善費 計上あり 契約保証 計上あり 4週8休 補正あり		
工 事 番 号		林道（補助）第1号							
幹 線 名 路 線 名 等		林道中ノ平線							
施 工 位 置		いちき串木野市 川上 地内							
工 事 名		第2中ノ平橋補修工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要		施工延長 L=12m ひびわれ補修工N=1式、断面修復工N=1式、表面含浸工A=188.0m2、支承塗装工A=0.7m2、排水工N=1式、水切設置工L=23.9m、橋面防水工A=47.8m2、伸縮装置補修工L=9.2m、防護柵補修工N=1式、舗装工A=16.4m2、仮設工N=1式							

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	第2中ノ平橋補修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	林道 令和06年10月
工 種 区 分	橋梁保全工事
単 価 適 用 年 月 日	令和07年05月01日付 森林土木(本土)
単 価 地 区	鹿児島⑥
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月01日付
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年04月01日以降適用 森林土木歩掛
備 考	

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
橋梁保全工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋梁保全工事01	1	式				
ひび割れ補修工	1	式			明 1 号	千円未満切り捨て
断面修復工	1	式			明 2 号	千円未満切り捨て 処：
表面含浸工	1	式			明 3 号	千円未満切り捨て
支承塗装工	1	式			明 4 号	千円未満切り捨て
排水工	1	式			明 5 号	千円未満切り捨て
水切設置工	1	式			明 6 号	千円未満切り捨て
橋面防水工	1	式			明 7 号	千円未満切り捨て
伸縮装置補修工	1	式			明 8 号	千円未満切り捨て
防護柵補修工	1	式			明 9 号	千円未満切り捨て
舗装工	1	式			明 10 号	千円未満切り捨て 処：
仮設工	1	式			明 11 号	千円未満切り捨て

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
鉄筋探索工	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式			明 12 号	橋梁架設工事の積算 労務補正(1.05)
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 1 号 明細書 】						
ひび割れ補修工						
(千円未満切り捨て ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ひび割れ補修工	1	式			単 1 号	公共単価
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 2 号 明細書 】 断面修復工						
(千円未満切り捨て , 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物断面補修工 (左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有無併用ポリマー	1	式			単 2 号	見積
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.2	m3			P 1 号	
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む	0.2	m3			施 1 号	処:
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 5 号 明細書 】 排水工							1 式 当り
(千円未満切り捨て ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
排水管撤去工 鋼管	3.8	m			単 7 号	橋梁架設工事の積算	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2.6	m			P 2 号		
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	0.13	m2			P 3 号		
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	0.01	m2			P 4 号		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128mm以上160mm未満	4	孔			P 5 号		
排水管設置 足場有り	5	m			P 6 号		
コンクリートアンカーボルト設置 足場有り	8	本			P 7 号		
排水桝 排水桝B 20kg/個未満	4	箇所			P 8 号		
排水管(直・斜切り) VP φ100×1250	4	本				見積	
取付金具(SS400) VP φ100用L=335 亜鉛メッキB/N・アンカー含	4	組				見積	
排水桝(FC250) 150×150×100 (首径 φ90) 塗装仕様	4	組				見積	
ポリマーセメントモルタル 無収縮橋梁断面修復工	0.01	m3				公共単価	

第2中ノ平橋補修工事

【 第 5 号 明細書 】

(続 き)

排水工

1 式 当り

(千円未満切り捨て)

,

)

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 8 号 明細書 】

伸縮装置補修工

1 式 当り

(千円未満切り捨て ,)

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 9 号 明細書 】 防護柵補修工						
(千円未満切り捨て ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下地処理工 高压洗浄	37.3	m2			単 3 号	見積
小規模塗装工 素地調整	0.5	m2			単 12 号	見積
小規模塗装工 5回塗り	0.5	m2			単 13 号	見積
塗装材 資材費 Ra-III	1	式			単 14 号	見積
計						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 10 号 明細書 】 舗装工						
(千円未満切り捨て, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8.2	m			P 9 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cm以下	16.4	m2			P 10 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.7	m3			P 11 号	
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む	0.7	m3			施 2 号	処:
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満	16.4	m2			P 12 号	
計						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 11 号 明細書 】 仮設工						
(千円未満切り捨て ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
吊足場 桁高h<1.5(タイプA) シート張防護朝顔なし橋梁路面搬入あり	48.8	m2			単 15 号	橋梁架設工事の積算
片側朝顔防護足場(橋梁地覆補修工) シートのみ防護片側施工 橋梁路面搬入あり	19.1	m2			単 16 号	橋梁架設工事の積算
枠組足場(タイプG) 橋梁路面搬入あり	29	m2			単 17 号	橋梁架設工事の積算
足場工 単管 安全柵等使用する	18	m2			施 3 号	
計						

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 1 号 単価表 】 ひび割れ補修工						
(公共単価 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.5	人			定:1	4週8休補正
特殊作業員	2.4	人			定:1	4週8休補正
普通作業員	1.8	人			定:1	4週8休補正
注入材 エポキシ樹脂系クラック処理（床板補強用）	0.79	kg				公共単価
シール材 エポキシ樹脂系クラック処理（床板補強用）	0.54	kg				公共単価
低圧注入器具	16	個				見積
諸雑費 労務費×6%	6	%			参:1	
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 2 号 単価表 】 構造物断面補修工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有無併用ポリマー （見積 , ） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	5.57	人			定:1	4週8休補正
特殊作業員	9.2	人			定:1	4週8休補正
普通作業員	6.05	人			定:1	4週8休補正
ポリマーセメントモルタル 無収縮橋梁断面修復工	0.286	m3				公共単価
諸雑費 労務費×11%	11	%			参:1	
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 3 号 単価表 】						
下地処理工 高压洗浄						
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.5	人			定:1	4週8休補正
特殊作業員	1	人			定:1	4週8休補正
普通作業員	2	人			定:1	4週8休補正
諸雑費 労務費×10%	10	%			参:1	
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 4 号 単価表 】						
含浸材塗布工（ケイ酸塩系含浸材） 2回塗り					100	m2 当り
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人			定:1	4週8休補正
特殊作業員	3	人			定:1	4週8休補正
表面含浸材 CS-21ビルダー主材	27.5	kg				見積
表面含浸材 CS-21ビルダー助材	5.5	kg				見積
諸雑費 労務費×6%	6	%			参:1	
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 5 号 単価表 】						
小規模塗装工 素地調整						
(橋梁架設工事の積算 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう塗装工					定:1	
	4	人				4週8休補正
諸雑費 労務費×9%					参:1	
	9	%				
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 7 号 単価表 】 排水管撤去工 鋼管 (橋梁架設工事の積算 ,) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.3	人			定:1	4週8休補正
特殊作業員	0.8	人			定:1	4週8休補正
普通作業員	0.5	人			定:1	4週8休補正
トラッククレーン賃料 リフティング型 油圧伸縮リフティング型 4.9t吊	0.5	日				4週8休補正
諸雑費 労務費×2%	2	%			参:1	
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 8 号 単価表 】 水切設置工						
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	1. 12	人				4週8休補正
特殊作業員					定:1	
	1. 12	人				4週8休補正
普通作業員					定:1	
	2. 23	人				4週8休補正
EPDMスポンジ(ウォーターカッター) 接着剤・取付台含む					定:1	
	100	m				見積
諸雑費 上記計の3%					参:1	
	3	%				
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 9 号 単価表 】						
高浸透型複合防水工法 HI-SPECシール工法 (CP)L						
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.5	人			定:1	4週8休補正
防水工	2	人			定:1	公共単価 労務補正 (1.05)
普通作業員	0.5	人			定:1	4週8休補正
HI-SPECシール工法 (CP)L 50m2×0.25kg/m2×1.05 (ロス)	13.13	kg				見積
諸雑費 労務費×5%	5	%			参:1	
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 10 号 単価表 】 表面保護工						
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.5	人			定:1	4週8休補正
防水工	2	人			定:1	公共単価 労務補正(1.05)
普通作業員	0.5	人			定:1	4週8休補正
HI-SPECシールT 50m2×1.0kg/m2×2層×1.05(ロス)	105	kg				見積
諸雑費 労務費×15%	15	%			参:1	
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 11 号 単価表 】						
目地処理工 メジエイドMA20 D=20mm						
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1	人			定:1	4週8休補正
特殊作業員	2	人			定:1	4週8休補正
普通作業員	2	人			定:1	4週8休補正
高機能止水材 メジエイドMA20 プライマー含む	9.2	m			定:2	見積
シール材 シリコン系0.02×0.015×9.2m×1000L/m3×1	3.1	L			定:2	見積
コンクリートカッター手動式湿式 切削深10cm級ブレード径φ30cm	1	日			定:1	公共単価 4週8休補正なし
発動発電機 ガソリンエンジン駆動3KVA	1	日			定:1	価格刊行物 4週8休補正なし
電動ブレーカー ピックハンマ	1	台			定:1	見積 4週8休補正なし
ダンプトラック (賃貸) 2t車	1	台			定:1	価格刊行物 4週8休補正なし
雑 品 材料費×5%	5	%			参:2	
諸雑費 労務費・機械損料×10%	10	%			参:1	
計						

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 12 号 単価表 】						
小規模塗装工 素地調整						
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう塗装工					定:1	
	10.16	人				4週8休補正
諸雑費 労務費×9%					参:1	
	9	%				
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 13 号 単価表 】						
小規模塗装工 5回塗り				58.6 m2 当り		
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう塗装工	30.2	人			定:1	4週8休補正
諸雑費 労務費×9%	9	%			参:1	
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 14 号 単価表 】 塗装材 資材費 Ra-III						
(見積 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下塗り (赤さび色) 鉛・クロムフリーさび止めペイント 20kg/缶	1	缶				見積
下塗り (グレー) 鉛・クロムフリーさび止めペイント 20kg/缶	1	缶				見積
中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料中塗4kg/缶 淡彩	1	缶				見積
上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料上塗4kg/缶 淡彩	1	缶				見積
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 15 号 単価表 】						
吊足場 桁高h<1.5(タイプA) シート張防護朝顔なし橋梁路面搬入あり (橋梁架設工事の積算 ,)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工	0.186	人			定:1	4週8休補正
橋りょう特殊工	0.01	人			定:1	4週8休補正
橋梁用資材（計算用）Ⅰ 足場材損料	2	m2・月				橋梁架設工事の積算
橋梁用資材（計算用）Ⅰ 防護材損料	2	m2・月				橋梁架設工事の積算
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 16 号 単価表 】						
片側朝顔防護足場(橋梁地覆補修工) シートのみ防護片側施工 橋梁路面搬入あり (橋梁架設工事の積算 ,)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
橋りょう特殊工					定:1	
橋梁用資材(計算用) I 足場材損料	0.186	人				4週8休補正
計	2	m2・月				橋梁架設工事の積算
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 18 号 単価表 】						
極小規模鉄筋探查工 0.2×0.2×4箇所=0.16m2 下向き						0.16 m2 当り
(, 労務補正(1.05))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師 (A) 設計	0.5	人			定:1	労務補正(1.05)
技師 (B) 設計	1	人			定:1	労務補正(1.05)
技師 (C) 設計	1	人			定:1	労務補正(1.05)
諸雑費 労務費×5%	5	%			参:1	
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
足場工 単管 安全ネット等使用する						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	1.9	人				4週8休補正
とび工					定:1	
	8.4	人				4週8休補正
普通作業員					定:1	
	1.8	人				4週8休補正
ラフテレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 25t吊 ～低騒音 ～排対2014					定:1	
	0.8	日				4週8休補正
諸雑費					参:1	
	27	%				
計						
単位当たり						

第2中ノ平橋補修工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (,)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手 (一般)							4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無							
				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 6 運搬距離 14.4km以下			

第2中ノ平橋補修工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正
土木一般世話役							4週8休補正
普通作業員							4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 cm(1 8 インチ)							
ガソリン スタンド渡し							
その他(材料)							

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
(,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
後方超小旋回バックホウ賃料 クローラ型 山積0.45m3 ～超低騒音 ～排対2014							4週8休補正
【労務】							
土木一般世話役							4週8休補正
運転手（特殊）							4週8休補正
普通作業員							4週8休補正
【材料】							
軽油 トラム							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版				[J2] = 1 障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要				[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下			
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

第2中ノ平橋補修工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 1 m2 当り (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
空気圧縮機賃料 ～超低騒音 可搬式 エンジン掛 5.0m3/min ～排対3次							4週8休補正
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正
普通作業員							4週8休補正
土木一般世話役							4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							
軽油 ドラム							
その他(材料)							
【端数調整】							

第2中ノ平橋補修工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 1 m2 当り (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 2 平均はつり厚 3cmを超え6cm以下							

第2中ノ平橋補修工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128mm以上160mm未満 (,) 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径φ25cm							
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3.0KVA ～低騒音							4週8休補正
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							4週8休補正
土木一般世話役							4週8休補正
その他(労務)							4週8休補正
【材料】							
ダイヤモンドビット スタンダード 160.0mm							
ガソリン スタント渡し							

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 排水管設置 足場有り 1 m 当り (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正
普通作業員							4週8休補正
土木一般世話役							4週8休補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 足場の有無 足場有り							

第2中ノ平橋補修工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 コンクリートアンカーボルト設置 足場有り							
(,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正
土木一般世話役							4週8休補正
普通作業員							4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							
あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12							価格刊行物
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 足場の有無 足場有り							

第2中ノ平橋補修工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 排水桧 排水桧B 20kg/個未満 1箇所 当り							
(,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							4週8休補正
土木一般世話役							4週8休補正
【材料】							
橋梁用排水桧 綱桁用 Aタイプ 首下265 FC250本体 13.6kg/個							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 排水桧の種類 排水桧B 20kg/個未満							

第2中ノ平橋補修工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正
土木一般世話役							4週8休補正
普通作業員							4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 cm(1 8 インチ)							
ガソリン スタンド渡し							
その他(材料)							

第2中ノ平橋補修工事

[illegible]

第2中ノ平橋補修工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cm以下 1 m2 当り (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
空気圧縮機賃料 ～超低騒音 可搬式 エンジン掛 3.5～3.7m3/min ～排対3次							4週8休補正
さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級							
【労務】							
特殊作業員							4週8休補正
普通作業員							4週8休補正
【材料】							
軽油 トドラム							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 2 障害等の有無 有り				
[J4] = 1 舗装版厚 4cm以下			[J6] = 1 積込作業の有無 有り				

第2中ノ平橋補修工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手 (一般)									
								4週8休補正	
【材料】									
軽油 ﾄﾞﾗﾑ									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JA] = 5 運搬距離 11.5km以下					

第2中ノ平橋補修工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ～超低騒音 舗装幅2.3～6.0m ～排対2014							4週8休補正
タイヤローラ賃料 8～20t ～超低騒音 ～排対3次							4週8休補正
ロードローラ賃料 マカダム 10～12t ～超低騒音 ～排対2014							4週8休補正
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							4週8休補正
運転手(特殊)							4週8休補正
特殊作業員							4週8休補正
土木一般世話役							4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							

第2中ノ平橋補修工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満 1 m2 当り (,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生アスファルト合材 200t未満 密粒度							
アスファルト乳剤 PK3・4							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 フﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
[A2] = 2 アスコン合材補正 As合材 200t未満/工事(自動補正)							

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入材 エポキシ樹脂系クラック処理（床板補強用）		kg				公共単価
シール材 エポキシ樹脂系クラック処理（床板補強用）		kg				公共単価
低圧注入器具		個	490			見積
ポリマーセメントモルタル 無収縮橋梁断面修復工		m3				公共単価
建設副産物受入料 コンクリート（無筋）		m3				公共単価
表面含浸材 CS-21ビルダー主材		kg	8,000			見積
表面含浸材 CS-21ビルダー助材		kg	8,000			見積
常温亜鉛メッキ ローバル		缶	3,900			見積
あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		本				価格刊行物
排水管(直・斜切り) VP φ100×1250		本	6,600			見積
取付金具(SS400) VP φ100用L=335 亜鉛メッキB/N・アンカー含		組	13,600			見積
排水桝(FC250) 150×150×100（首径φ90）塗装仕様		組	40,000			見積

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
EPDMスポンジ(ウォーターカッター) 接着剤・取付台含む		m	1,720			見積
高機能止水材 メジエイドMA20 プライマー含む		m	12,000			見積
シール材 シリコン系0.02×0.015×9.2m×1000L/m3×1		L	7,500			見積
コンクリートカッター手動式湿式 切削深10cm級ブレード径φ30cm		日				公共単価 4週8休補正なし
建設副産物受入料 アスファルト		m3				公共単価
電動ブレーカー ピックハンマ		台	500			見積 4週8休補正なし
ダンプトラック(賃貸) 2t車		台				価格刊行物 4週8休補正なし
下塗り(赤さび色) 鉛・クロムフリーさび止めペイント 20kg/缶		缶	38,600			見積
中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料中塗4kg/缶 淡彩		缶	11,900			見積
上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料上塗4kg/缶 淡彩		缶	12,800			見積
橋梁用資材(計算用)Ⅰ 足場材損料		m2・月				橋梁架設工事の積算
橋梁用資材(計算用)Ⅰ 防護材損料		m2・月				橋梁架設工事の積算

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防水工		人				公共単価
橋梁用資材（計算用）Ⅰ 足場材損料		m2・月				橋梁架設工事の積算
橋梁用資材（計算用）Ⅰ 足場材損料		月				橋梁架設工事の積算
HI-SPECシール工法(CP)L 50m2×0.25kg/m2×1.05(ロス)		kg	7,290			見積
HI-SPECシールT 50m2×1.0kg/m2×2層×1.05(ロス)		kg	2,020			見積
橋梁用排水桝 網桁用 Aタイプ 首下265 FC250本体 13.6kg/個		個	0			
発動発電機 ガソリンエンジン駆動3KVA		日				価格刊行物 4週8休補正なし
下塗り（グレー） 鉛・クロムフリーさび止めペイント 20kg/缶		缶	38,600			見積