

令和 7 年 度		閱 覧 設 計 書		担当者	中村
落 札 者		工 事 番 号	7災第1号		
		工 事 名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事		
		工 事 箇 所	いちき串木野市 生福 地内		
		工 期	着手の日より 日間（令和 8年 3月 31日まで）		
		入 札 執 行	令和 年 月 日		
		契 約 担 当 者	いちき串木野市長 中屋 謙治		
指 示 事 項 注 意 事 項					



令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事
7災第1号

金 抜 き 設 計 書

(当初)

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

項 目 名	内 容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市 生福 地内
工事番号	7災第1号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和8年1月
単価期適用年月	令和8年1月—A
歩掛期適用年番号	令和7年02号—A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（10％）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和 7 年 1 号 [1 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 処分費等（率対象外）				
15 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式		
・・219-3生福上石野①地区（田）	1.000	式		
・・219-4生福上石野②地区（田）	1.000	式		
・・219-10生福大六野地区（畑）	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 219-3生福上石野①地区（田）	1.000	式		
・ ・ 219-4生福上石野②地区（田）	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式			
・ ・ 219-3生福上石野①地区（田）	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
000002 フトン竈工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
000004 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
合 計					
・ ・ 219-4生福上石野②地区（田）	1.000	式			
000005 土工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
000006 フトン竈工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
000008 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
合 計					
・ ・ 219-10生福大六野地区（畑）	1.000	式			
000009 土工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
000010 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 10号
000011 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 11号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 219-3生福上石野①地区（田）	1.000	式			
000012 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
合 計					
・ ・ 219-4生福上石野②地区（田）	1.000	式			
000013 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 13号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	22.000	m3			S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	4.000	m3			S単 12号
T00001	埋戻工	3.000	m3			T単 1号
T00002	機械盛土	10.000	m3			T単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0 km以下	12.000	m3			S単 13号
S02123	土砂処分費	12.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
000002	フトン竈工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	24.000	m			S単 19号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	8.000	本			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
000003	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	14.000	m ²			S単 16号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	14.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
000004	畦畔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり	8.000	m			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
000005	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	10.000	m3			S単 10号
T00001	埋戻工	2.000	m3			T単 1号
T00002	機械盛土	78.000	m3			T単 2号
P96002	購入土(現場渡し)	78.000	m3			
T00005	客土工(購入土)	7.000	m3			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
000006	フトン竈工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	18.000	m			S単 19号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	18.000	本			S単 18号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
000007	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,い質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	105.000	m ²			S単 16号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	105.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
000008	畦畔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	24.000	m			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
000009	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	17.000	m ³			S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	11.000	m ³			S単 12号
T00001	埋戻工	3.000	m ³			T単 1号
T00002	機械盛土	12.000	m ³			T単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	19.000	m ²			S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	11.000	m ³			S単 13号
S02123	土砂処分費	11.000	m ³			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
000010	ブロック積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),なし,計上する	23.000	m ²			S単 24号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り	10.000	m ³			S単 20号
T00006	天端工	10.000	m			T単 6号
T00007	基礎工	10.000	m			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
000011	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,い質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	14.000	m ²			S単 16号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	14.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000012	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00003	仮設道路設置	53.000	m			T単 3号
T00004	仮設道路撤去	53.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
000013	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00010	仮設道路設置 購入土無し、砕石材料費無し	29.000	m			T単 8号
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し	29.000	m			T単 9号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力士工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員					
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8～1.1 t		日			
		1.440	日			
P34004	軽油 バトロ-4給油又はドラム渡し		L			
		5.700	L			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	全面張		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝(ワラ)					
	人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²			
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人			
R01003	普通作業員					
		0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 5号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2)資材規格			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン		週休:月単位	時間的制約:なし	
	2)規格	RC-40		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40~0mm	11.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]					
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			
P34004	軽油					
	バック給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 8号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン		週休:月単位	時間的制約:なし	
	2)規格	RC-40		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03118	再生クラッシュラン					計上無し
	RC-40 40~0mm	11.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]					
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			
P34004	軽油					
	バック給油又はドラム渡し	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	6.100	L			
R01021	運転手(特殊)	0.130	人			
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 10号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 15号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 16号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 17号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 18号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	止杭打込			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
	単 価		本			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類	間知・平・連節ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 23号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 24号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】 【独】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 【独】 練積, 無し, 昼間施工, 10, 18-8-40 (高炉B), なし, 計上する			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分 2) 時間的制約	練積 無し		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 昼夜施工区分 5) 裏込コンクリート厚	昼間施工 10		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	6) 生コンクリート規格 7) 単価0円区分 (胴込材) 空積の時入力	18-8-40 (高炉B) なし				
	8) ブロック材料計上区分	計上する				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート (高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.320	m ³			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	埋戻工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	機械盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単 11号
S01082	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	12.900	m3			S単 15号
P96002	購入土(現場渡し)	12.900	m3			
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	30.000	m2			S単 7号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	16.000	m3			S単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	16.000	m3			S単 13号
S02123	土砂処分費	16.000	m3			S単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
T00005	客土工(購入土)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
P96003	客土(購入土)	10.000	m3			
SA0161	SP 整地 敷均し(スズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	10.000	m3			S単 17号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 6号 ***					
T00006	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	0.410	m ³			S 単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.800	m ²			S 単 23号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 7号 ***					
T00007	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1.310	m ³			S 単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.500	m ²			S 単 23号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	7.500	m ²			S 単 21号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 8号 ***					
T00010	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	購入土無し、砕石材料費無し					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, あり	12.900	m ³			S 単 15号
S08042	砂利舗装工 (機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, あり	30.000	m ²			S 単 8号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 9号 ***					
T00011	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	土砂処分無し					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -	16.000	m ³			S 単 10号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2k m以下	16.000	m ³			S 単 14号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 10号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	標準 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
M02065	バックホ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 10.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	10.0km以下				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M03002	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックお山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パックお山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
M03002	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
F09012	フルトラクタ[湿地・低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t		日			
F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シンクローラム・低騒音・排(〜2014)] 質量11〜12t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バックホ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 17号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(θ-ス), 標準(10,000m3未満), 無し, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(θ-ス) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
F08015	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 18号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
R01003	普通作業員		人			
P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			
	単 価		本			
	*** S単- 19号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
M02022	バックホ[クローラ型・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P24050	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm綱目13cm		m			
J03504	割栗石 (諸石用) 15〜20cm		m3			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単- 20号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無	間知・平・連節ブロック 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	あり 再生砕石 RC-40				
F08063	バックホリ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
F08015	バックホリ[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ³			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	購入土（現場渡し）	146.370	m ³			単A
P96003	客土（購入土）	7.000	m ³			単A
	小 計					
	コンクリートブロック					
P15320	間知ブロック 控350 滑面	23.000	m ²			単A
	金網蛇かご類					
【SP】 P24050	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	42.070	m			単A
	松丸太					
【SP】 P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm（先端加工費含む、皮むき料なし）	25.999	本			単A
	燃料類					
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	67.820	L			単A
【SP】 P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	827.579	L			単A
	小 計					
	芝					
P50005	人工張芝（ワラ） 人工芝（幅100cm程度）	143.640	m ²			単A
	建設廃材					
P96001	土砂処分費	107.800	m ³			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
J02060	生コンクリート（高炉B） 18-8-40（高炉B）	7.360	m ³			単A
【SP】 J02060	生コンクリート（高炉B） 18N/mm ² 8cm 40mm （W/C=65%以下）	1.824	m ³			単A
	小 計					
	道路用砕石					
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	18.444	m ³			単A
【SP】 J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	12.646	m ³			単A
	小 計					
	割栗石、栗石、玉石、雑割石					
【SP】 J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm	23.931	m ³			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートブロック積工					
	コンクリートブロック積工					
A72501	制約無 機労 昼間	23.000	m ²			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	生福上石野①地区外2箇所農地災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】	松杭丸太					
P33078	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	800		S単 18号
	土砂処分費					
P96001			m3	1,700		S単 5号
	購入土 (現場渡し)					
P96002	公共単価		m3			B単 5号
	客土 (購入土)					
P96003			m3	6,000		T単 5号