

令和 7 年 度		閱 覧 設 計 書		担当者	中村
落 札 者		工 事 番 号 7災第3号			
		工 事 名 深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事			
		工 事 箇 所 いちき串木野市 深田下 地内			
		工 期 着手の日より 日間（令和 8年 3月 31日まで）			
		入 札 執 行 令和 年 月 日			
		契 約 担 当 者 いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					



令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事
7災第3号

金 抜 き 設 計 書

（当初）

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

項 目 名	内 容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市 深田下 地内
工事番号	7災第3号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和8年1月
単価期適用年月	令和8年1月—A
歩掛期適用年番号	令和7年02号—A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（10％）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
工事工種体系年番号	令和7年1号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 処分費等（率対象外）				
15 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式		
・・219-7深田下②（田）1～3工区	1.000	式		
・・219-7深田下②（田）1工区	1.000	式		
・・219-7深田下②（田）2工区	1.000	式		
・・219-7深田下②（田）3工区	1.000	式		
・・219-1005深田下①（道路）	1.000	式		
・・219-1009深田下③（排水路）1～2工区	1.000	式		
・・219-1009深田下③（排水路）1工区	1.000	式		
・・219-1009深田下③（排水路）2工区	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 219-7深田下②（田）2工区	1.000	式		
・ ・ 219-7深田下②（田）3工区	1.000	式		
・ ・ 219-1009深田下③（排水路）1工区	1.000	式		
・ ・ 219-1009深田下③（排水路）2工区	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・令和7年度 農地・農業用施設災害復旧事業	1.000	式			
・ ・ 219-7深田下②（田）1～3工区	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
合 計					
・ ・ 219-7深田下②（田）1工区	1.000	式			
000002 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
合 計					
・ ・ 219-7深田下②（田）2工区	1.000	式			
000003 コンクリート擁壁工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
000004 畦畔工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
000005 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
合 計					
・ ・ 219-7深田下②（田）3工区	1.000	式			
000006 コンクリート擁壁工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
合 計					
・ ・ 219-1005深田下①（道路）	1.000	式			
000008 土工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
000009 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
000010 フトン竈工	1.000	式			歩A・単A B単 10号
000011 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 11号
000012 産業廃棄物処理工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
合 計					
・ ・ 219-1009深田下③（排水路）1～2工区	1.000	式			
000013 土工	1.000	式			歩A・単A B単 13号
合 計					
・ ・ 219-1009深田下③（排水路）1工区	1.000	式			
000014 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 14号
000015 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 15号
合 計					
・ ・ 219-1009深田下③（排水路）2工区	1.000	式			
000016 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 16号
000017 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 17号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 219-7深田下②（田）2工区	1.000	式			
000018 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 18号
合 計					
・ ・ 219-7深田下②（田）3工区	1.000	式			
000019 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 19号
合 計					
・ ・ 219-1009深田下③（排水路）1工区	1.000	式			
000020 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 20号
合 計					
・ ・ 219-1009深田下③（排水路）2工区	1.000	式			
000021 仮設道路工	1.000	式			歩A・単A B単 21号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	15.000	m ³			S単 12号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	15.000	m ³			S単 14号
T00001	埋戻工	9.000	m ³			T単 1号
T00002	機械盛土	12.000	m ³			T単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0k m以下	7.000	m ³			S単 15号
S02123	土砂処分費	7.000	m ³			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
000002	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	13.000	m ²			S単 19号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	13.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
000003	コンクリート擁壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00005	コンクリート擁壁工	1.000	式			T単 5号
T00004	基礎工	10.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
000004	畦畔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり	10.000	m			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
000005	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	23.000	m ²			S単 19号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	23.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
000006	コンクリート擁壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00014	コンクリート擁壁工	1.000	式			T単 12号
T00004	基礎工	5.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 7号 ***					
000007	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㍻質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	12.000	m ²			S単 19号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	12.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
000008	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	110.000	m ³			S単 12号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	25.000	m ³			S単 14号
T00001	埋戻工	18.000	m ³			T単 1号
T00002	機械盛土	78.000	m ³			T単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	34.000	m ²			S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホう山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0k m以下	29.000	m ³			S単 16号
S02123	土砂処分費	29.000	m ³			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
000009	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㍻質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	92.000	m ²			S単 19号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	92.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
000010	フトン簀工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	112.000	m			S単 21号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	28.000	本			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
000011	ブロック積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40(高炉B),なし,計上する	36.000	m ²			S単 27号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連筋ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り	14.000	m ³			S単 23号
T00003	天端工	26.000	m			T単 3号
T00015	基礎工	26.000	m			T単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
000012	産業廃棄物処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	11.000	m ³			S単 7号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下	11.000	m3			S単 22号
S02123	建設廃材 (無筋コンクリート)	11.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
000013	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	15.000	m3			S単 12号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	35.000	m3			S単 14号
T00001	埋戻工	11.000	m3			T単 1号
T00002	機械盛土	3.000	m3			T単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	38.000	m ²			S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	33.000	m3			S単 15号
S02123	土砂処分費	33.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 14号 ***					
000014	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	4.000	m ²			S単 19号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	4.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 15号 ***					
000015	ブロック積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積, 無し, 昼間施工, 15, 18-8-40 (高炉B), なし, 計上する	16.000	m ²			S単 27号
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り	8.000	m3			S単 23号
T00003	天端工	5.000	m			T単 3号
T00016	基礎工	5.000	m			T単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 16号 ***					
000016	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	10.000	m ²			S単 19号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	10.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 17号 ***					
000017	ブロック積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積, 無し, 昼間施工, 10, 18-8-40 (高炉B), なし, 計上する	23.000	m ²			S単 28号
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り	12.000	m3			S単 23号
T00008	天端工	8.000	m			T単 8号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00009	基礎工	8.000	m			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
000018	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	仮設道路設置	29.000	m			T単 7号
T00006	仮設道路撤去	29.000	m			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
000019	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	仮設道路設置	13.000	m			T単 7号
T00006	仮設道路撤去	13.000	m			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
000020	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00010	仮設道路設置 購入土無し、砕石材料費無し	11.000	m			T単 10号
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し	11.000	m			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
000021	仮設道路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00010	仮設道路設置 購入土無し、砕石材料費無し	23.000	m			T単 10号
T00011	仮設道路撤去 土砂処分無し	23.000	m			T単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力士工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員					
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8～1.1 t		日			
		1.440	日			
P34004	軽油 バトロ-4給油又はドラム渡し		L			
		5.700	L			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	全面張		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝(ワラ)					
	人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²			
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人			
R01003	普通作業員					
		0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 5号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2)資材規格			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
S02123	建設廃材（無筋コンクリート）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材（無筋コンクリート）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96002	建設廃材（無筋コンクリート）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		週休:月単位	時間的制約:なし	
	2)時間的制約	なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分I	機械				
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	コンクリート用砕石 40～5mm, しない			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)材料区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 40～5mm		週休:月単位	時間的制約:なし	
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
J03005	コンクリート用砕石					
	コンクリート用砕石 40～5mm	1.125	m3			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.440	人			
Y00004	諸雑費 8%	0.080				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 9号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	再生クッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)舗設材の種別	再生クッシャー		週休:月単位	時間的制約:なし	
	2)規格	RC-40		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クッシャー					
	RC-40 40～0mm	11.600	m3			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 10号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 舗設材の種類 2) 規格	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅	10cm 2.5m以上		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	あり あり				
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm	11.600	m ³			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 11号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	6.100	L			
R01021	運転手(特殊)	0.130	人			
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 12号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	標準 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m ³			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 13号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 18号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 19号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し い質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 20号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	止杭打込				
	単 価		本			
	*** S単－ 21号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単－ 22号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ 有り あり 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4 0 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する ー 一般養生 ー 無し ー 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 26号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
SQ2711	【コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工】 【独】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工】 【独】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40(高炉B),なし,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	昼間施工 15 18-8-40(高炉B) なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	8)ブロック材料計上区分	計上する				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.380	m ³			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】 【独】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 【独】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40 (高炉B),なし,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚	昼間施工 10		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	18-8-40 (高炉B) なし				
	8)ブロック材料計上区分	計上する				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.320	m ³			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	埋戻工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m ³			S単 13号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	10.000	m ³			S単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	機械盛土		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m ³			S単 13号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m ³			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.500	m ³			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²			S単 26号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.420	m ³			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 26号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	8.400	m ³			S単 24号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
T00005	コンクリート擁壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-40(高炉B) W/C65%	3.800	m ³			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	20.400	m ²			S単 26号
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm,しない	10.000	m			S単 8号
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	0.450	本	1.430		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 6号 ***					
T00006	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	16.000	m3			S 単 12号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	16.000	m3			S 単 15号
S02123	土砂処分費	16.000	m3			S 単 5号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 7号 ***					
T00007	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	12.900	m3			S 単 18号
P96003	購入土(現場渡し)	12.900	m3			
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし	30.000	m2			S 単 9号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 8号 ***					
T00008	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.410	m3			S 単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.800	m2			S 単 26号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 9号 ***					
T00009	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.860	m3			S 単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.500	m2			S 単 26号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	7.500	m2			S 単 24号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 10号 ***					
T00010	仮設道路設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	購入土無し、砕石材料費無し					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	12.900	m3			S 単 18号
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, あり	30.000	m2			S 単 10号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 11号 ***					
T00011	仮設道路撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	土砂処分無し					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	16.000	m3			S 単 12号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2k	16.000	m3			S 単 17号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	m以下					
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 12号 ***					
T00014	コンクリート擁壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1.900	m ³			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	10.200	m ²			S単 26号
S06006	ドレーン工 (サイドドレーン) コンクリート用砕石 40~5mm, しない	5.000	m			S単 8号
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	0.275	本	1,430		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 13号 ***					
T00015	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1.250	m ³			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.000	m ²			S単 26号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	8.000	m ²			S単 24号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 14号 ***					
T00016	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	2.030	m ³			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.500	m ²			S単 26号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	8.000	m ²			S単 24号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 12号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
M02041	バックホリ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
M02041	バックホリ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
M02065	バックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 15号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バック山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックお山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パックお山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パックお山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パックお山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
F09012	ブルドーザー[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t		日			
F04091	振動ロー(土工用)[フラット・シンク・ブルドーザー・〜低騒・排(〜2014)] 質量11〜12t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 19号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 20号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
R01003	普通作業員		人			
P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			
	単 価		本			
	*** S単- 21号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
M02022	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P24050	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
J03504	割栗石 (詰石用) 15～20cm		m ³			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単- 22号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)穀発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・デイズール] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材 (砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
F08015	バックホ[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 26号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	建設廃材（無筋コンクリート）	11.000	m3			単A
P96003	購入土（現場渡し）	54.180	m3			単A
	小 計					
P05024	硬質塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	0.725	本	1,430		単A
P15320	コンクリートブロック 間知ブロック 控350 滑面	75.000	m ²			単A
P24050	金網蛇かご類 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	112.186	m			単A
P33078	松丸太 松杭丸太 長1.5m 末口9cm（先端加工費含む、皮むき料なし）	27.999	本			単A
	燃料類					
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	50.902	L			単A
P34004	【SP】 軽油 パトロール給油又はドラム渡し	1,219.737	L			単A
	小 計					
P50005	芝 人工張芝（ワラ） 人工芝（幅100cm程度）	166.320	m ²			単A
P96001	建設廃材 土砂処分費	136.200	m3			単A
	合 計					
J02060	一般用生コンクリート 生コンクリート（高炉B） 18-8-40（高炉B）	27.120	m3			単A
J02060	【SP】 生コンクリート（高炉B） 18N/mm ² 8cm 40mm （W/C=65%以下）	14.803	m3			単A
	小 計					
J03005	コンクリート用骨材 コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 40～5mm	1.688	m3			単A
J03118	道路用砕石 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	14.616	m3			単A
J03118	【SP】 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	46.217	m3			単A
	小 計					
J03504	割栗石、栗石、玉石、雑割石 【SP】 割栗石（詰石用） 15～20cm	63.816	m3			単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートブロック積工					
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	75.000	m ²			単A
	構造物とりこわし工					
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	11.000	m ³			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	深田下②地区外2箇所農地・農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】	松杭丸太					
P33078	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	800		S単 20号
	土砂処分費					
P96001			m3	1,700		S単 5号
	建設廃材(無筋コンクリート)					
P96002	ガイアテック		m3	2,820		S単 6号
	購入土(現場渡し)					
P96003	公共単価		m3			T単 7号