

令和 7 年 度		閱 覧 設 計 書		担当者	中村
落 札 者		工 事 番 号 7災第6号			
		工 事 名 羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事			
		工 事 箇 所 いちき串木野市 羽島 地内			
		工 期 着手の日より 日間（令和 8年 3月 31日まで）			
		入 札 執 行 令和 年 月 日			
		契 約 担 当 者 いちき串木野市長 中屋 謙治			
指 示 事 項 注 意 事 項					



令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事
7災第6号

金 抜 き 設 計 書

(当初)

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

項 目 名	内 容
事業主体名	
事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
地区名	
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事
施工場所	いちき串木野市 羽島土川 地内
工事番号	7災第6号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	鹿児島③【串木野】
地区区分	鹿児島③【串木野】
工期	
積算体系年月	令和8年1月
単価期適用年月	令和8年1月—A
歩掛期適用年番号	令和7年02号—A
電力会社名	九州電力

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	河川工事
工種体系区分	河川工事
工事工種体系年番号	令和7年1号〔1号〕
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 法定福利費概算額（工事価格の内数）				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 羽島中鶴地区	1.000	式		
・ ・ 羽島中鶴地区（用水路）	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・羽島中鶴地区	1.000	式			
・ ・ 羽島中鶴地区（用水路）	1.000	式			
000001 土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
000002 ブロック積工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
000003 土羽工	1.000	式			歩A・単A B単 3号
000004 すり付け工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
000005 床版工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
000006 水路工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
000007 産業廃棄物処理工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
000008 仮締切工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
000009 水替工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	3.000	m3			S単 19号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	11.000	m3			S単 21号
T00001	埋戻工	4.000	m3			T単 1号
T00002	機械盛土	3.000	m3			T単 2号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	12.000	m ²			S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0 km以下	6.000	m3			S単 22号
S02123	土砂処分費	6.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
000002	ブロック積工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積, 無し, 昼間施工, 15, 18-8-40 (高炉B), なし, 計上する	19.000	m ²			S単 31号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック, 再生砕石 RC-40, あり, 有り	10.000	m3			S単 26号
T00003	天端工 1:0.5	1.000	m			T単 3号
T00005	天端工 1:0.4	3.000	m			T単 4号
T00006	基礎工	7.000	m			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
000003	土羽工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	3.000	m ²			S単 23号
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	3.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
000004	すり付け工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	雑石積(購入材) 雑割石 材料を購入(発生材: 購入材=5:5)	3.000	m ²			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
000005	床版工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	床版基礎工	1.000	m			T単 7号
T00009	床版設置工	3.000	m			T単 8号
P96002	ゴム支承 W=150 L=1000 t=23	4.000	枚			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
000006	水路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00010	水路工	1.000	式			T単 9号
T00011	既設水路取壊工	1.000	式			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
000007	産業廃棄物処理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下	0.100	m3			S単 24号
S02123	建設廃材 (有筋コンクリート)	0.100	m3			S単 10号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下	0.400	m3			S単 25号
S02123	建設廃材 (無筋コンクリート)	0.400	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
000008	仮締切工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00013	仮締切工	12.000	m			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
000009	水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 2.作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所			S単 17号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所			S単 18号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力士工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員					
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		週休:月単位	時間の制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8～1.1 t		日			
		1.440	日			
P34004	軽油 バトロワ給油又はドラム渡し		L			
		5.700	L			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	全面張		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		週休:月単位	時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝(ワラ)					
	人工芝(幅100cm程度)					
		10.800	m ²			
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人			
R01003	普通作業員					
		0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01002		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2) 労務単価算定区分			週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	石工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	石工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01006		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01006	石工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96001	土砂処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
S02123	建設廃材 (有筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 (有筋コンクリート)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	建設廃材 (有筋コンクリート)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
S02123	建設廃材 (無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 (無筋コンクリート)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96004	建設廃材 (無筋コンクリート)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	有筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	人力		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	人力		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ (ｸﾚﾝ機能付) ｸﾛｰﾗ型,受台有り,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)製品規格	300		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ (ｸﾚﾝ機能付) ｸﾛｰﾗ型		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)受台の有無	受台有り		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4	11.300	個			
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300	11.300	枚			計上無し
P13017	鉄筋コンクリートフリーウム受台 300	11.300	個			計上無し
Y00005	接合費 5	0.050				計上無し
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	3.000	人			
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.430	日			
R01021	運転手 (特殊)					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		1.000	人			
P34004	軽油 パトロー#給油又はドラム渡し	55.000	L			
	合 計					算出数量 45.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 15号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,パック材,購入土,1.2m3,大型土のう袋(1.0t用),なし, あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 パック材 購入土 1.200m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚			
J03208	購入土	40.800	m3			
F08064	パック材[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日			
P34004	軽油 パトロー#給油又はドラム渡し	63.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 16号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,パック材,0m3,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 パック材 0.000m3 あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	パック材[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日			
P34004	軽油 パトロー#給油又はドラム渡し	101.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 17号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 2.作業時排水,0以上120未満,10m,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)全揚程 5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	2 作業時排水 0以上120未満 10m 発動発電機 あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	2.400	日			
F02057	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 45kVA	2.400	日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	92.000	L			
R01002	特殊作業員	0.280	人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 18号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1〜5台,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1〜5台 あり		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.740	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01002	特殊作業員	0.100	人			
R01003	普通作業員	2.000	人			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	23.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ｲﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ｲﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 24号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 26号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ﾌﾟｯｸ,再生砕石 RC-40,あり,有り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単ー 27号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 28号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4 0 (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 29号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 30号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 31号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 【コンクリートブロック積工】【独】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40(高炉B),なし,計上する		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力 8)ブロック材料計上区分	昼間施工 15 18-8-40(高炉B) なし 計上する		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機 労 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.380	m ³			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 32号 ***					
SQ5803	床版設置工(既設流用)		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,道路用トラフ,500,1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)法面小断面 12)法面縦排水 13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路) 15)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし 道路用トラフ 500 1000kg/個以下 L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう あり -		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB037	鉄筋コンクリートU形 500×500×2000	0.500	本			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 33号 ***					
SQ5803	床版設置工(仮置き)		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,道路用トラフ,500,1000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)法面小断面 12)法面縦排水 13)再利用撤去の有無 14)材料単価0円区分(二次製品水路) 15)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし 道路用トラフ 500 1000kg/個以下 L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう あり -		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
PRB037	鉄筋コンクリートU形 500×500×2000	0.500	本			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	埋戻工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単 20号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(1)	10.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	機械盛土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.000	m3			S単 20号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	1:0.5 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.630	m3			S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.500	m ²			S単 29号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
T00005	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	1:0.4 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.500	m3			S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²			S単 29号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
T00006	基礎工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.030	m3			S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.500	m ²			S単 29号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 6号 ***					
T00007	雑石積(購入材) 雑割石		m ²		20.000 m ²	歩A 当たり算出
C00001	材料を購入(発生材:購入材=5:5) 石積工(現場発生材) 雑割石	10.000	m ²			C単 1号
C00002	石積工(購入材) 練積(雑割石:35cm)	10.000	m ²			C単 2号
	合 計					算出数量 20.000 m ²

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** T単- 7号 ***					
T00008	床版基礎工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	0.200	m ³			S単 27号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 8号 ***					
T00009	床版設置工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SQ5803	床版設置工 (既設流用) U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 道路用トラフ, 500, 1000kg/個以下, -, -, 再利用 撤去を行なう	1.000	m			S単 32号
SQ5803	床版設置工 (仮置き) U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 道路用トラフ, 500, 1000kg/個以下, -, -, 再利用 撤去を行なう	0.500	m			S単 33号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 9号 ***					
T00010	水路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 300, バックホ (クレーン機能付) クロー型, 受台有り, なし	4.000	m			S単 14号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C65%	0.500	m ³			S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	5.000	m ²			S単 30号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 10号 ***					
T00011	既設水路取壊工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工	0.100	m ³			S単 12号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工	0.400	m ³			S単 13号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 11号 ***					
T00013	仮締切工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 1.2m ³ , 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり	10.000	袋			S単 15号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m ³ , あり	10.000	袋			S単 16号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0 km以下	12.000	m ³			S単 22号
S02123	土砂処分費	12.000	m ³			S単 9号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業					
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単- 1号 ***					
C00001	石積工（現場発生材）雑割石		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単 5号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単 6号
Y00004	雑品	0.200				
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単 7号
S02115	石工	1.320	人			S単 8号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単 6号
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	2.080	m ³			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** C単- 2号 ***					
C00002	石積工（購入材）		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	練積（雑割石：35cm）					
S02115	特殊作業員	0.320	人			S単 5号
S02115	普通作業員	0.630	人			S単 6号
Y00004	雑品	0.200				
J03515	捨石 1,000kg以下	3.500	m ³			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	2.080	m ³			
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単 7号
S02115	石工	1.320	人			S単 8号
S02115	普通作業員	2.190	人			S単 6号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 19号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	標準 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
M02065	バックホ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 13.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 月単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格	小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	13.0km以下				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M03002	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 23号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、砕石質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：月単位	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 砕石質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 24号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、18.5km以下			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：月単位	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
M03005	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 25号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、18.5km以下			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：月単位	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
M03005	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 26号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック、再生砕石 RC-40、あり、有り			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：月単位	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バックホウ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロワ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 27号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、無し、－、18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：月単位	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する － 一般養生 － 無し － 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単－ 28号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、無し、－、18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし	豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	
				超勤時間：0.0 週休：月単位	深夜時間：0.0 時間的制約：なし	
				制約作業時間：0.0	夜間制約作業時間：0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する － 一般養生 － 無し － 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 29号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 30号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	ゴム支承 W=150 L=1000 t=23	4.000	枚			単A
P96003	建設廃材 (有筋コンクリート)	0.100	m ³			単A
P96004	建設廃材 (無筋コンクリート)	0.400	m ³			単A
	小 計					
P13004	コンクリートフリューム類 鉄筋コンクリートフリューム 300 310×275×4	1.004	個	17,000		単A
P15320	コンクリートブロック 間知ブロック 控350 滑面	19.000	m ²			単A
P34004	燃料類 軽油 バトロ-給油又はドラム渡し	153.005	L			単A
【SP】 P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し	105.303	L			単A
	小 計					
P37003	土のう 化学繊維使用 大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	12.000	枚			単A
P50005	芝 人工張芝 (ワラ) 人工芝 (幅100cm程度)	3.240	m ²			単A
P96001	建設廃材 土砂処分費	20.400	m ³			単A
	合 計					
J02060	一般用生コンクリート 生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	7.844	m ³			単A
【SP】 J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	2.480	m ³			単A
	小 計					
J03118	道路用碎石 【SP】 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.296	m ³			単A
J03208	山砂, 山土砂, 山土 購入土	14.400	m ³			単A
J03515	割栗石, 栗石, 玉石, 雑割石 捨石 1,000kg以下	0.525	m ³			単A
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	U型側溝					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	4.500	m			単A
	コンクリートブロック積工					
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	19.000	m ²			単A
	構造物とりこわし工					
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	0.400	m ³			単A
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	0.100	m ³			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業
工事名	羽島中鶴地区農業用施設災害復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03515	捨石 1,000kg以下 公共単価 (T7500 串木野港)		m3			C単 2号
P96001	土砂処分費		m3	1,700		S単 9号
P96002	ゴム支承 W=150 L=1000 t=23 (価格刊行物)		枚	15,800		B単 5号
P96003	建設廃材 (有筋コンクリート)		m3	4,935		S単 10号
P96004	建設廃材 (無筋コンクリート)		m3	2,820		S単 11号